

**Obiectivul: Constructia unui teren sportiv pentru minifotbal din sat. Mihailovca, com. Prepelita, r-l. S**

**Obiectul: Teren de minifotbal**

**Devizul: Lucrari de constructie**

**Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 21.1.1**

Nr.	Forme si Cod	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, incl	100m3	1.06
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de	100m3	1.06
3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la	t	169.6
		<b>Pat de argila 150 mm</b>		
4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la	t	149.9
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categ	100m3	0.937
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	93.7
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umplutu	100m3	0.937
		<b>TOTAL Pat de argila 150 mm</b>		
		<b>Fundatii</b>		
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, l	m3	3.3
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de	kg	556
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	341
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat	kg	224.12
12	CB02B2	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri	m2	62.4
13	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canal	m	4.8
14	CA04H1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu cent	m3	11.7
		<b>TOTAL Fundatii</b>		
		<b>Straturi de baza cu asezarea gazonului artificial</b>		
15	TsC54C aplic	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	75
16	TsC54C aplic	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	31.23
17	TsC54C aplic	Strat de fundatie din granit. (Sapura de granit) fractia 1-5	m3	19.05
18	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de	m2	634.8
19	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pen	m	180
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). ((	m3	9.52
21	Pret de piata	Porti de mini fotbal 3m x 2m gataconfectionate	buc	2
		<b>TOTAL Straturi de baza cu asezarea gazonului artifici</b>		
		<b>Instalarea Gardului</b>		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confect	t	2.08
23	RplzE11B1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de pt		2.08
24	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice at		2.08
25	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice at		2.08
26	CO06A4 aplic	Montarea plasa rabbit pentru imprejmui, (resurse:plasa	m	208
		<b>TOTAL Instalarea Gardului</b>		
		<b>Pavaj din placi de beton</b>		
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umplutu	100m3	0.214
28	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalti	m3	1.7
29	DE16A aplica	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabric	buc	220
30	DE16A aplica	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabric	buc	32
31	AcE204A01+	Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere rapi	m	2
32	TsC54C aplic	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	8.04
33	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefa	m2	51

34	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canal	m	10
		<b>TOTAL Pavaj din placi de beton</b>		
Proiectant:				
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;(functia, semnatura, nume)				
nbsp; n				
Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;				

1 - 21.1.1

e, prenumele)

bsp; nbsp; nbsp; L.S.