

Lista cu cantitațile de lucrări №
Lucrari de amenajarea teritoriului

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari generale Capitolul 1.1. Lucrari de instalarea pavajului		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	75,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	320,0000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3	3,7200
4	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	6,0000
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,0000
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	800,0000
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60 mm)	m2	800,0000
		Capitolul 1.2. Bordura		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	6,5000
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	590,0000

1	2	3	4	5
		100x30x15 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*30*15)		
		Capitolul 1.3. Diverse		
10	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,0000
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	75,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.