

**Reabilitaea(curatirea)canalului
KTK-20, KTK-21 si canalului de
aductie Prut-Stavila Sud
s.Zirnesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,96		
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	124,80		
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,96		
4	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,96		
5	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	22,50		
6	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi,	ora	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP				
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip(Apa si nisip nu se include).	m3	4,00		
8	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevine de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm (se exclude teava ,motorina ,bitum ,topitor)	m	60,00		
9	RpAcH18B	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 450-600 mm	m	60,00		
10	RpAcB42B	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Chelteli de transport</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli achizitionare depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
11	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
12	pret furnizor	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete, pana - un singur disc, ax - neretractabil, corp - fonta, etansare - EPDM, cu tija telescopica 2800-5200 mm, pe roata de mbna, control - roata de mina	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Cheltueli achizitionare depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de constructie				
		4.1. Drain Prut- Stavila Sud, L-200m				
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	16,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Drain Prut- Stavila Sud, L-200m Inclusiv salariu				
		4.2. Drain KTK 20, L-4950m				
14	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	19,80		
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de	100 m3	396,00		

1	2	3	4	5	6	7
		draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II cu excavatorul draglina in depozit				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Drain KTK 20, L-4950m Inclusiv salariu				
		4.3. Drain KTK 21, L-290m				
16	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	13,34		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Drain KTK 21, L-290m Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				

		Total	Lei			
		TVA	20 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

**Obiect Reabilitaea(curatirea)canalului KTK-20, Investitor
KTK-21 si canalului de aductie Prut-Stavila Sud
s.Zirnesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000		
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400		
4	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000		
5	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500		
6	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP	ora			
	7137010011540	Instalator E.	h-om	3,0000		
	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,0300		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,0200		
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,6000		
	29522700033021	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,6000		
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip(Apa si nisip nu se include).	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
8	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm (se exclude teava ,motorina ,bitum ,topitor)	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,9700		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm,	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
		l=1-1,70m				
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300		
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800		
9	RpAcH18B	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 450-600 mm	m			
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0100		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600		
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0015		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0140		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0150		
10	RpAcB42B	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800		
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,3800		
		2. Lucrari de montare				
11	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500		
	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(cost utilaj)	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000		
		3. Utilaj				
12	pret furnizor	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete, pana - un singur disc, ax - neretractabil, corp - fonta, etan?are - EPDM, cu tija telescopica 2800-5200 mm, pe roata de mbna, control - roata de mina	buc			
	15001	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete, pana - un singur disc, ax - neretractabil, corp - fonta, etansare - EPDM, cu tija telescopica 2800-5200 mm, pe roata de mbna, control - roata de mina	buc	1,0000		
		4. Lucrari de constructie				
		4.1. Drain Prut- Stavila Sud, L-200m				
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700		
		4.2. Drain KTK 20, L-4950m				
14	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200		
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II cu excavatorul draglina in deposit	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700		
		4.3. Drain KTK 21, L-290m				
16	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700		