

Poziția 2. Construcția platformei din beton pentru amplasarea depozitului materialelor feroase

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
I	II	III	IV	V
		Depozit materiale feroase		
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Dislocarea materialului existent)	100 m3	0,4000
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4000
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,5000
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,2000
32	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 200x200x8mm A III)	kg	202,0000
33	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Suprafata superioara va fi elicopterizata)	m3	12,4600
34	CO06A4	Imprejmuiri din plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 4.4mm fixata pe stilpi din metal 50x50mm la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (ATENTIE Modificarea normei la resursul Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - de aplicat norma 1.85)	m	35,6500
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 50x50 la ingradiri existente.	m2	3,0000

Specialist principal al Secției administrare și logistică a IMSPD SM _____ Andrei Popa