

**Proiectare a doua sonde
arteziene si a patru castele de
apa in s.Brinzar-nul Cahul.**

N11-24-A-PG

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,100		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsde sol)	100 m3	1,500		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	255,000		
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3	1,500		
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =30m2				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,060		

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	4,500		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	5,400		
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15	m	20,000		
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta =30m2 Inclusiv salariu				
		3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta =20m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,040		
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	3,000		
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	3,200		
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8	m	15,000		
		Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta =20m2 Inclusiv salariu				
		4. Gardul metalic (24sec 59m)				

1	2	3	4	5	6	7
13	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 24 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m*24 buc; capac patra24buc; element de fixare ECO zincat 96 buc; beton B12.5 - 1.73m3)	m	59,000		
14	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,200		
		Total Gardul metalic (24sec 59m) Inclusiv salariu				
		5. Spatii verzi				
15	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,200		
16	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	20,000		
17	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	20,000		
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Gazon obisnuit)	100m2	1,100		
19	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidare pantelor cu iarba)	100m2	1,200		
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				
		6. Demontarea castel de apa V=50m3 H=18m si cisterna				
20	CL14B	Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.	t	12,340		
21	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	58,800		

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc				
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,653		
23	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	124,000		
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,653		
		Total Demontarea castel de apa V=50m3 H=18m si cisterna Inklusiv salariu				

		Прямые затраты	lei			
		Fondul social				
		Transportarea materialelor				
		Cheltuieli de depozitare				
		Cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul de deviz				
		Total deviz: Inklusiv salariu				