

**Lucrari de reparatie curenta a etajului 2,
Sectia Traumatologie, Spitalul Clinic Militar
Central al Ministerului Apararii RM, str. V.
Lupu, nr. 32, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (3/25-SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafuri	m2	1 197,90		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	377,60		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	13,28		
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	4,29		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	511,20		
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, inclusiv demontarea plintelor	m2	324,40		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, ceramice, inclusiv demontarea plintelor	m2	186,80		
8	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	9,60		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	83,16		
10	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,72		
11	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	2,91		
12	TrI1AG01 B2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in automobil, categoria 2	t	2,91		
13	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	110,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,72		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				
		2. Inchideri si compartimentari				
15	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m 2	0,43		
16	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	30,10		
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astuparea golului)	m3	0,98		
18	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm (2*12,5+50+2*12,5 mm) din PGC hidrofof grosime 12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC rezistent la umiditate, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	167,18		
19	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofof grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	41,50		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				
		3. Finisare tavane				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	577,13		
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	577,13		
22	CF53B	Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm amestec uscat pentru grosimea medie de aplicare 7 mm (se adauga Kmateriale=Kutilaje=5, Kmanopera=1,67) Coeficient la manoperei=1,6700 Coeficient la utilajului=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000	m2	577,13		
23	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in	m2	577,13		

1	2	3	4	5	6	7
		componenta tencuelii de amestec uscat				
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	577,13		
25	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	577,13		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea	m2	577,13		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti cu continut de nanoparticule de argint, biocizi si aditivi speciali RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	577,13		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	149,03		
29	CK29F	Tavan suspendat medical casetat, inclusiv sistemul-grila. Caracteristicile placilor: -dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; -clasa de absorbtie acustica A; -pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 (antiinflamant); -rezistenta la umiditate clasa C (95%); -rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; -rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644.	m2	149,03		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	16,64		
31	RpCJ28A	Placarea tavanului cu placi Rigips X-Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala Material marunt=1,0250 Coeficient la manoperei=1,2540	m2	16,64		
32	CI17A	Placare cu Membrana de izolare fonica cu pisa Tecsound FT 75, montate prin lipire pe suporti plane Coeficient la manoperei=1,2540	m2	16,64		
33	CK35D	Diblu 10x70mm pentru izolare, cui din plastic (8 buc/m2)	buc	133,00		
34	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi Rigips X-Ray Protection, pentru	m2	16,64		

1	2	3	4	5	6	7
		protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala fonoabsorbanta densitate 15kg/m3 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
35	CE17A	Strat executat din Plasa de ecranare din cupru tip Plasa Faraday Material marunt=1,0300	m2	16,64		
36	CI17A	Placare cu panouri Pal melaminat frezat cu grosimea 8 mm, RAL 9001, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	16,64		
		Total	lei			
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				
		4. Finisare pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	1 197,90		
38	CF15A aplicativ	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 197,90		
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 (K=2, grosime medie 30 mm) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	1 197,90		
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 503,11		
41	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuiei de amestec uscat	m2	1 503,11		
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	1 503,11		
43	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	1 503,11		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	1 335,33		

1	2	3	4	5	6	7
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilico-stirenici si aditivi speciali RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 335,33		
46	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	167,78		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	519,04		
48	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, cu dimensiuni 300x300x7 mm, culoare bej deschis RAL 1013 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	519,04		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	65,67		
50	RpCJ28A	Placarea peretelui cu placi Rigips X-Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala Material marunt=1,0250	m2	65,67		
51	CI17A	Placare cu Membrana de izolare fonica cu pisma Tecsound FT 75, montate prin lipire pe suporti plane	m2	65,67		
52	CK35D	Diblu 10x70mm pentru izolare, cui din plastic (8 buc/m2)	buc	525,00		
53	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de placi Rigips X-Ray Protection, pentru protectie impotriva raze X, cu sulfat de bariu, cu grosimea placii de 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala fonoabsorbanta densitate 15kg/m3 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	65,67		
54	CE17A	Strat executat din Plasa de ecranare din cupru tip Plasa Faraday Material marunt=1,0300	m2	65,67		
55	CI17A	Placare cu panouri Pal melaminat frezat cu grosimea 8 mm, RAL 9001, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	65,67		
		Total	lei			
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		5. Finisare pardosele				
56	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial	m2	688,34		
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	624,81		
58	CG49A	Executarea acoperirii din PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	624,81		
59	CK26C	Profil de racordare din PVC R=30mm pentru ridicarea covorului PVC pe perete	m	533,00		
60	CG49A	Executarea acoperirii din PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	53,30		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	63,53		
62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 600x600x9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12 Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	63,53		
63	CI14A	Elemente liniare H=100 mm din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	48,60		
		Total	lei			
		Total Finisare pardosele Inclusiv salariu				
		6. Timplarie				
64	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D1 - 1170x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,88		
65	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D2 - 1170x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	2,44		
66	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D3 - 870x2080 (h) mm - 3 buc)	m2	5,43		
67	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura	m2	3,22		

1	2	3	4	5	6	7
		canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D4 - 770x2080 (h) mm - 2 buc)				
68	CK25A	Usa de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D5 - 970x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,04		
69	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D6 - 870x2080 (h) mm - 5 buc)	m2	9,05		
70	CK25D	Usa de interior, in 2 canaturi din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D7 - 1370x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	2,85		
71	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D8 - 770x2080 (h) mm - 6 buc)	m2	9,66		
72	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D9 - 770x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	1,61		
73	CK25A	Usa de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D10 - 920x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	3,84		
74	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D11 - 1070x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,46		
75	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D12 - 1070x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	2,23		
76	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari:	m2	10,10		

1	2	3	4	5	6	7
		Miner cu rozeta, broasca yale. (D13 - 970x2080 (h) mm - 5 buc)				
77	CK25D	Usa de interior, in 2 canaturi din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D14 - 1520x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	3,17		
78	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D15 - 1120x2080 (h) mm - 4 buc)	m2	9,32		
79	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D16 - 1120x2080 (h) mm - 3 buc)	m2	6,99		
80	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D17 - 970x2080 (h) mm - 4 buc)	m2	8,08		
81	CK25D	Usa de interior, in 2 canaturi din profile PVC, dotat cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR, partea suprioara cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera). Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D18 - 1370x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	5,70		
82	CK25A	Usa oarba de interior, intr-un canat din profile PVC, dotata cu min. 3 balamali pe canat, cu umplutura canatului din panouri PUR. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D19 - 970x2080 (h) mm - 2 buc)	m2	4,04		
83	CK24A	Usa glisanta, oarba, de interior, intr-un canat din profile PVC, cu umplutura canatului din panouri PUR si sina de glisare. Dorari: Miner cu rozeta, broasca yale. (D20 - 770x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	1,61		
84	CK12A	Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr-un canat dotata cu min. 3 balamali pe canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (D21 - 870x2080 (h) mm - 1 buc)	m2	1,81		

1	2	3	4	5	6	7
85	CK19A	Ferestre de transmitere din profile din aluminiu de interior, in 2 canaturi cu deschidere batanta, cu umplurura sticla 2 rinduri (1 camera) (Op1 - 770x580 (h) mm - 1 buc)	m2	0,45		
86	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din HPL grosimea 12 mm, cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale si suport perete pervaz	m	1,80		
87	CK13A	Usi din din profiluri metalice, pliante, intr-un canat montate, inclusiv accesoriile necesare, inclusiv protectia anticoroziva in cimp electrostatic (R1 - 1480x2280 (h) mm - 1 buc)	m2	3,38		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		7. Fragment 1				
88	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12 cm grosime	m2	3,38		
89	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm (2*12,5+50+2*12,5 mm) din PGC hidrofof grosime 12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC rezistent la umiditate, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	1,92		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Fragment 1 Inclusiv salariu				

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Incalzire, ventilare (3/25-SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor existente tip panou, functionind cu apa calda, cu racordare prin mufe cu transportarea la depozit pe parcursul executarii lucrarilor de reparatie	buc	47,00		
2	IB06A	INSTALAREA Radiatoare din otel EXISTENTE (demontate), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	47,00		
3	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 162 mm (L=400 mm, K=3,60) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000	buc	2,00		
4	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 225 mm (L=400 mm, K=5,05) Coeficient la manoperei=5,0500 Coeficient la pentru materiale=5,0500 Coeficient la utilajului=5,0500	buc	7,00		
		2. Lucrari de montare				
5	VC07A	Montarea recuperatoare de caldura Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	9,00		
		3. Utilaj				
6	pret furnizor	Sistem de admisie-evacuare a aerului cu dublu flux, cu schimbator de caldura din cupru, functia de preincalzire a aerului, cu urmatoarele caracteristici: debit de aer maximal 70 m3/h, N=2.3 - 12 W/h, diametrul instalatiei - 150 mm, in carcasa termoizolanta, cu sistem de comanda de la distanta prin telecomnda de tip PRANA - 150 PREMIUM PLUS sau similar	buc	2,00		
7	pret furnizor	Sistem de admisie-evacuare a aerului cu dublu flux, cu schimbator de caldura din cupru, functia de preincalzire a aerului, cu urmatoarele caracteristici: debit de aer maximal 108 m3/h, N=4,0 - 17 W/h, diametrul instalatiei - 200 mm, in carcasa termoizolanta, cu sistem de comanda de la distanta prin telecomnda de tip	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		PRANA - 200 PREMIUM PLUS sau similar				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Rețele interioare apeduct si canalizare (3/25-RAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	27,00		
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00		
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	60,00		
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	49,50		
5	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	40,00		
6	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	35,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				
		1.2. Sistema A1, T3				
7	SA15B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare DN20	m	105,00		
8	SA16B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane DN25	m	16,00		
9	SA16C	Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de DN32	m	10,00		
10	SD07D	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
11	SD07C	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	14,00		
12	SD07B	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	25,00		
13	SD07A	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	68,00		
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip K-FLEX avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	105,00		
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip K-FLEX, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	16,00		
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	10,00		
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	131,00		
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	13,10		
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	131,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Sistema A1, T3 Inclusiv salariu				
		1.3. Sistema C1				
20	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,00		
21	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu	m	60,00		

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
22	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	48,00		
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	26,00		
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	34,00		
25	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,00		
26	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,00		
27	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	26,00		
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	9,50		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				
		1.4. Sistema C3				
29	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00		
30	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00		
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00		
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
33	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00		
34	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
35	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00		
36	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	4,00		
37	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50		
		Total	lei			
		Total Sistema C3 Inclusiv salariu				
		1.5. Utilaj sanitar				
38	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	31,00		
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	31,00		
40	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	5,00		
41	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie, avind inaltimea (h) 862 mm, latimea 500 mm	buc	3,00		
		Total	lei			
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
42	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. complet echipata	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			
		3. Utilaj				
43		Cabina pentru dus antiderapanta, cu baterie cromata si rozeta incastrata	buc	3,00		
		<i>Total</i>	lei			

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Rețele electice interioare (3/2025-EEF.IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,20		
2	TsD18B	Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,20		
3	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=400 mm (k=3.6) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000	buc	2,00		
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trece re	2,00		
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00		
6	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	91,00		
7	08-03-575-1	Dispozitiv - contactor, releu electotermic	buc	8,00		
8	08-03-601-1	Dulap de distributie pentru cabinete fizioterapeutice	buc	7,00		
9	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,30		
10	pret furnizor	Teava din otel Dn=25x3.2 mm	m.l.	1 830,00		
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70		
12	pret furnizor	Teava rigida din PVC p/u electromontaj d=16 mm	m.l.	70,00		
13	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
14	pret furnizor	Profil C perforat 41x41 mm, L=2.0 m	buc	25,00		
15	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	25,50		
16	pret furnizor	Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 50x50(h) mm	m.l.	2 550,00		
17	pret furnizor	Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm	buc	850,00		
18	pret furnizor	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm	buc	100,00		
19	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,20		
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,00		
21	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	2,80		
22	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ(A)-FRLS 3x1.5 mm2	m.l.	655,00		
23	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ(A)-FRLS 3x2.5 mm2	m.l.	105,00		
24	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 2x1.5 mm2	m.l.	45,00		
25	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	1 140,00		
26	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 4x1.5 mm2	m.l.	155,00		
27	pret furnizor	Conductor electric tip ПyГB-1 1x4.0 mm2	m.l.	30,00		
28	pret furnizor	Conductor electric tip ПB-3 1x4.0 mm2	m.l.	50,00		
29	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	26,15		
30	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m.l.	2 315,00		
31	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 4x2.5 mm2	m.l.	205,00		
32	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x2.5 mm2	m.l.	45,00		
33	pret furnizor	Conductor electric tip ПyГB-1 1x16 mm2	m.l.	50,00		
34	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,90		
35	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10 mm2	m.l.	90,00		
36	08-02-398-5	Conductor in jgheaburi, sectiune peste 120 mm2	100 m	0,45		
37	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x25 mm2	m.l.	45,00		
38	pret furnizor	Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74	buc	70,00		
39	pret furnizor	Cutie Y995	buc	20,00		
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,60		

1	2	3	4	5	6	7
41	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 220V	buc	60,00		
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,50		
43	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	50,00		
44	08-03-591-7	Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,04		
45	pret furnizor	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V	buc	4,00		
46	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	1,05		
47	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, IK02, 16A, 250V	buc	105,00		
48	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,47		
49	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 230V	buc	47,00		
50	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara, montare aparenta	100 buc	0,10		
51	pret furnizor	Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip P3-1 sau similara	buc	10,00		
52	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc	7,00		
53	08-03-601-1	Tablou echipat cu bara de impamintare de tip IIPM-III3	buc	6,00		
54	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,46		
55	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m	10 buc	0,90		
56	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,15		
57	pret furnizor	Corp iluminat Hostcall Omega 1x11W cu lampa	buc	15,00		
58	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Module LED	100 buc	1,78		
59	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,05		
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
60	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, dimensiuni 300x120x480(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (1APL)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
61	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A	buc	1,00		
62	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	25,00		
63	pret furnizor	Intrerupator diferential 2P de tip AD12, 16A, 30mA	buc	5,00		
64	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, dimensiuni 400x120x220(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (1AAPL)	buc	1,00		
65	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A	buc	1,00		
66	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	6,00		
67	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 96 module, dimensiuni 565x120x680(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (1AP)	buc	1,00		
68	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,00		
69	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	27,00		
70	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=06A, 30mA, Un=230V	buc	2,00		
71	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,00		
72	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00		
73	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00		
74	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00		
75	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00		
76	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=80A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,00		
77	pret furnizor	Contacteur de dimensiuni mici de tip KME 0910, 9A, 220V, 1NO	buc	2,00		
78	pret furnizor	Releul electrotermic de tip RTI 1304, 0.4 - 0.63 A, 220 V	buc	2,00		
79	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, dimensiuni 300x120x480(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (2AP)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
80	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A	buc	1,00		
81	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	11,00		
82	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	3,00		
83	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 10mA, Un=230V	buc	1,00		
84	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 10mA, Un=230V	buc	1,00		
85	pret furnizor	Contacteur de dimensiuni mici de tip KME 0910, 9A, 220V, 1NO	buc	2,00		
86	pret furnizor	Releul electrotermic de tip RTI 1304, 0.4 - 0.63 A, 220 V	buc	2,00		
87	pret furnizor	Dulap de distributie pentru cabinete fizioterapeutice dimensiuni: 300x250x110 mm, IP54 de tip ЭИП- Ф-3, 220 V; 50 Hz. Componenta panoului - Prize monofazate 16 A - 3 buc., intrerupator de curent rezidual 16 A/30 mA, borne de impamintare - 3 buc., indicator de tensiune	buc	6,00		
88	pret furnizor	Dulap de distributie pentru cabinete fizioterapeutice dimensiuni: 255x200x95 mm, IP54 de tip ЭИП- Ф-Д3, 220 V; 50 Hz. Componenta panoului - Separator de sarcina 3P 25 A - 1 buc, intrerupator de curent rezidual 2P 16 A/30 mA - 3 buc, indicator de tensiune	buc	1,00		
89	pret furnizor	Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4	buc	7,00		
90	pret furnizor	Tablou metalic dimensiuni 340x200x60 mm echipat cu bara de impamintare de tip ИИРМ-ИИ3	buc	6,00		
91	pret furnizor	Corp de iluminat DS LED 9W 5000K 260Lm IP54 opal sau similar dupa caracteristici	buc	7,00		
92	pret furnizor	Corp de iluminat BH LED 28W IP31 sau similar dupa caracteristici	buc	25,00		
93	pret furnizor	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici	buc	113,00		
94	pret furnizor	Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici	buc	8,00		
95	pret furnizor	Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 17W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici	buc	2,00		
96	pret furnizor	Corp de iluminat STAR NBT LED 12W, IP65, 1200Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici	buc	15,00		
97	pret furnizor	Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED sau similar dupa caracteristici	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
98	pret furnizor	Corp de iluminat ДБ01007 1x12W 1060Lm 4000K IP20 sau similar dupa caracteristici	buc	8,00		
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Semnalizarea de incendiu (3/2025-SI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,50		
2	pret furnizor	Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=25 mm	m.l.	850,00		
3	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10		
4	pret furnizor	Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=40 mm	m.l.	10,00		
5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,20		
6	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m.l.	20,00		
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	1,20		
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,60		
9	pret furnizor	Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565- 2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H- 1x2x0.8 mmp	m.l.	910,00		
10	pret furnizor	Cablu ББГнг(А)-FRLS 3x1.5 mm2	m.l.	150,00		
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00		
12	10-08-001-01	Aparate receptoare - Centrala incendiu conventionala 8-16 zone	buc	1,00		
13	08-03-575-1	Dispozitiv - Transmisor radio cu antena de tip ATS-100	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	08-03-575-1	Dispozitiv - Acumulator	buc	2,00		
15	10-08-001-07	Concentrator - Modul de expansiune de tip Teletek ME4, 4 zone, compatibil cu MAG 8Plus	10 buc	0,10		
16	10-08-001-07	Concentrator - Modul pentru inregistrare evenimente de tip Teletek ML, Compatibil cu MAG 8P, MAG 8Plus, LCD	10 buc	0,10		
17	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum cu soclu si cutie suplimentara pentru instalarea avertizorului	buc	100,00		
18	10-08-002-03	Avertizoare "SI" automate: termic cu soclu si cutie suplimentara pentru instalarea avertizorului	buc	4,00		
19	08-03-593-10	Sirena incendiu pentru instalare pe perete	100 buc	0,05		
20	08-03-591-1	Declansator de incendiu manual, montare aparenta	100 buc	0,05		
21	10-02-050-04	Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si diodelor	buc	12,00		
22	pret furnizor	Rezistenta electrica	buc	12,00		
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,03		
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		2. Utilaj				
24	pret furnizor	Cofret metalic IP54, dimensiuni 650 x 545 x 230 mm	buc	1,00		
25	pret furnizor	Centrala incendiu conventionala de tip Teletek MAG 8Plus, 8-16 zone, Led, EN54 sau similar dupa caracteristici	buc	1,00		
26	pret furnizor	Modul de expansiune de tip Teletek ME4, 4 zone, compatibil cu MAG 8Plus sau similar dupa caracteristici	buc	1,00		
27	pret furnizor	Modul pentru inregistrare evenimente de tip Teletek ML, Compatibil cu MAG 8P, MAG 8Plus, LCD sau similar dupa caracteristici	buc	1,00		
28	pret furnizor	Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici	buc	1,00		
29	pret furnizor	Acumulator 12V, 17 A/h	buc	2,00		
30	pret furnizor	Detector de fum Teletek SensoMAG S30, Led, 360 Degree, EN54 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector sau similar dupa caracteristici	buc	100,00		
31	pret furnizor	Senzor de temperatura de tip Teletek SensoMAG M40, Led, 360 Degree, EN54 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector sau similar dupa caracteristici	buc	2,00		
32	pret furnizor	Senzor de temperatura de tip Teletek SensoMAG F10, Led, 360 Degree, EN54 cu cutie suplimentara de	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		montare si soclu detector sau similar dupa caracteristici				
33	pret furnizor	Sirena incendiu interna cu stroboscop de tip Teletek SF 105, Led, 105dB, EN54 sau similar dupa caracteristici	buc	4,00		
34	pret furnizor	Sirena incendiu externa cu stroboscop de tip Teletek SF 200, Led, 96dB, IP54, EN54 sau similar dupa caracteristici	buc	1,00		
35	pret furnizor	Buton de incendiu de tip Teletek SensoMAG MCP50, LED, IP40, conform EN54 sau similar dupa caracteristici	buc	5,00		
36	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V	buc	3,00		
		Total Utilaj Inclusiv salariu				