


APROBAT:
Președintele raionului Rezina
Valeriu Ciorici 

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Rezina
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Rezina
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea drumurilor locale pe perioada iarna/vara, anului 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada anului 2021, 90.5 km.		
		1.1. L205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7,1-15,5 (8,4 km)		
1	CP11A	Montarea PAVILION AUTO	buc	2,0000
2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,0000
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	5,6000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,8000
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,0000
6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	47,0000
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,0000
8	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	20,0000
9	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,8000
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	200,0000

1	2	3	4	5
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		
		1.2. L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca km 5,0 - 17,5 (12,5 km)		
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	29,4000
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	50,0000
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	60,0000
14	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	4,8000
15	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (2 m latime de la crosabil)	100m2	33,2000
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,0000
17	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	20,0000
18	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,0000
19	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	200,0000
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (RIGOLE CAROSABILE)	100 m3	220,0000
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,0000

1	2	3	4	5
23	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	110,0000
24	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	110,0000
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,3000
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	113,0000
27	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (750 m rigole carosabile)	m3	113,0000
28	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 1,75 m3)	m	565,0000
29	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	977,5000
1.3. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6				
30	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	6,0000
1.4. L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1,6				
31	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	3,2000
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,4000
33	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,0000
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	3,2000

1	2	3	4	5
		1.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2,5		
35	CP11A	Montarea PAVILION AUTO	buc	1,0000
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,0000
37	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	40,0000
38	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	40,0000
39	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,0000
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,0000
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,8000
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,0000
43	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	8,0000
		1.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0 - 2,3		
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,6000
45	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,0000
46	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,2000
47	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	233,3900

1	2	3	4	5
48	TsC56A	Sapaturi mecanica cu screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 100 m, pentru terenuri catg. I	100 m3	7,0000
		1.7. L209 Tareuca - Tahnauti km 0 - 4,4		
49	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,0000
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,6000
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	26,4000
52	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	700,0000
53	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	150,0000
54	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,0000
55	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	12,0000
56	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	12,0000
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (RIGOLE CAROSABILE)	100 m3	0,5000
58	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,0000
59	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	80,0000

1	2	3	4	5
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	80,0000
61	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,5000
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	35,0000
63	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (350 m RIGOLE CAROSABILE d= 1,0m x gr. 10cm)	m3	35,0000
64	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 0,63 m3)	m	175,0000
65	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (mastic bituminos = 0,437 t)	m	175,0000
		1.8. L210 R20 - Ciniseuti - Echimausti km 0-5,2		
66	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	3,0000
67	CP11A	Montarea PAVILION AUTO	buc	1,0000
68	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	208,0000
69	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	4,0000
70	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	6,0000
		1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14,72		
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de	100m2	50,0000

1	2	3	4	5
		material		
72	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	58,8000
73	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	88,3200
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,8800
75	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	10,0000
76	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	194,0000
77	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	40,0000
78	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	40,0000
		1.10. L211/1 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1,73		
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,0000
80	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,8000
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,4000
82	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,8000
83	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (PODET)	100 m3	0,0900
84	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,5000

1	2	3	4	5
85	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Aripi podet nr. 1 constructie)	m3	3,6000
86	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	150,0000
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (RIGOLE CAROSABILE)	100 m3	1,4000
88	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,0000
89	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	180,0000
90	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	180,0000
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,2000
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	72,0000
93	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (340 m RIGOLE DE SCURGERE inclusiv aripi podetul nr. 2 existent)	m3	80,0000
94	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	320,0000
95	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (mastic bituminos = 0,437 t)	m	320,0000

1	2	3	4	5
		1.11. L212 Drum de acces spre. Pereni km 0-3.5		
		1.11.1. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3,5		
96	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,8000
97	CP11A	Montarea PAVILION AUTO	buc	1,0000
98	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,0000
99	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,0000
100	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,8000
		1.11.2. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0,4)		
101	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,0000
102	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	2,0000
103	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	60,0000
104	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase moi in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare	buc	32,0000
105	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	1,0000
106	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	100,0000

1	2	3	4	5
107	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	25,0000
108	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	350,0000
109	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	80,0000
		1.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2,0		
110	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,0000
111	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	8,0000
112	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,0000
113	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,0000
		1.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2,6		
114	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	15,6000
115	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,2000
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,0000
		1.14. L215 Drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1,4		
117	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,8000
118	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km	32,0000
119	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,8000
		1.15. L216 Drum de acces spre s.Otac km 0-0,5		

1	2	3	4	5
120	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	2,0000
121	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	1,6000
122	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,0000
		1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6,2		
123	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	2,0000
124	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,0000
125	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	80,0000
126	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	37,2000
127	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,0000
128	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	7,0000
129	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	800,0000
		1.17. L217/1 Drum de acces spre s.Rosceni km 0-7,2		
130	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,0000
131	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	28,0000
132	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	56,0000
133	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,0000
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3	1,4000

1	2	3	4	5
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (RIGOLE CAROSABILE)		
135	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	60,0000
136	TRI1AA04C2	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	320,0000
137	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	320,0000
138	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	5,2000
139	TsC54C	Strat de fundație din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	164,0000
140	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (800 m RIGOLE CAROSABILE)	m3	136,0000
141	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu plăci din polistiren celular obișnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	680,0000
142	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumată lipiți cu mastic de bitum (mastic bituminos = 0,437 t)	m	680,0000
		1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3,0		
143	CP11A	Montarea PAVILION AUTO	buc	1,0000
144	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi	1 km	80,0000
145	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de până la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,0000

1	2	3	4	5
146	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,0000
147	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,0000
148	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,0000
		1.19. L219 Drum de acces spre Sl. Horodiste km 0-2,0		
149	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	4,0000
150	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,0000
151	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	40,0000
		1.20. L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0,7		
152	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	42,0000
153	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,8000
		1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3,0		
154	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,0000
		1.22. L223 G43- drum de acces spre s,Nistreni km 0-4,5		
155	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	16,0000
156	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	50,0000
157	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,0000
		2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90,5 km (dezapezirea)		

1	2	3	4	5
		2.1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)		
158	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	115,0000
159	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	250,0000
160	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,1700
161	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	25,0000
162	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m ³	17,0000
163	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (8 ori)	1000 m ²	403,2000
164	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (12ori)	1000 m ²	604,8000
165	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (10 ori)	1 km	84,0000
166	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (4 ori)	1 km	33,6000
167	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m ³	20,0000
		2.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)		
168	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	230,0000
169	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	250,0000
170	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m ³	0,4700

1	2	3	4	5
171	Ts150B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	35,0000
172	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	32,0000
173	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	600,0000
174	DI68A	Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	50,0000
175	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,9000
176	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	56,0000
177	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	60,0000
178	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	270,0000
179	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,0000
180	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	9,1000
		2.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
181	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	36,0000
182	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	5,0000
183	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,0000

1	2	3	4	5
184	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	6,0000
185	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,0000
		2.4. L206/3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1.6		
186	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	70,0000
187	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	9,7000
188	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,0000
189	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	9,6000
190	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,8000
191	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	16,0000
		2.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5		
192	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	200,0000
193	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	28,0000
194	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
195	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,0800
196	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	150,0000

1	2	3	4	5
197	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	12,0000
198	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	15,0000
199	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	80,0000
200	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	50,0000
201	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,0000
		2.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3		
202	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,2000
203	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,0000
		2.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4		
204	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,0000
205	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
206	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,3400
207	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	25,0000
208	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	264,0000
209	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 12 km	t	32,0000
210	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	88,0000
211	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii	1 km	48,0000

1	2	3	4	5
		la locul de lucru si inapoi		
212	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,2000
213	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	30,0000
		2.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2		
214	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	90,0000
215	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
216	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1240
217	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	12,5000
218	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	312,0000
219	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	16,2000
220	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,0000
221	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	104,0000
222	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,0000
223	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	7,0000
		2.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72		

1	2	3	4	5
224	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,0000
225	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
226	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,2500
227	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	12,5000
228	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	883,2000
229	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,4000
230	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	295,0000
231	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	73,5000
232	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	14,7000
233	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	65,6000
234	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	10,0000
2.10. L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73				
235	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,0000
236	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	150,0000

1	2	3	4	5
237	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1300
238	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,0000
239	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	110,0000
240	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	11,0000
241	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,0000
242	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	9,0000
243	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,6000
244	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	16,4000
245	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	5,0000
246	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	5,0000
		2.11. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5		
247	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,0000
248	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
249	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1300

1	2	3	4	5
250	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,0000
251	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	210,0000
252	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,0000
253	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	70,0000
254	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	35,0000
2.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0				
255	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	50,0000
256	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	7,0000
257	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	40,0000
258	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	40,0000
259	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	120,0000
2.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6				
260	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	150,0000
261	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1200

1	2	3	4	5
262	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,0000
263	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	156,0000
264	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	10,0000
265	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	100,0000
266	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,0000
267	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	52,0000
		2.14. L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4		
268	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,0000
269	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	150,0000
270	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,1200
271	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	11,0000
272	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	98,0000
273	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	12,0000
274	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,4000
275	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	28,0000

1	2	3	4	5
		2.15. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2		
276	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	270,0000
277	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
278	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,3750
279	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	37,5000
280	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	372,0000
281	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	37,5000
282	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	24,0000
283	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,8000
284	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	120,0000
285	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	124,0000
286	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada	m3	20,0000
		2.16. L217/1 Drum de acces spre s.Roscani km 0-7.2		
287	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	100,0000
288	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	5,0000

1	2	3	4	5
289	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	100,0000
290	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	7,2000
291	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	28,8000
292	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	432,0000
2.17. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0				
293	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	180,0000
294	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	25,0000
295	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	200,0000
296	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,2500
297	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,0000
298	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,4000
299	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	30,0000
2.18. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0				
300	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,0000
301	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	20,0000

1	2	3	4	5
302	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	100,0000
		2.19. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7		
303	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,0000
304	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,0000
305	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	42,0000
		2.20. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3.0		
306	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,0000
307	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	100,0000
308	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	60,0000
309	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	60,0000
		2.21. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5		
310	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	80,0000
311	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,0000
312	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,0000

Intocmit

Specialist principal Alexandru Negara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Șef secție Marcel Rusu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

