

**Caiet de sarcini
Pentru Licitație deschisă**


1. **Autoritatea contractantă:** Procuratura Generală a Republicii Moldova
2. **Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
3. **IDNO:** 1006601003865
4. **Tip procedură achiziție:** Licitație deschisă
5. **Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație curentă a sediului Procuraturii raionului Cimișlia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati				
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,60
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	38,00
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	120,00
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	8,40
5	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12 mm si 2 bare de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	32,00
6	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	48,00
7	CL08A	Elemente metalice - gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier,	t	0 08

1	2	3	4	5
		in structura constructiei usoare - resou (grila) din metal montat la usa existenta		
		2. Electricitatea		
8	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	22,00
9	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVGLS LT 3*2,5	m	300,00
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,00
11	08-03-526-1	Automat - BA4729/1PC20A	buc	15,00
12	08-03-526-1	Automat - AD12/2PB10A	buc	15,00

COORDONAT:

1. Marcel Dimitraş



preşedintele grupului de lucru


2. Sergiu Russu

vicepreşedinte al grupului de lucru

3. Veaceslav Soltan

membru al grupului de lucru

4. Victor Ababii



membru al grupului de lucru

5. Irina Vîrlan

membru al grupului de lucru

6. Nadejda Ciobu



membru al grupului de lucru

7. Marian Tomic


membru al grupului de lucru

8. Igor Vavrin



membru al grupului de lucru

9. Irina Popovici



secretar al grupului de lucru