

**Reparatie capitala a casei de cultura
din or.Lipcani r-nul Briceni. Etapa-II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 12/03-2019 - extras

Intocmit in baza listei defecțiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.01-2019 din 11-03-2019.

Lucrari de constructii generale.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari generale.Bloc principal. Capitolul 1.1. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare. Capitolul 1.1.1. Finisari interioare. | | | | |
| 1 | RpCO56 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 38,00 | | |
| 2 | IzA04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 37,00 | | |
| 3 | CF59A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala | m2 | 160,80 | | |
| 4 | CK29F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu placi de 10 mm grosime calitate superioara | m2 | 67,00 | | |
| 5 | CK50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala | m2 | 7,00 | | |
| 6 | CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 227,80 | | |
| 7 | CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm | m2 | 7,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|---|---|----|---------|---|---|
| 8 | CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | -7,00 | | |
| 9 | CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm | m2 | 220,80 | | |
| 10 | CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -220,80 | | |
| 11 | CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri | m | 51,00 | | |
| 12 | CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 227,80 | | |
| 13 | CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 227,80 | | |
| Capitolul 1.1.2. Pardoseli. | | | | | | |
| 14 | RpCK41 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 48,60 | | |
| 15 | CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,60 | | |
| 16 | CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 76,60 | | |
| | CG18A1 п. | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----|--------|---|---|
| | Capitolul 1.2. Incaperile la nivelul Nr. 2. Capitolul 1.2.1. Desfaceri si demontari. | | | | |
| RpCO56 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 19,60 | | |
| | Capitolul 1.2.2. Usi si ferestre. | | | | |
| CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 11,30 | | |
| RpCP35 C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre | m | 9,50 | | |
| CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,40 | | |
| | Capitolul 1.2.3. Finisari interioare. | | | | |
| CF59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala | m2 | 128,00 | | |
| CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala | m2 | 159,60 | | |
| RpCJ10 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 28,00 | | |

| 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|----|---------|---|--|
| Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -215,00 | | |
| Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm | m2 | 122,10 | | |
| Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | -122,10 | | |
| Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri | m | 72,40 | | |
| Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 99,10 | | |
| Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 351,70 | | |
| Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 351,70 | | |
| Capitolul 1.2.4. Pardoseli. | | | | |
| Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10mm | m2 | 129,60 | | |
| Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de | m2 | 159,60 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|----|--------|---|
| | | Capitolul 1.3.2. Finisari interioare. | | | |
| 37 | IzA04A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 30,30 | |
| 38 | CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala | m2 | 7,50 | |
| 39 | RpCJ10 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 30,40 | |
| 40 | CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,50 | |
| 41 | CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm | m2 | 60,50 | |
| 42 | CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -60,50 | |
| 43 | CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm | m2 | 7,50 | |
| 44 | CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | -7,50 | |
| 45 | CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----|--------|---|---|
| 47 | CJ04B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 8,50 | | |
| 48 | RCsR17 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite podele din lemn | m2 | 12,50 | | |
| 49 | RpCL01 B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si fara contratrepte | m | 32,40 | | |
| 50 | RpCL02 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Repararea balustradei scarilor de lemn, confectionarea mainii curente de brad | m | 18,00 | | |
| Capitolul 1.3.3. Pardoseli. | | | | | | |
| 51 | CG01C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10mm | m2 | 2,00 | | |
| 52 | CG36A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 2,00 | | |
| Capitolul 2. Iluminatul electric interior. | | | | | | |
| 53 | RpEB02 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp | m | 133,00 | | |
| 54 | RpEE14 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 10,00 | | |
| 55 | RpEA01 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 160,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-----|-------|---|---|
| 56 | RpEE17 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 | buc | 12,00 | | |
| 57 | RpEF01 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 34,00 | | |
| 58 | RpEF01 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 7,00 | | |

| | |
|---|----------|
| Cheltuieli directe | lei |
| Cheltuieli de transportare a materialelor | 10,00 % |
| Contributii la asigurari sociale si asis | 22,50 % |
| Total | 100,00 + |
| Cheltuieli de regie | 76,00 % |
| Total | 100,00 + |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % |
| Total | 100,00 + |

Total:

| | |
|--------------------|---------|
| Cheltuieli directe | lei |
| TVA | 20,00 % |

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant