

**Reparatie capitala a casei de cultura  
din or.Lipcani r-nul Briceni. Etapa-II**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

Digitally signed by Dumenco Evghenii  
Date: 2019.10.24 09:24:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Locat in Moldova



**Lista cu cantitațile de lucrări № 12/03-2019 - extras**

*Intocmit in baza listei defecțiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.01-2019 din 11-03-2019.*

**Lucrari de constructii generale.**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari generale.Bloc principal. Capitolul 1.1. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare. Capitolul 1.1.1. Finisari interioare.</b>				
1	RpCO56 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,00		
2	IzA04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	37,00		
3	CF59A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala	m2	160,80		
4	CK29F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu placi de 10 mm grosime calitate superioara	m2	67,00		
5	CK50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala	m2	7,00		
6	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,80		
7	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm	m2	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
8	CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-7,00		
9	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	220,80		
10	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-220,80		
11	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	51,00		
12	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,80		
13	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	227,80		
<b>Capitolul 1.1.2. Pardoseli.</b>						
14	RpCK41 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,60		
15	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,60		
16	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	76,60		
17	CG18A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	66,20		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.2. Incaperile la nivelul Nr. 2.</b>				
		<b>Capitolul 1.2.1. Desfaceri si demontari.</b>				
18	RpCO56 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,60		
		<b>Capitolul 1.2.2. Usi si ferestre.</b>				
19	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	11,30		
20	RpCP35 C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	9,50		
21	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,40		
		<b>Capitolul 1.2.3. Finisari interioare.</b>				
22	CF59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala	m2	128,00		
23	CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala	m2	159,60		
24	RpCJ10 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	28,00		
25	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	351,70		
26	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	215,00		

1	2	3	4	5	6	7
27	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-215,00		
28	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm	m2	122,10		
29	CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-122,10		
30	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	72,40		
31	CJ04B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	99,10		
32	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	351,70		
33	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	351,70		
		<b>Capitolul 1.2.4. Pardoseli.</b>				
34	CG01C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10mm	m2	129,60		
35	CG36A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	159,60		
		<b>Capitolul 1.3. Scari.</b> <b>Capitolul 1.3.1. Desfaceri si demontari.</b>				
36	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,90		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.3.2. Finisari interioare.</b>				
37	IzA04A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	30,30		
38	CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala	m2	7,50		
39	RpCJ10 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	30,40		
40	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50		
41	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	60,50		
42	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-60,50		
43	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm	m2	7,50		
44	CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-7,50		
45	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50		
46	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,50		

1	2	3	4	5	6	7
47	CJ04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	8,50		
48	RCsR17 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite podele din lemn	m2	12,50		
49	RpCL01 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si fara contratrepte	m	32,40		
50	RpCL02 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea balustradei scarilor de lemn, confectionarea mainii curente de brad	m	18,00		
		<b>Capitolul 1.3.3. Pardoseli.</b>				
51	CG01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10mm	m2	2,00		
52	CG36A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	2,00		
		<b>Capitolul 2. Iluminatul electric interior.</b>				
53	RpEB02 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	133,00		
54	RpEE14 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	10,00		
55	RpEA01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	160,00		

1	2	3	4	5	6	7
56	RpEE17 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	12,00		
57	RpEF01 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	34,00		
58	RpEF01 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	7,00		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

(E.Dumenco.)