

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Carpineni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Carpineni**
 3. Obiectul achizițiilor **Punct de iluminare publica PT1090Ecom. Carpineni,
s. Carpineni,r-nul Hincesti.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM		
		1.1. Lucrari constructii		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3.406
2	01-01-1	Cablu SIP TORSADO2x25mm2	m	3406,000
3	DF18A	Plantarea stilpilor80x80x4 L=4.0pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
4	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 70	buc	6,000
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,70
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint din teren	m3	6.70
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,067
		1.2. Lucrari montare		
8	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,030
9	01-31	Conductor APB6	m	3,000
10	0041	Sina de montareDIN35,60cm	buc	1,000
11	08-02-305-4	Traversa pe stilp (Accesuale set pe stilpi)	buc	88,000
12	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	88,000
13	01-01-1	Clema de conexiune6-95/1.5-16 IOS41	buc	318,000
14	01-01-1	Suport de ancorare CA-1500	buc	138,000
15	01-01-1	Banda de INOX P80-09-08	m	536,000
16	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,880

17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,120
18	01-30-1	Furtun metalic d=21mm	m	12,000
19	01-01-1	Clema de ancoraj PA-235	buc	123,000
20	017-01-1	Fisa de marcare Y-134	buc	6,000
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000
22	017-01-1	Set surub cu filet metric8x30,saiba piulita	set	4,000
23	221512	Cleme de ancorare PAC216-35	buc	19,000
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
25	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	88,000
26	01-66	Papuci 2.5mm2KASAN	buc	264,000
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
28	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000
29	01-014-1	Sina de conectare	buc	2,000
30	01-01-1	Cureluse plasticFHS9-550	buc	10,000
31	013244	Capac cablu ZIC16-25	buc	42,000
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1.320
33	01-22	Cablu PVS3-2.5mm ²	m	132,000
34	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	88,000
35	01-01-12	Suport p/u felinar stradal KPCT600	buc	88,000
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29/1,B13,BA47-29/3B16,BA47-29/3B20)	buc	3,000
37	01-44-15	Suport de sustinere PS300	buc	38,000
38	01-44-1	Suport de sustinere CS-1500	buc	38,000
39	01-01-1	Clema de remificatie izolata 16-95/4-35 PC25A	buc	134,000
40	01-01-1	Clema de conexiune PC-1-1	buc	110,000
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Se exclude otel- carbon)	10 buc	0,300
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,090
43	01-122	Otel rotund D16mm	m	18,000

44	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0.44
45	08-03-592-1	Dulie: Aplicativ-Siguranta fuzibils 2A complet cu adaptor p/u linii aeriene	100 buc	1.06
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror magnetic 25A220v KMI*22501,Taimer electronic 1 Canal TA-15 16S230V,Senzor zi/noapte HL-471	buc	3,000
		2. Utilaje		
47	01	Corp de iluminat stradal 30W	buc	88,000
48	00-1-1	Separator de sarcina 3P,40A	buc	1,000
49	02	Panou BZUM 03-63	buc	1,000
50	03-4	Contor electronic AMTB2B-FA4TEI	buc	1,000
51	01-99-4	Limitatoare de tensiune OPC1-B1	buc	1,000
52	01-55-12	Limitatoare de supratensiune MIOP005/0.28	buc	4,000
53	01-99-1	Intrerupator automat BA47-29/1/B125	buc	2,000
54	01-03-1	Intrerupator automat BA47-29/3/B32	buc	2,000
55	01-01-13	Siguranta fuzibils 2A complet cu adaptoe p/u linii aeriene	buc	106,000
56	0155	Demaror magnetic25A220VKNI22501	buc	1,000
57	0171	Taimer electronic16A220V	buc	1,000
58	01-3	Sensor de zi/noapte HL-471	buc	1,000

Carpineni

