

Alimentarea cu apa a s.Abaclia, rului Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

CALCUL № 4-1 SP deasupra putului artezian Nr.2. REAE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale și termoe energetice		Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de masura	In perioada lucrarilor de reglare-demarare	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раздел 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Строительные работы					
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею)	m3		8,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	9,5200		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи)	m3		6,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	1,9220		
3	Цена поставщик	Nisip	m3		1,8000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	a						
	1255	Nisip	m3	1,000 0	1,8000		
4	33-04-003- 2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)	buc		1,0000		
	1	Muncitor	h-om	7,9000	7,9000		
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100 0	0,1000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020 0	0,0200		
	101-0404	Vopsea	t	0,000 4	0,0004		
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100 0	0,1000		
	113-0079	Lac de bitum	t	0,000 1	0,0001		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil	h-ut	1,860 0	1,8600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,400 0	0,4000		
5	Pretul firmei	Стойка СВ-95	buc		2,0000		
	446-20110	Стойка СВ-95	buc	1,000 0	2,0000		
6	33-04-016- 2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc		2,0000		
	1	Muncitor	h-om	0,4400	0,8800		
	010201	Remorci de tractor	h-ut	0,240 0	0,4800		
	010410	Tractoare	h-ut	0,240 0	0,4800		
	021141	Automacara	h-ut	0,240 0	0,4800		
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3		5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	5,9500		
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3		5,0000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручну - для заземления)					
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	1,5500		
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба гофриров. д=110мм)	1 km		0,0150		
	1	Muncitor	h-om	133,00 00	1,9950		
	102-0097	Scindura	m3	0,080 0	0,0012		
	530-01821	Труба гофриров. д=110мм	m	1 000, 0000	15,0000		
		<i>Total</i>	lei				
		Total Строительные работы					
		1.1.2. Кабель СИП и линейная арматура					
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m		0,0150		
	1	Muncitor	h-om	65,240 0	0,9786		
	3410520006739	Macara	h-ut	0,820 0	0,0123		
	0302031	Cricuri hidraulice	h-ut	9,760 0	0,1464		
	030411	Cabestane electrice	h-ut	11,95 00	0,1792		
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41 00	0,3662		
11	Pret de piata	Кабель СИП-3-50 1x54,6мм2	m		180,000 0		
	35001	Кабель СИП-3-50 1x54,6мм2	m	1,000	180,0000		

1	2	3	4	5	6	7	8
				0			
12	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc		22,0000		
	453001	Анкерный кронштейн СА2000	buc	1,000 0	22,0000		
13	Цена поставщика	Натяжной зажим РА-1500	buc		2,0000		
	4530012	Натяжной зажим РА-2000	buc	1,000 0	2,0000		
14	Цена поставщика	Зажим CDR/CN IS 95 UK	buc		4,0000		
	453003	Зажим CDR/CN IS 95 UK	buc	1,000 0	4,0000		
15	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc		2,0000		
	453004	Зажим ПС-1-1	buc	1,000 0	2,0000		
16	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc		2,0000		
	453005	Кабельный ремешок CSB	buc	1,000 0	2,0000		
		<i>Total</i>	lei				
		Total Кабель СИП и линейная арматура					
		<i>Total</i>	lei				
		<i>Asigurari social si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %				
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %				
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %</i>	2 %				
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %				
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %				
		Total Lucrari de constructie					
		1.2. Lucrari de montare					
		1.2.1. Раздел					
		1.2.1.1. Panouri, dulapuri, dispozitive					
17	08-03-527-2	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (Шкаф учета ЩУ - BZUM-TF-01-63)	buc		1,0000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Muncitor	h-om	4,5000	4,5000		
	1011924	Electrozi	kg	0,070 0	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,050 0	0,0500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,497 0	0,4970		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220 0	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014 0	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220 0	1,2200		
	1019760	Lac	kg	0,014 0	0,0140		
	1019852	Vopsea	kg	0,042 0	0,0420		
	2019408	Constructii din otel	t	0,003 0	0,0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100 0	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000 0	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020 0	0,0200		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012 0	0,0120		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,054 0	0,0540		
	021102	Macara	h-ut	0,020 0	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130 0	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040 0	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,250 0	0,2500		
	400002	Automobile	h-ut	0,020 0	0,0200		
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc		2,0000		
	1	Muncitor	h-om	1,1200	2,2400		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020 0	0,0400		
	021102	Macara	h-ut	0,002 0	0,0040		
	400002	Automobile	h-ut	0,002 0	0,0040		
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc		1,0000		
	1	Muncitor	h-om	0,8700	0,8700		

1	2	3	4	5	6	7	8
	021102	Macara	h-ut	0,010 0	0,0100		
	400002	Automobile	h-ut	0,010 0	0,0100		
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Bloc de comanda ИММІ-3-1-74-ІР54))	buc		1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3200	2,3200		
	1011924	Electrozi	kg	0,150 0	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170 0	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,030 0	0,0300		
	2019408	Constructii din otel	t	0,015 0	0,0150		
	021102	Macara	h-ut	0,100 0	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770 0	0,7700		
	400002	Automobile	h-ut	0,100 0	0,1000		
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc		6,0000		
	1	Muncitor	h-om	1,1200	6,7200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020 0	0,1200		
	021102	Macara	h-ut	0,002 0	0,0120		
	400002	Automobile	h-ut	0,002 0	0,0120		
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Bloc de comanda Cascad)	buc		1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3200	2,3200		
	1011924	Electrozi	kg	0,150 0	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170 0	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,030 0	0,0300		
	2019408	Constructii din otel	t	0,015 0	0,0150		
	021102	Macara	h-ut	0,100 0	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770 0	0,7700		
	400002	Automobile	h-ut	0,100	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7	8	
				0				
		<i>Total</i>	lei					
		Total Panouri, dulapuri, dispozitive						
		1.2.1.2. Cabluri						
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		0,4000			
	1	Muncitor	h-om	12,400 0	4,9600			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000 04	0,0000			
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000 8	0,0003			
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000 06	0,0000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008 32	0,0033			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004 1	0,0016			
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009 6	0,0038			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,500 0	0,2000			
	021102	Macara	h-ut	0,390 0	0,1560			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000 0	1,2000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000 0	1,2000			
	400002	Automobile	h-ut	0,390 0	0,1560			
24	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m		10,1500			
	1	Muncitor	h-om	13,700 0	139,055 0			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000 04	0,0004			
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000 8	0,0081			
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010 0	0,1015			
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001 0	0,0101			
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000 06	0,0006			
	1019852	Vopsea	kg	0,250 0	2,5375			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008 32	0,0844			

1	2	3	4	5	6	7	8	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041 0	0,4161			
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009 6	0,0974			
	021102	Macara	h-ut	0,390 0	3,9585			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220 0	32,6830			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220 0	32,6830			
	400002	Automobile	h-ut	0,390 0	3,9585			
25	Pret de piata	Кабель АBBГ-1 5x25мм2	m		5,0000			
	35005	Кабель АBBГ-1 5x25мм2	m	1,000 0	5,0000			
26	Pret de piata	Cablu BBГHГ 3x2.5 мм2			15,0000			
	+*	Cablu BBГHГ 3x2.5 мм2	m	1,050 0	15,7500			
27	Pret de piata	Cablu KBBГHГ 4x1,0 мм2			30,0000			
	=	Cablu BBГHГ 3x1,5 мм2	m	1,050 0	31,5000			
28	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m		0,1500			
	1	Muncitor	h-om	6,6300	0,9945			
	021102	Macara	h-ut	4,990 0	0,7485			
	400002	Automobile	h-ut	4,990 0	0,7485			
29	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m		0,2500			
	1	Muncitor	h-om	2,4900	0,6225			
	021102	Macara	h-ut	1,430 0	0,3575			
	400002	Automobile	h-ut	1,430 0	0,3575			
		<i>Total</i>	lei					
		Total Cabluri						
		1.2.1.3. Utilaj de iluminare						
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc		1,0000			
	1	Muncitor	h-om	1,8300	1,8300			
	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,012 0	0,0120			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010 0	0,0100			
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4	t	0,000 5	0,0005			

1	2	3	4	5	6	7	8	
		mm2						
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010 0	0,0100			
	021102	Macara	h-ut	0,020 0	0,0200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,360 0	0,3600			
	400002	Automobile	h-ut	0,020 0	0,0200			
		<i>Total</i>	lei					
		Total Utilaj de iluminare						
		1.2.1.4. Sisteme de cabluri						
31	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 mJgheab din metal perforat 60x40x2000	100 m		0,0500			
	1	Muncitor	h-om	37,600 0	1,8800			
	1011924	Electrozi	kg	6,840 0	0,3420			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50 00	0,6250			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400 0	0,0200			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50 00	0,6250			
	021102	Macara	h-ut	1,280 0	0,0640			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,50 00	0,5750			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470 0	0,1235			
	400002	Automobile	h-ut	1,280 0	0,0640			
32	pret de piata	Jgheab din metal perforat 60x40x2000			5,0000			
	18.	Jgheab din metal perforat 60x40x2000	m	1,000 0	5,0000			
33	pret de piata	Jgheab din metal 50x50x2mm			10,0000			
	19.	Jgheab din metal perforat 60x40x2000	m	1,000 0	10,0000			
		<i>Total</i>	lei					
		Total Sisteme de cabluri						
		1.2.1.5. Materiale diverse						
34	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund,	100 m		0,1000			

1	2	3	4	5	6	7	8
		diametru 12 mm d=20 mm					
	1	Muncitor	h-om	17,800 0	1,7800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000 5	0,0000		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092 0	0,0092		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002 4	0,0002		
	1011924	Electrozi	kg	1,800 0	0,1800		
	021102	Macara	h-ut	0,550 0	0,0550		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,190 0	0,7190		
	400002	Automobile	h-ut	0,550 0	0,0550		
35	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (45x5 mm)	100 m		0,2000		
	1	Muncitor	h-om	21,300 0	4,2600		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004 0	0,0008		
	1011924	Electrozi	kg	1,300 0	0,2600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200 0	1,6400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200 0	1,6400		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130 0	0,0260		
	1019852	Vopsea	kg	2,300 0	0,4600		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500 0	0,3000		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40 00	2,6800		
	021102	Macara	h-ut	0,250 0	0,0500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360 0	0,6720		
	400002	Automobile	h-ut	0,250 0	0,0500		
36	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t		0,1000		
	1	Muncitor	h-om	267,00 00	26,7000		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,030 0	0,1030		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3пп",	t	1,030	0,1030		

1	2	3	4	5	6	7	8	
		latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm		0				
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,013 4	0,0013			
	1011924	Electrozi	kg	15,15 00	1,5150			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50 00	9,1500			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50 00	9,1500			
	021102	Macara	h-ut	1,670 0	0,1670			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0 000	15,5000			
	400002	Automobile	h-ut	1,670 0	0,1670			
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Cronstein WGS1/1,5/10 FI60	buc		1,0000			
	1	Muncitor	h-om	3,4100	3,4100			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000 6	0,0006			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100 0	0,1000			
	1019852	Vopsea	kg	0,500 0	0,5000			
	021102	Macara	h-ut	0,020 0	0,0200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330 0	1,3300			
	400002	Automobile	h-ut	0,020 0	0,0200			
		<i>Total</i>	lei					
		Total Materiale diverse						
		<i>Total</i>	lei					
		Total Раздел						
		<i>Total</i>	lei					
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %					
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %					
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %					
		Cheltuieli de regie (VR) * 76 %	76 %					
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %					
		Total Lucrari de montare						
		1.3. Valoare utilajului						
38	Цена поставщика	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-63-09	buc		1,0000			

1	2	3	4	5	6	7	8	
	46360001	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63-09	buc	1,000 0	1,0000			
39	Цена поставщика	Выключатель нагрузки 4хпол. ВН-32 4P20А	buc		1,0000			
	4736003	Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4P20А	buc	1,000 0	1,0000			
40	Цена поставщика	Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 16,20А(С)	buc		2,0000			
	4736007	Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 16,20А(С)	buc	1,000 0	2,0000			
41	Цена поставщика	Счетчик акт. энергии 230/380В, 5-100А ZMG310 CR	buc		1,0000			
	46360021	Счетчик акт. энергии 230/380В, 5-100А ZMG310 CR	buc	1,000 0	1,0000			
42	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc		1,0000			
	4636003	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000 0	1,0000			
43	Цена поставщика	(Bloc de comanda ЩМП-3-1-74-IP54)	buc		1,0000			
	46360041	(Bloc de comanda ЩМП-3-1-74-IP54)	buc	1,000 0	1,0000			
44	Цена поставщика	Выключатель нагрузки 3хпол. ВН-32 4P20А	buc		2,0000			
	47360011	Выключатель нагрузки 3хпол. ВН-32 4P20А	buc	1,000 0	2,0000			
45	Цена поставщика	Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С)	buc		2,0000			
	47360012	Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С)	buc	1,000 0	2,0000			
46	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С10, 10МА	buc		1,0000			
	4736005	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С10, 10МА	buc	1,000 0	1,0000			
47	Цена поставщика	Сумеречный выключатель	buc		1,0000			
	4736002	Сумеречный выключатель	buc	1,000 0	1,0000			
48	Цена поставщика	Ящик с предохранителями	buc		1,0000			
	4636006	Ящик с предохранителями	buc	1,000 0	1,0000			
		<i>Total</i>	lei					
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %					
		Total Valoare utilajului						

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Total</i>	lei				
		Total Раздел					

		Total	lei				
		TVA (VR) * 20 %	20 %				
		Total deviz fara TVA:					