

**___Reparatii capitale la
drumurile de interes raional, r-
nul Glodeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 28-04-2025-DL -GL

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum de acces spre s. Viisoara L234		
		Capitolul 1.1. Imbracaminte de beton asfalt . Lungime 112 m: Latime 6.0 m		
1	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	448.000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.142
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	448.000
		Capitolul 1.2. Acostament. Lungime 85 m: Latime 0.7m.		
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Sapatura pentru acostament stinga-dreapta . Adincime medie 0.08m. Latime 0.7m)	100 m3	0.048
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7.900
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.048
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.7m.	m2	59.500
		Capitolul 1.3. Drum lateral str. Viilor		
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente	m3	11.400

1	2	3	4	5
		pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.114
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	20.500
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.114
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier: h med =0.3m)	100 m3	0.285
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47.030
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.285
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93 , h=0.10m)	m3	9.500
16	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% si piatra sparta M400 -20%;)	100 m3	0.143
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)	m3	14.250
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , FOCT 25607 h=0.10m)	m3	9.500
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6	t	0.060

1	2	3	4	5
		l/m2)		
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	95.000
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.030
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	95.000
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	16.500
		Capitolul 1.4. Siguranta circulatiei rutiere a drumului		
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1.000
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; "Cedeaza trecerea".)	buc	1.000
		Capitolul 2. Drum local L226-R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi - Ustia (Sector Ustia) Capitolul 2.1. Drum lateral str. Profesorilor 1 Lungime 28.0 m; Latime 12 - 4 m		
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei ,	m3	24.600
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.246
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	36.400
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.246
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	3.400

1	2	3	4	5
		descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argilos din cariera)		
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	612.000
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.400
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului argilos pe platforma drumului)	100 m3	3.400
34	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2.0)	100 m3	3.400
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea la platforma drumului)	100 m3	3.400
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie sub suprafata asfaltata, A=92 m2 , h=0.10m)	m3	9.200
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din material decapat h=0.17m)	m3	24.600
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , h=0.15m)	m3	21.600
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.058
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	92.000
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.029
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	92.000

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)		
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.7m.	m2	22.400
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1.000
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; "Cedeaza trecerea".)	buc	1.000
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.3.1; 2.3.2 "Stilpi de protectie cu element fluorescent alb-rosie")	buc	8.000
		Capitolul 2.2. Drum lateral str. Marginea Satului Capitolul 2.2.1. Sistem rutier existent		
47	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	4.000
48	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre rigola)	1 km	0.100
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (Piatra sparta 40*70 mm) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	12.600
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , ГОСТ 25607 h=0.07m)	m3	28.000
		Capitolul 2.2.2. Rigola		
51	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	1.900
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0.020

1	2	3	4	5
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
53	TsA18A2	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	0.300
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 15x25 (Strat suport si de nivelare grosime 0,15 m, sub rigole)	m3	0.280
55	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (RIGOLA CU PLACA CAROSABILA Tip 2B -2 buc; 2.0x0.60x 0.75(h) m)	m3	1.100
56	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Capac pentru rigola tip PR1 - 8 buc: 0.5x0.4x0.15(h))	m3	0.240
		Capitolul 3. Drum local L225.4 R15 - Fundurii Vechi - Sturzovca (Sector Sturzovca)		
57	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	16.000
58	TrB22F2D1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Incarcarea parapetului demolat)	t	1.800
59	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1.800
60	DI135	Executarea parapetului metalic (Parapet metalic 11-ДО U1/130-0.75)	m	65.000

Proiectant V. Balanici - I.I. Balanici Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.