

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achizitie
3. Obiectul achizitiilor IMSP AMT Centru. Lucrari de schimbare a contorului termic CET-M pe "Multical"

crt.	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare 1.1. Lucrari de demontari		
1	Rp1D19B1	Demontarea fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" - d.300	buc	2,00
2	Rp1D19B1	Demontarea robinetilor cu flanse din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" - BeHTW1b d. 100	buc	5,00
3	Rp1D19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul ina la 2" - BeHTHJ1b d.50	buc	4,00
4	Rp1D29B aplicat.	Demontarea robineeului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm - flpH60p yqe•ra Terma CET-M B KOM11J1eKTe	buc	1,00
5	Rp1D23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 50 mm - 3aABHXKa 50	buc	2,00
6	Rp1D23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm - 3aABH>KKa 80	buc	3,00
7	Rp1D23C	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100 mm - 3aABH>KKa 100	buc	3,00
8	Rp1C19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	3,00
		1.2. Lucrari enerale de constructie		
9	Rp1C02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4"	m	3,00
10	RpGA15E aplicat.	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 108x4mm - OTBOA (p100	buc	2,00
11	ID05C	Robinet sferic cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm - шаровый кран фланцевый ф.100	buc	7,00
12	ID05C aplicat.	Robinet sferic cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm - шаровый кран фланцевый ф.80	buc	3,00
13	ID05B	Robinet sferic cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm - шаровый кран фланцевый ф.50	buc	10,00

1	2	3	4	5
14	ID05C aplicat.	Filtru cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm - Фильтр фланцевый ф.100	buc	2,00
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Манометр ОБМ-1	buc	4,00
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Трехходовой кран для манометра 1/2	buc	4,00
17	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	20,00
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,00
19	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	6,00
20	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	18,00
21	RpIzD05B	Izolarea conductelor de D=100 cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.	m2	22,61
22	RpIzD05B	Izolarea conductelor cu D=89 cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.	m2	20,77
23	RpIzD05B	Izolarea conductelor cu D=57 cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.	m2	23,17
2. Lucrari de montare				
24	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 - Ультразвуковой прибор учета тепловой энергии типа "MULTICAL" ф25	buc	1,00
3. Utilaj				
25	Pretul firmei	Contor static pentru masurarea energiei de incalzire tip MULTICAL, in set, inclusiv: contor, calculator, debitmetru, sensori temperatura	set	1,00

Vicelider gospodarie
[Signature]
 J. Ko, tra

