

Obiectivul: r-nul Cimisia

Obiectul: sat Mihailovca

Devizul: Lucrari de amenajare a sistemului rutier din beton ciment pe str M Eminescu L=230m.B=4m. Si reparatia selectiva a 18 portiuni de drum in varianta alba din s Mihailovca

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.30.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Str Eminescu L230m B4m/ Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.(Reprofilarea partii carosabile si excavarea covatei cu deplasarea pamintului in goluri)	100m3	1,8400
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg.II.(K=3.0)	100m3	1,8400
3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	1,8400
		TOTAL Lucrari de terasament		
		Sistemul rutier		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire.(Piatra sparta beneficiarului.Cost ZERO depozitata la distanta pina la 1km)	m3	154,5600
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. Încărcarea materialului(piatra sparta) la distanta < 10 m.	100m3	2,1900
6	TsI50A1	Transportarea PIATRA SPARTA cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km	t	262,8000
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	69,0000
8	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena. 100-120mkm	100 m2	9,2000
9	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.VR-1 D5mm150x150 2.1kg/m2	kg	1 932,0000
10	DC05A	Îmbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.Beton C20/25 M350	m2	920,0000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.(Taierea in beton peste fiecare 6m la adincimea 45mm)in betonul de uzura la drumuri	m	112,0000
12	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos:canal 10mm latime 45mm adincime (consum 0.45kg/m.)	m	112,0000
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.(fiecare 24m, pe toata grosimea stratului din beton)	m	40,0000
14	Pret	Cherestea din conifere antiseptata pentru rost de dilatare(latimea 100mm grosimea 40mm)	m3	0,1600
15	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos canal 40mm latimea x 40mm adincime (consum 1.6kg/ml)	m	40,0000
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu pamint existent.	m2	230,0000
		TOTAL Sistemul rutier		
		Reparatia selectiva a unor portiuni de drum din sat Mihailovca in varianta alba.(De reparat 18 portiuni de drum.)		
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.(Reprofilarea partii carosabile si excavarea covatei cu deplasarea pamintului in goluri)	100m3	4,6200
18	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.(K=3.0)	100m3	4,6200
19	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	4,6200
20	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. Încărcarea materialului(piatra sparta si savura) la distanta < 10 m.	100m3	7,5100
21	TsI50A2	Transportarea pietrisului si savurei cu autobasculanta la distanta de pina la 2 km.	t	900,0000
22	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innorire.	m3	462,0000
		TOTAL Reparatia selectiva a unor portiuni de drum din sat Mihailovca.(De reparat 18 portiuni de drum.)		

Stramă

