

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie in cadrul Centrul
Consultativ Diagnostic
sec.Ciocana str. Vadului-Voda 80**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Constructii		
		Capitolul 1.1. Cabinet Roentgen 1		
		Capitolul 1.1.1. Demolari		
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	155,000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,340
3	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,540
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,340
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,180
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,540
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1.2.1. Pardoseli		
9	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,551
10	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,054
11	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,340

12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,340
13	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,340
		Capitolul 1.1.2.2. Pereti		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,840
15	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	22,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,840
17	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,840
18	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	37,840
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,840
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala baritata, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,840
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,840
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,840
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,840
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	37,840
25	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4	100m2	0,021

		caramida, inaltimea pina la 4 m		
		Capitolul 1.1.2.3. Tavan		
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,340
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10,340
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,340
29	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,340
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,340
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,340
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,340
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,340
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,340
35	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,540
		Capitolul 1.1.2.4. Lucrari de electricitate		
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	55,000
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	55,000
		Capitolul 1.1.2.5. Timplarie		
38	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100

		Capitolul 1.2. Cabinet Roentgen 2		
		Capitolul 1.2.1. Demolari		
39	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,680
41	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,700
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,680
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,240
44	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,700
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
		Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.2.2.1. Pardoseli		
47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,952
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	61,008
49	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,680
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,680
51	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	19,680
		Capitolul 1.2.2.2. Pereti		
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,560
53	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	25,000
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	46,560

		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
55	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,560
56	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	46,560
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala baritata, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,560
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,560
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,560
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	46,560
		Capitolul 1.2.2.3. Tavan		
63	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,680
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	19,680
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,680
66	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,680

67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,680
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,680
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,680
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,700
		Capitolul 1.2.2.4. Lucrari de electricitate		
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,000
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,000
		Capitolul 1.2.2.5. Timplarie		
75	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100
		Capitolul 1.3. Cabinet Roentgen 3		
		Capitolul 1.3.1. Demolari		
76	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,660
78	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,720
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,660
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,260
81	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,720
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc	3,000

		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
		Capitolul 1.3.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.3.2.1. Pardoseli		
84	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,749
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	36,146
86	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,660
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,660
88	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,660
		Capitolul 1.3.2.2. Pereti		
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,600
90	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	19,000
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,600
92	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,600
93	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	35,600
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600

95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala baritata, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,600
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,600
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,600
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	35,600
		Capitolul 1.3.2.3. Tavan		
100	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,660
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,660
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,660
103	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,660
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,660
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,660
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,660

109	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,720
		Capitolul 1.3.2.4. Lucrari de electricitate		
110	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000
111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000
		Capitolul 1.3.2.5. Timplarie		
112	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100
		Capitolul 1.4. Cabinet 323		
		Capitolul 1.4.1. Demolari		
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,620
114	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,800
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000
		Capitolul 1.4.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.4.2.1. Tavan		
116	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	19,620
117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,620
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	19,620
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,620
120	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,620
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,620

122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,620
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,620
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,620
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,620
126	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,800
		Capitolul 1.5. Cabinet 319 Capitolul 1.5.1. Demolari		
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	27,200
128	RpCM33G	Demontarea plinte	m	20,000
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,200
		Capitolul 1.5.2. Lucrari de constructie Capitolul 1.5.2.1. Pardoseli		
130	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	4,080
131	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	84,320
132	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,200
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,200
134	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	27,200
		Capitolul 1.6. Cabinet 303 Capitolul 1.6.1. Demolari		
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,120
136	RpCM33G	Demontarea plinte	m	14,300

137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,020
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,220
140	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,300
141	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600
		Capitolul 1.6.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.6.2.1. Pardoseli		
144	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)	m3	1,112
145	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	34,470
146	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,120
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,120
148	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,120
		Capitolul 1.6.2.2. Pereti		
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,900
150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	19,000
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,900

152	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,900
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,900
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,900
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,900
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	37,900
		Capitolul 1.6.2.3. Tavan		
157	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,120
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,120
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,120
160	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,120
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,120
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,120
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,120
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,120
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	11,120

		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
166	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,300
		Capitolul 1.6.2.4. Lucrari de electricitate		
167	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000
168	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000
		Capitolul 1.7. Cabinet 304		
		Capitolul 1.7.1. Demolari		
169	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200
		Capitolul 1.8. Cabinet 223		
		Capitolul 1.8.1. Demolari		
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,750
171	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	40,000
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,750
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,750
174	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,340
175	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	14,340
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
178	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
		Capitolul 1.8.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.8.2.1. Pardoseli		
179	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	0,588

		(5cm)		
180	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,750
181	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	36,425
182	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,750
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,750
184	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,750
		Capitolul 1.8.2.2. Pereti		
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	40,000
186	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,000
187	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	17,000
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
189	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	40,000
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000
192	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian,grosime 0.92 mm,pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de	m2	40,000

		excluce resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")		
		Capitolul 1.8.2.3. Tavan		
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,750
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,750
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,750
196	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,750
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,750
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,750
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,750
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,750
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,750
202	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,340
		Capitolul 1.9. Cabinet 231		
		Capitolul 1.9.1. Demolari		
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,350
204	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	39,900
205	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,650

206	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,650
207	RpCM33G	Demontarea baghete	m	19,000
208	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	15,400
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
211	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
		Capitolul 1.9.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.9.2.1. Pardoseli		
212	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,732
213	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,650
214	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	45,415
215	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,650
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,650
217	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	14,650
		Capitolul 1.9.2.2. Pereti		
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,900
219	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	28,000
220	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	33,000

221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,900
222	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,900
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,900
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,900
225	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	39,900
		Capitolul 1.9.2.3. Tavan		
226	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,650
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,650
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,650
229	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,650
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,650
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,650
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,650

233	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,650
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,650
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	19,000
		Capitolul 1.10. Cabinet 221 Capitolul 1.10.1. Demolari		
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,400
237	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	37,500
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,900
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,900
240	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,570
241	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	13,570
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
		Capitolul 1.10.2. Lucrari de constructie Capitolul 1.10.2.1. Pardoseli		
245	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,495
246	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,900
247	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR	kg	30,690

		5x100x100)		
248	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,900
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,900
250	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,900
		Capitolul 1.10.2.2. Pereti		
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,500
252	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000
253	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	16,000
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,500
255	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,500
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,500
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,500
258	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	37,500
		Capitolul 1.10.2.3. Tavan		
259	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,900
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,900

261	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900
262	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,900
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,900
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,900
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,900
266	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,900
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,900
268	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,570
		Capitolul 1.11. Subsol punct termic		
		Capitolul 1.11.1. Demolari		
269	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870
270	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480
271	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,500
272	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500
		Capitolul 1.11.2. Tavan		
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,370
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370
		Capitolul 1.11.3. Pereti		

275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110
277	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,110
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,110
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,110
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,110
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110
		Capitolul 1.11.4. Pardosele		
283	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,337
284	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795
285	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,370
286	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,370
288	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,370

289	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000
		Capitolul 1.11.5. Canal de acces la teava de canalizare		
290	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,500
291	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500
292	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300
293	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/ B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800
294	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,000
295	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,000
		Capitolul 1.11.6. Timplarie		
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,870
297	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,440
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	2,440

		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
299	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440
300	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,440
		Capitolul 1.11.7. Rafturi metalice		
301	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,000
302	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000
		Capitolul 1.12. Autoclavare 1 (subsol) Capitolul 1.12.1. Demolari		
303	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	1,670
304	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,500
305	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,500
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,300
307	RpCM33G	Demontarea baghete	m	15,340
308	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
310	RpCO56C	Demontari placaj din PGC	m2	3,960
		Capitolul 1.12.2. Pardoseli		
311	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,475

312	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	16,500
313	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	51,150
314	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500
315	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,500
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,500
317	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	16,500
		Capitolul 1.12.3. Pereti		
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,800
319	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	39,800
320	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	20,000
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,800
322	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,800
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,800
324	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,800
325	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidro	m2	3,960
326	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50	m	90,000

		cmp		
327	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000
		Capitolul 1.12.4. Tavan		
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,500
329	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	16,500
330	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,500
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,500
332	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,500
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500
335	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	16,500
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	16,500
339	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	15,340
		Capitolul 1.12.5. Timplarie		
340	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,680

		inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv		
341	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,800
342	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800
		Capitolul 1.13. Autoclavare 2 (subsol)		
		Capitolul 1.13.1. Demolari		
343	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,450
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,450
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,700
346	RpCM33G	Demontarea baghete	m	11,180
347	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
		Capitolul 1.13.2. Pardoseli		
349	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,417
350	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	9,450
351	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	29,295
352	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,450
353	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,450
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,450
355	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara.	m2	9,450

		600x600x10mm		
		Capitolul 1.13.3. Pereti		
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,250
357	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	15,250
358	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,000
359	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,250
360	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,250
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,250
362	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	15,250
363	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000
364	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000
		Capitolul 1.13.4. Tavan		
365	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,450
366	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	9,450
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,450
368	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,450
369	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,450

370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,450
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,450
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450
373	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	9,450
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	9,450
376	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,180
		Capitolul 1.14. Autoclavare 3 (subsol) Capitolul 1.14.1. Demolari		
377	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	1,670
378	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,730
379	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,730
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,280
381	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,710
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
383	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
384	RpCO56C	Demontari placaj din PGC	m2	4,350

Capitolul 1.14.2. Pardoseli				
385	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,809
386	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,730
387	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	58,063
388	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,730
389	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,730
390	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,730
391	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	18,730
Capitolul 1.14.3. Pereti				
392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,550
393	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	13,550
394	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	11,000
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,550
396	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	13,550
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,550
398	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	13,550
399	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	4,350

		12.5mm hidro		
400	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,000
401	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000
		Capitolul 1.14.4. Tavan		
402	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,730
403	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,730
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,730
405	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,730
406	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,730
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,730
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,730
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,730
410	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,730
411	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,730
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	18,730
413	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,710

		Capitolul 1.14.5. Timplarie		
414	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,680
415	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,800
416	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800
		Capitolul 1.15. Autoclavare 4 (subsol)		
		Capitolul 1.15.1. Demolari		
417	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	55,000
418	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,960
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,960
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,900
421	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,670
422	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
423	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
424	RpCO56C	Demontari placaj din PGC	m2	2,100
		Capitolul 1.15.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.15.2.1. Pardoseli		
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,844
426	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,960
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	58,776
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,960

429	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,960
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,960
431	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	18,960
		Capitolul 1.15.2.2. Pereti		
432	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	39,940
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,940
434	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	22,000
435	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940
436	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,940
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,940
438	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,940
439	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidro	m2	2,100
440	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	110,000
441	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	110,000
		Capitolul 1.15.2.3. Tavan		
442	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,960
443	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,960

444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,960
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,960
446	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,960
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,960
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,960
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,960
450	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,960
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,960
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	18,960
453	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,670
		Capitolul 1.15.2.4. Timplarie		
454	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,690
455	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (calitate superioara cu punte termica)	m2	12,800

		Capitolul 1.16. Alte lucrari		
456	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	158,000
457	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	158,000
458	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	158,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabinet Roentgen 1		
459	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,550
460		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm ²	m	30,000
461		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm ²	m	25,000
462	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550
463		Tub gofrat 20	m	55,000
464	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
465		Priza ordinara	buc	4,000
466	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
467		Intreruptor	buc	1,000
468		Doze	buc	5,000
469	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
470		Cutie de districutie	buc	1,000
471	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
472		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		Capitolul 2.2. Cabinet Roentgen 2		
473	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,050

		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
474		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	60,000
475		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	45,000
476	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050
477		Tub gofrat 20	m	105,000
478	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
479		Priza ordinara	buc	10,000
480	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
481		Intreruptor	buc	1,000
482		Doze	buc	11,000
483	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
484		Cutie de districutie	buc	1,000
485	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040
486		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000
		Capitolul 2.3. Cabinet Roentgen 3		
487	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400
488		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	25,000
489		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	15,000
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400
491		Tub gofrat 20	m	40,000
492	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
493		Priza ordinara	buc	4,000

494	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
495		Intreruptor	buc	1,000
496		Doze	buc	5,000
497	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
498		Cutie de districutie	buc	1,000
499	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
500		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		Capitolul 2.4. Cabinet 323		
501	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
502		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
		Capitolul 2.5. Cabinet 303		
503	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,600
504		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm ²	m	40,000
505		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm ²	m	20,000
506	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600
507		Tub gofrat 20	m	60,000
508	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
509		Priza ordinara	buc	6,000
510	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
511		Intreruptor	buc	1,000
512		Doze	buc	7,000
513	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000

514		Cutie de districutie	buc	1,000
515	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
516		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
		Capitolul 2.6. Cabinet 223		
517	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,150
518		Cablu BBΓHR 3x1.5mm ²	m	140,000
519		Cablu BBΓHR 3x2.5mm ²	m	45,000
520		Cablu internet cat5	m	130,000
521	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190
522		Priza ordinara	buc	15,000
523		Priza internet	buc	4,000
524	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
525		Intreruptor	buc	1,000
526		Doze	buc	16,000
527	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	4,000
528		Cutie de districutie	buc	4,000
529	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,150
530		Tub gofrat 20	m	315,000
531	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040
532		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000
		Capitolul 2.7. Cabinet 231		
533	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	3,150

		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
534		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	140,000
535		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	45,000
536		Cablu internet cat5	m	130,000
537	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190
538		Priza ordinara	buc	15,000
539		Priza internet	buc	4,000
540	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
541		Intreruptor	buc	1,000
542		Doze	buc	16,000
543	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	4,000
544		Cutie de districutie	buc	4,000
545	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,150
546		Tub gofrat 20	m	315,000
547	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040
548		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000
		Capitolul 2.8. Cabinet 221		
549	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor multifir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,100
550		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	90,000
551		Cablu BBΓnr 3x2.5mm2	m	40,000
552		Cablu internet cat5	m	80,000
553	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
554		Priza ordinara	buc	10,000

555		Priza internet	buc	2,000
556	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
557		Intreruptor	buc	2,000
558		Doze	buc	12,000
559	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
560		Cutie de districutie	buc	2,000
561	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,100
562		Tub gofrat 20	m	210,000
563	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
564		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		Capitolul 2.9. Autoclavare 1 (subsol)		
565	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,900
566		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm ²	m	50,000
567		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm ²	m	40,000
568	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900
569		Tub gofrat 20	m	90,000
570	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
571		Priza ordinara	buc	6,000
572	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
573		Intreruptor	buc	1,000
574		Doze	buc	7,000
575	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
576		Cutie de districutie	buc	1,000

577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
578		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		Capitolul 2.10. Autoclavare 2 (subsol)		
579	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,700
580		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm ²	m	40,000
581		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm ²	m	30,000
582	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
583		Tub gofrat 20	m	90,000
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
585		Priza ordinara	buc	6,000
586	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
587		Intreruptor	buc	1,000
588		Doze	buc	7,000
589	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
590		Cutie de districutie	buc	1,000
591	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
592		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		Capitolul 2.11. Autoclavare 3 (subsol)		
593	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,900
594		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm ²	m	50,000

595		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	40,000
596	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900
597		Tub gofrat 20	m	90,000
598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
599		Priza ordinara	buc	8,000
600	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
601		Intreruptor	buc	1,000
602		Doze	buc	9,000
603	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
604		Cutie de districutie	buc	1,000
605	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
606		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
		Capitolul 2.12. Autoclavare 4 (subsol)		
607	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,100
608		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	60,000
609		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	50,000
610	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,100
611		Tub gofrat 20	m	110,000
612	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
613		Priza ordinara	buc	10,000
614	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
615		Intreruptor	buc	1,000
616		Doze	buc	11,000

617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
618		Cutie de districutie	buc	1,000
619	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
620		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
		Capitolul 3. Retele termice		
		Capitolul 3.1. Cabinet Roentgen 1		
621	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия, высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Cabinet Roentgen 2		
622	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия, высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.3. Cabinet Roentgen 3		
623	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия, высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.4. Cabinet 303		
624	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия, высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.5. Cabinet 304		
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия, высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	2,000
		Capitolul 3.6. Cabinet 223		

626	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.7. Cabinet 221		
627	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.8. Cabinet 231		
628	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000