

**Reparatia capitala a retelelor
interioare de electricitate si a
sistemului de incalzire la
gradinita de copii "Izvoras", din
sat. Popeasca, r. Stefan Voda.
Obiect № 102/17**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1



Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1(н)

Deviz-oferta № 2-1-1(н)

Gradinita de copii. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 500x500(Н))	buc	2,00		
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 600x500(Н))	buc	3,00		
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 800x500(Н))	buc	5,00		
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 900x500(Н))	buc	7,00		
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной радиатор панельный с боковым	buc	2,00		



1	2	3	4	5	6	7
		подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1100x500(H))				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1200x500(H))	buc	5,00		
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1300x500(H))	buc	7,00		
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1400x500(H))	buc	12,00		
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1500x500(H))	buc	8,00		
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1600x500(H))	buc	6,00		
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РКР. 1800x500(H))	buc	11,00		
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Угловой отсечной клапан для обратной подводки 1/2"x16 R29X033 фир.GIACOMINI)	buc	68,00		
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Жидкостная термостатическая головка R470X001 фир.GIACOMINI)	buc	10,00		
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной клапан R200X001 GIACOMINI)	buc	68,00		
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	300,00		



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 / SDR 7.4 / PN 28 $\Phi 20 \times 2,8$ мм)				
16		Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 / SDR 7.4 / PN 28 $\Phi 20 \times 2,8$ мм (40% от 300м на фитинги)	m	120,00		
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 / SDR 7.4 / PN 28 $\Phi 25 \times 3,5$ мм)	m	260,00		
18		Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 / SDR 7.4 / PN 28 $\Phi 25 \times 3,5$ мм (40% от 260м на фитинги)	m	104,00		
19	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 / SDR 7.4 / PN 28 $\Phi 32 \times 4,4$ мм)	m	65,00		
20		Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 / SDR 7.4 / PN 28 $\Phi 32 \times 4,4$ мм (40% от 65м на фитинги)	m	26,00		
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	560,00		
22	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,00		
23	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	560,00		
24	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,00		
25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	150,00		



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
26	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	130,00		
27	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	33,00		
		Capitolul 1.2. Lucrari de demontare				
28	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Радиатор чугунный 63шт x7секц. x0,244)	m2	107,00		
29	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	250,00		
30	RpIC19 C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	60,00		
31	RpIC19 D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	30,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
32	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Клапан термостатический угловой для подающей подводки 1/2"x16 R411X033 фир.GIACOMINI)	buc	68,00		
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термостатическая головка	buc	34,00		



1	2	3	4	5	6	7
		R462X005 для радиатора с отопления с выносным датчиком 5 m Giacomini R462)				
34	11-05-002-02 K=0,4	Demontarea. Nod de articulatie pentru mecanisme de executie, masa mecanismelor de executie, kg, pina la: 200 (Демонтаж узла распределения и переключения)	buc	1,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
35	Pretul firemei	Клапан термостатический угловой для подающей подводки 1/2"x16 R411X033 фир.GIACOMINI	buc	68,00		
36	Pretul firemei	Термостатическая головка R462X005 для радиатора с отопления с выносным датчиком 5 m Giacomini R462	buc	34,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a retelelor
interioare de electricitate si a
sistemului de incalzire la
gradinita de copii "Izvoras", din
sat. Popeasca, r. Stefan Voda.
Obiect № 102/17**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2(и)

Deviz-oferta № 2-1-2(и)

**Gradinita de copii. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC) Узел
управления**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
1	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Распределительные гребенки d 89x3 l=600 на 2 ответвления ГОСТ10704-91)	m	1,20		
2	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,36		
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый JIP-WW Dy50 Danfoss)(5+2)	buc	7,00		
4	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый JIP-WW Dy32 Danfoss)	buc	2,00		
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводной клапан R88Y002 GIACOMINI)	buc	2,00		
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль муфтовый Ф20)	buc	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран трехходовой для манометра)	buc	8,00		
8	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для термометра ЗКЧ-2-69)	buc	5,00		
9	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для манометра ЗКЧ-2-69)	buc	8,00		
10	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3mm ГОСТ 10704-91	m	30,00		
11	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm ГОСТ10704-91	m	6,00		
12	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5 ГОСТ10704-91	m	6,00		
13	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2 ГОСТ10704-91	m	20,00		
14	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	20,00		
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	3,50		
16	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00		
17	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	36,00		
18	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de	m	26,00		



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
19	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	36,00		
20	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Конструкции теплоизоляционные комплекты из плит минераловатных на синтетическом связующем М125 ГОСТ 9573 - 82, б=50мм) 1м3	m2	20,00		
21	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm Стеклопластик рулонный марки РСТ-ПА -ВВ	m2	30,00		
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	200,00		
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	5,80		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Lucrari de montare						
24	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc	5,00		
25	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	5,00		
26	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	8,00		
27	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр Ф65)	buc	2,00		



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			
		Cheltuieli de transport	10,00 %			
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			
		Total cheltuieli directe	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
28	Pretul firmei	Термометр А N2-2-220-320 с оправой	buc	5,00		
29	Pretul firmei	Манометр ОБМ1-100-10	buc	8,00		
30	Pretul firmei	Фильтр типа FVF Py 16 со спускным элементом Ф65	buc	2,00		
		Total	lei			
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a retelelor
interioare de electricitate si a
sistemului de incalzire la
gradinita de copii "Izvoras", din
sat. Popeasca, r. Stefan Voda.
Obiect № 102/17**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3(и)

Deviz-oferta № 2-1-3(и)

Gradinita de copii. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

Магистральные трубопроводы

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm ГОСТ10704-91	m	60,00		
2	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5 ГОСТ10704-91	m	17,00		
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5 ГОСТ10704-91	m	75,00		
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 ГОСТ10704-91	m	70,00		
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru	m	125,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2 ГОСТ10704-91				
6	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	195,00		
7	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	40,00		
8	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	347,00		
9	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	347,00		
10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	220,00		
11	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	6,40		
12	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеечной структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф57х3,0мм)	m	60,00		
13	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеечной структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф48х2,5мм)	m	17,00		
14	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеечной структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф40х2,5мм)	m	75,00		
15	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеечной структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф32х2,2мм)	m	70,00		
16	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеечной	m	125,00		



1	2	3	4	5	6	7
		структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф26х2,2мм)				
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздуховыпускной кран R88Y002 GIACOMINI)	buc	18,00		
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый JIP-WW Dy20 Danfoss)	buc	6,00		
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый JIP-WW Dy25 Danfoss)	buc	6,00		
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый (для спуска) dy20)	buc	16,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
21	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Регулятор перепада давления ASV-PV25 d15)	buc	16,00		
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (запорно-измерительный клапан ASV-M d20)	buc	16,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
23	Pretul	Регулятор перепада давления ASV-	buc	16,00		





1	2	3	4	5	6	7
	firmei	PV25 d15				
24	Pretul firmei	запорно-измерительный клапан ASV-M d20	buc	16,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a retelelor
interioare de electricitate si a
sistemului de incalzire la
gradinita de copii "Izvoras", din
sat. Popeasca, r. Stefan Voda.
Obiect № 102/17**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.1

[Handwritten signature]

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4(и)

Deviz-oferta № 2-1-4(и)

Котельная. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	RpIA59 C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" (Демонтаж насосов TOP-S 30 /10)	buc	2,00		
2	RpIA52 N	Demontarea cazanelor din otel tip ICMA, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 85,3....96,5 mp (Демонтаж котлов РИВНЕТЕРМ-48)	buc	2,00		
3	IA02F	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 88,0...104,0 mp (Котел РИВНЕТЕРМ-48 Каре)	buc	2,00		
4	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
5	Pretul firmei	Одноконтурный газовый котел Ривнетерм 48 Каре с автоматикой Каре (Польша) и микрфакельной горелкой. Теплообменник котла стальной толщиной 3 мм и обвернут шаром теплоизолирующего материала ISOVER толщиной 50 мм.	buc	2,00		



1	2	3	4	5	6	7
		РІВНЕТЕРМ-48 с дефлектором для улучшения тяги, РІВНЕТЕРМ-48 Капе)				
6	Pretul firmei	Насос Stratos 32/1-10 PN10 ф."WILO"	buc	2,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a retelelor
interioare de electricitate si a
sistemului de incalzire la
gradinita de copii "Izvoras", din
sat. Popeasca, r. Stefan Voda.
Obiect № 102/17**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.1

[Handwritten signature]

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5(и)

Deviz-oferta № 2-1-5(и)

Gradinita de copii. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	6,00		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (10+8+17+6+18+6)	buc	65,00		
		Capitolul 1.2. Cablu				
3	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,15		
4	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,50		
5	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,11		
6	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,11		
7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (850+850)	100 m	17,00		

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	20,00		
9		Cablu BBΓHT-LS-0,66 5x35mm ²	m	15,00		
10		Cablu BBΓHT-LS-0,66 5x16mm ²	m	50,00		
11		Cablu BBΓHT-LS-0,66 5x10mm ²	m	11,00		
12		Cablu BBΓHT-LS-0,66 5x6mm ²	m	11,00		
13		Cablu BBΓHT-LS-0,66 3x2,5mm ²	m	850,00		
14		Cablu BBΓHT-LS-0,66 3x1,5mm ²	m	2 000,00		
15		Cablu BBΓHT-LS-0,66 3x2,5mm ²	m	850,00		
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,50		
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,50		
18		Conductor ИВ-3 1x16	m	150,00		
19		Conductor ИВ-1 1x4	m	250,00		
		Capitolul 1.3. Echipament pentru iluminare				
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08		
21		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x18 W, PRS/S	buc	8,00		
22	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,74		
23		Corp de iluminat cu lampi flourescente 4x18 W, PRS/S	buc	142,00		
24		Corp de iluminat cu lampi flourescente 4x18 W cu acumulator, PRS/S	buc	32,00		
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,29		
26		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x9 W, ЖИО	buc	6,00		
27		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x36 W, IP54, ALS.PRS	buc	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
28		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x36 W, IP65, LZ	buc	8,00		
29		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x36 W, IP65, cu acumulator, LZ 1741.52	buc	3,00		
30		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x18 W, IP65, LZ	buc	6,00		
31	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,10		
32		Corp de iluminat cu lampi incandescente 1x60 W, CD	buc	10,00		
33	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04		
34		Corp de iluminat cu lampi flourescente 2x18 W, CD	buc	4,00		
35		Lampi flourescente 18 W	buc	736,00		
36		Lampi flourescente 36 W	buc	36,00		
37		Lampi flourescente 9 W	buc	12,00		
38		Lampi incandescente 60 W	buc	10,00		
39	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,04		
40		Corpuri de iluminat cu pictograma "IESIRE" 2x8 W	buc	4,00		
		Capitolul 1.4. Produse electrice ♥				
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Priza 1P+N+PE, IP23	100 buc	0,34		
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Priza 1P+N+PE, IP44	100 buc	0,15		
43	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, IP23	100 buc	0,61		
44	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, IP23	100 buc	0,30		
45	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, IP44	100 buc	0,08		
46		Cutie pentru montarea prizelor si intrerupatoarelor inglobate	buc	140,00		
47	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	150,00		
48	Pretul	Cutie de distributie (doze) inglobate,	buc	150,00		



1	2	3	4	5	6	7
	firmei	IP20				
		Capitolul 1.5. Jgheab, teava				
49	08-02-396-5	Canal (Jgheab metalic)	100 m	0,30		
50		Jgheab metalic 60x100	m	30,00		
51	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,51		
52		Teava otel D20mm GOST 10704-91	m	51,00		
53	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10		
54		Teava otel D32mm GOST 10704-91	m	10,00		
55	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	30,50		
56		Tub PVC D16mm	m	2 200,00		
57		Tub PVC D20mm	m	850,00		
58	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50		
59		Tub PVC D32mm	m	50,00		
		Capitolul 1.6. Materiale				
60	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,36		
61	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4mm)	100 m	1,00		
62	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,25		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de constructii				



1	2	3	4	5	6	7
63	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	900,00		
64	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	900,00		
65	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (niselor pentru tablourile) 0,6x0,5x0,3mx4шт.	m3	0,36		
66	RpCU05 B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	250,00		
67	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	250,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 3. Utilaj						
68	Pretul firmei	BZUM-TF-250	buc	1,00		
69	Pretul firmei	Separator de sarcina BP32-35A70220	buc	2,00		
70	Pretul firmei	Contor electronic, U=380V, In=5/100A	buc	2,00		
71	Pretul firmei	Intrerupator automat BA88-32/3P/80	buc	2,00		
72	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-100/3P/C25	buc	3,00		
73	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-100/3P/C40	buc	1,00		
74	Pretul firmei	Tablou metalic cu AAR si intreruptoare automate In=25A	buc	1,00		
75	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	2,00		



1	2	3	4	5	6	7
76	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,00		
77	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16	buc	1,00		
78	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10	buc	1,00		
79	Pretul firmei	Bloc AAR In=25A ABP-141-25	buc	1,00		
80	Pretul firmei	Contactoare IIMJ2501	buc	2,00		
81	Pretul firmei	Tablou ИРВ-483-1 36 УХЛ3 IP31	buc	1,00		
82	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32/3P/63A	buc	1,00		
83	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16A, 30mA	buc	3,00		
84	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10A, 30mA	buc	8,00		
85	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10A, 10mA	buc	3,00		
86	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16A, 10mA	buc	2,00		
87	Pretul firmei	Tablou ИРВ-243-1 36 УХЛ3 IP31	buc	1,00		
88	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32/3P/63A	buc	1,00		
89	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/32A, 30mA	buc	1,00		
90	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10A, 10mA	buc	1,00		
91	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10A, 30mA	buc	1,00		
92	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16A, 30mA	buc	1,00		





1	2	3	4	5	6	7
93	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10	buc	1,00		
94	Pretul firmei	Tablou ICPB-363-1 36 YXJ3 IP31	buc	1,00		
95	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,00		
96	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6	buc	17,00		
97	Pretul firmei	ICPB-II 12	buc	1,00		
98	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,00		
99	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6	buc	5,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P. Constantinova)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a retelelor
interioare de electricitate si a
sistemului de incalzire la
gradinita de copii "Iyvorasi"
sat. Popeasca, rl Stefan Voda.**

Obiect 102/17

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6(н)

Deviz-oferta № 2-1-6(н)

Lucrari de reparatii. Marca SA

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Раздел				
1	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	126,00		
2	RCsU05I 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00		
3	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,50		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala	m2	42,00		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00		
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00		
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	42,00		



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Finisnaia				
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 685,70		
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,69		
13	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	79,50		
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,12		
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,12		
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	79,50		

Total:

Total	lei
Asigurari sociale si medicale	27,50 %
Cheltuieli de transportare	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit

(N. Corlatianu)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P. Constantinova)

(funcția, semnătura)