

**Lucrari de reparatie la
Laborator din incinta CCD
etajul 5, al IMSP Institutul
Oncologic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2 2025

Lucrari de electricitate

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	24,00
	7123011000200	Betonist	h-om	9,072
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,888
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,19
	4100126202818	Apa	m3	1,034
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,24
Total				
Asigurarea sociala				
Transpotrt				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		2. Capitolul 2. Lucrari de montaj		
2	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08

1	2	3	4	5
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,808
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
3	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau în nisă, având suprafața 0,31-0,90 mp 36 module	buc	1,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	3,57
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
	2874115883760	Saibă M 12	buc	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,808
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
4	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (separator de sarcină 3P,BPT 63 3P 63 A)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,10
5	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B)	buc	24,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	6,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,20
6	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B)	buc	12,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	3,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,60
7	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de construcție normală,	buc	6,00

1	2	3	4	5
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu automat diferential "AC" bipolar In=20A		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30
8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu automat diferential "AC" bipolar In=25A	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30
9	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGng-0.66	m	985,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	334,90
	1111000100033 1	Cordoane de cupru 3*1.5 mm	m	1 065,278
	2413217300101	Clema de legatura	buc	30,436
10	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVGng	m	1 320,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	462,00
	1111000100033 2	Cordoane de cupru 3*2.5 mm	m	1 427,58
	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,192
11	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x2,5 mmp	m	172,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	68,80
	3130134817405 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5*2.5 mmp	m	186,018
	2811236311001	Doze	buc	44,29

1	2	3	4	5
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	26,574
12	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 4x16 mmp VVGng-0.66	m	250,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	125,00
	3130134817405 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 4*16	m	265,225
	2811236311001	Doze	buc	64,375
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	206,00
13	RpEA02B	Montarea tubului izolanț din policlorura de vinil neplastifiată de protecție etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri.	m	2 245,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1 122,50
	2521216704234 1	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit d=25 mm	m	2 416,181
	2875274117001	Cot PEL pentru tub IPE	buc	353,587
	2811236311007	Doza PEL cu filet special tub IPE	buc	353,587
14	RpEA04A	Montarea tevelor de protecție din teava PVC neplastifiată, tip ușor (U), având diametrul 63 mm, montată aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.(Tub PVC d=50mm)	m	50,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	43,50
	2521216704237 1	Tub PVC ușor tip U d=50 mm	m	53,55
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	5,25
15	RpEE03A	Montarea prizelor cu împământare bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	167,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	51,77
	2746167335100 1	Priza cu împământare	buc	170,34
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	167,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,835
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,835
	2051142950700	Dibluri	buc	334,00
	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	334,00
16	RpEE14A	Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,60
	1111000100020	Intrerupator unipolar	buc	12,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,40
17	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor duble - intrerupator simplu tip 2- simbol 0158	buc	24,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,20
	1111000100020 1	Intrerupator dublu	buc	24,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,80
18	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (EXIT)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501 12	Corp de iluminat , "EXIT"	buc	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate montate pe tavan Armstrong (Led , 590*590 mm , 3600Lm, 4000K, 230 V)	buc	86,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,08
	2875274400501 1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 590*590, 3600 Lm,4000K	buc	89,44
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	89,44
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Bactericide)	buc	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,48
	2875274400501 2	Corp de iluminat , "Bactericid"	buc	16,64
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,64
Total				
Asigurarea sociala				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Capitolul 2. Lucrari de montaj				

1	2	3	4	5
		3. Capitolul 3. Utilaje		
21	pret	Panou electric pentru 24 grupe	buc	1,00
	0124	Panou electric 24 grupe	buc	1,00
22	pret	Panou electric pentru 36 grupe	buc	1,00
	01241	Panou electric 36 grupe	buc	1,00
23	pret	Intrerupator automat 3P, 63 A	buc	2,00
	0112	Separator de sarcina 3P,BPT-63 3P 63A	buc	2,00
24	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B	buc	24,00
	0120	Intrerupator automat 1 P , 16 A	buc	24,00
25	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B	buc	12,00
	01201	Intrerupator automat 1 P , 20 A	buc	12,00
26	pret	Automat diferential bipolar "AC" In=25 A, Ind=30Ma, 230 V, ABDT32 C25A	buc	6,00
	0120125	automat diferential In=25A, Ind=30Ma, 230V	buc	6,00
27	pret	Automat diferential bipolar "AC" In=20 A, Ind=30Ma, 230 V, ABDT32 C20A	buc	6,00
	0120126	automat diferential In=20A, Ind=30Ma, 230V	buc	6,00
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Capitolul 3. Utilaje				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

