

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Intreprinderea de Stat Aeroportul International Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziție Intreprinderea de Stat Aeroportul International Chisinau

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a et. 5 al edificiului administrativ Intreprinderea de Stat Aeroportul International Chisinau.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Coridor		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea panourilor Armstrong, inclusiv sistemul grila)	m2	78,2000
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din laminat.	m2	78,2000
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Protectia corpurilor de incalzit)	m2	3,1000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	19,4000
6	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,8000
7	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,8000
8	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,8000
		1.2. Pereti		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	19,4000

1	2	3	4	5
10	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(In locurile deteriorate)	m2	19,4000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,4000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,4000
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea, fractia se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,4000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,2000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	209,2000
		1.3. Pardosea		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2	78,2000
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,2000
18	CG56A1 K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-78,2000
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din MDF latimea minim 80 mm, in incaperii mai mare de 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	78,2000
		1.4. Tavan		

1	2	3	4	5
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENȚIE Placile prefabricate Armstrong de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 12mm, Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	78,2000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinzi)	m2	9,5200
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Grinzi)	m2	9,5200
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinzi)	m2	9,5200
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,5200
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Panou LED, 48 W 600 x 600 mm 4000 K 220 - 240 V IP20)	buc	8,0000
		2. Birouri		
		2.1. Demontari si evacuari		
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,0000
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare birouri)	m2	69,7800
28	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori, lavoare)	m3	9,6000
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	54,0000
30	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din laminat.	m2	343,5000
31	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2	28,9600

1	2	3	4	5
		lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea panourilor Armstrong, inclusiv sistemul grila)		
32	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	847,7000
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	65,2000
34	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	21,3000
35	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	21,3000
36	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	21,3000
		2.2. Pereti		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrun)	m2	847,7000
38	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(In locurile deteriorate)	m2	65,2000
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Toata suprafata)	m2	847,7000
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	65,9300
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	913,6000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	913,6000

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	913,6000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	913,6000
45	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	97,0000
46	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dublă cu C.P.- simbol 0232	buc	49,0000
47	RpEE19A	Inlocuirea intrerupatoarelor cu o clapă	buc	22,0000
		2.3. Tavan		
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE Placile prefabricate Armstrong de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 12mm, Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	343,5000
49	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Panou LED, 48 W 600 x 600 mm 4000 K 220 - 240 V IP20)	buc	50,0000
50	RpEE19B	Demontarea si remontarea sensorilor Antiincendiari, ATENTIE se vor monta sensorii anterior demontati.	buc	59,0000
		2.4. Pardosea		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2	343,5000
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	343,5000
53	CG56A1 K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-343,5000
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	343,5000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele din MDF latimea minim 80 mm, in incaperii mai mare de 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)		
		2.5. Diverse		
55	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,4000
56	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	38,3200
		3. Timplarii si accesorii		
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,4000
58	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,9200
59	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	37,4000
60	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	22,0000
61	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	22,0000