

**Lucrari de reparatie interioara la
birourilor arhivei a Spitalului Raional
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari generale de constructie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9200
	4100126202818	Apa	m3	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (pentru incadrarea placilor de gipscarton)	m2	11,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1120
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	75,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,3880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,3880
	2320166200729	Parchetin	l	2,2680
	4100126202818	Apa	m3	2,2680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2680
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	75,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3400
	4100126202818	Apa	m3	3,7800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0240
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,2500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9425
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9425
6	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-	m	24,6000

1	2	3	4	5
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,8560
	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,7490
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5683
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
8	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
10	RpCO56B	Demontari: canal din lemn la ventilare	m2	5,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4440
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	114,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,2800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1140
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1197
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1796
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0342
12	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	13,5000
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,0450
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0405
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3375
13	RpCU09A1 K-10	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se	t	13,5000

1	2	3	4	5
		adauga		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2300
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	13,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,3600
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	13,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,4310
Total				
Total Demolari				
		1.2. Tavan		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	74,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	142,8680
	266210270100025	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	78,9327
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	69,0849
	2710703520285	Profil de suport	m	165,3828
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	176,6589
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	56,9443
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,3722
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,5777
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	124,0371
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 217,0671
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3441
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5530
17		Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	332,0000
	026	Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	332,0000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2440
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,2200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7400
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	78,9065

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0748
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	36,8764
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0748
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2440
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,2200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7400
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,1400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,4880
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1496
Total				
Total Tavan				
		1.3. Pereti		
23	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1200
24	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	196,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	350,6094
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	207,0400
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	144,9280
	2710703520285	Profil de suport	m	433,7982
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	463,3753
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	149,3646
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	53,4361
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,2533

1	2	3	4	5
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	295,7715
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 545,6067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2557
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,2796
25		Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	855,0000
	026	Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	855,0000
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	11,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,1949
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,8188
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	23,3562
	2710703520285	Profil de suport	m	47,2752
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	47,2752
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	50,4269
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,3425
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,2608
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9849
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	50,9897
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	601,6332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0694
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5422
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,3700
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	218,7863
	4100126202818	Apa	m3	0,2074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2074
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	102,2482

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2074
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,3700
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,0700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	82,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,4440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	103,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4148
Total				
Total Pereti				
		1.4. Pardosea		
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4948
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	982,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2680
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9072
33	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	75,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0720
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4948
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	975,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3608

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6804
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	75,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,6000
	2523116716345	Covor PVC	m2	80,5707
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,3020
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	46,0404
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,1387
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,3670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1151
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	15,3468
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,8416
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0460
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	76,7340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2680
35	CK26B	Profil de trecere la usi	m	4,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3680
	274312354902634	Profil de trecere la usi	m	4,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0460
Total				
Total Pardosea				
		1.5. Timplarie		
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,2500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,7525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	9,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,6250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6187
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,5500
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1850

1	2	3	4	5
Total				
Total Timplarie				
		1.6. Rafturi		
37	CL18A	Confectii metalice diverse (Caracasa metalica)	kg	4 685,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	890,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,8500
	7212030022700	Sudor	h-om	46,8500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	46,8500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 685,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	23,4250
	4011106202741	Energie electrica	kw	37,4800
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	70,2750
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	219,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	240,9000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	22,7760
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,0900
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	10,9500
	2430116104160	Email alchidic	kg	37,2300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,9500
	2320166200676	White spirit	kg	21,9000
39	CK35A	Dibluri din metal	buc	644,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	96,6000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	644,0000
40	CE30C	Rafturi placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	115,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	26,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,5000
	20201329205273	Placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	120,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4500
41	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	230,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	230,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	41,4000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	27,6000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	27,6000
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	39,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,5000
Total				

1	2	3	4	5
Total Rafturi				
		1.7. Instalatii sanitare		
42	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,1960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9440
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0472
	4100126202818	Apa	m3	0,2072
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,5200
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7680
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	2,4720
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm	buc	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,4000
	281123630620043	Grila ventilatie PVC 110*110mm	buc	16,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,0000
45	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3780
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1802
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0954
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0954
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3180
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2640
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,2960
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,7200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7200

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0720
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2160
Total				
Total Instalatii sanitare				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
47	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Plafon Led L-1200mm)	buc	16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,3200
	287527440050124	Plafon Led L-1200mm	buc	16,3200
48	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,2000
	2746167335100	Priza	buc	8,1600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,0000
49	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000
	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000

1	2	3	4	5
	2874115881198	Saiba M 6	buc	8,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	8,0000
50	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	160,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,4000
	111100010003327	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	173,0400
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,9440
51	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	140,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	49,0000
	111100010003328	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	151,4100
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,8840
52	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul de 16 mm	m	300,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,0000
	266112280360129	Tub flexibil 16 mm	m	336,6000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,6000
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu