

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria

3. Obiectul achizițiilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Montarea stîlpilor		
1	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	buc	5,00
2	33-04-016-6	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	buc	9,00
3	33-04-003-2	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	buc	4,00
		2. Montarea conductoarelor		
4	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 km	4,80
		3. Priza de pamint		
5	08-02-471-4	Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м	buc	66,00
6	08-02-472-1	Горизонтальный заземлитель	m	460,00
7	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	48,00
		4. Montarea corpurilor de iluminat		
8	08-02-363-1	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1	buc	33,00
9	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	buc	33,00
10	08-02-403-1	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий	100 m	0,70

1	2	3	4	5
		5. Lucreri de montare		
11	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	buc	3,00
12	08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 (BZUM-TF)	buc	3,00
13	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1.010	buc	3,00
14	08-01-058-1	Выключатель с приводом: Ручным	buc	2,00
15	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	13,00
16	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc	3,00
17	08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350	buc	3,00
18	08-03-530-5	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc	3,00
19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: (Сумеречный датчик (фотореле))	buc	3,00
20	10-08-019-04	Реле времени программное, тип 2PBM	buc	3,00
21	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены	m	12,00

1	2	3	4	5
		или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 17x17-17x60 мм)		
22	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт) (Яма под стойку)	m3	30,2