

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie. Et.I Capitolul 1.1. Coridor poz.33 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	66.200
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	66.200
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	72.360
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	138.560
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	48.200
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7.230
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	138.560
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	72.360
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	138.560

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	145.790
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	145.790
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	145.790
13	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	145.790
14	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	82.000
		Capitolul 1.1.2. Tavane		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	75.900
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	75.900
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75.900
		Capitolul 1.2. Cabinet infermiere. poz 2		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
18	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	22.630
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgupt	m2	22.630
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.430
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.810

1	2	3	4	5
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	22.630
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22.630
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	23.440
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.440
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	23.440
27	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	23.440
		Capitolul 1.2.2. Tavane		
28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	5.200
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	5.200
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.200
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	5.200
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5.200
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	5.200
34	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	5.200

1	2	3	4	5
		/Vopsea Euroton Lav/		
		Capitolul 1.2.3. Pardoseli		
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5.200
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	5.200
37	CG08A1	Pardoseli din lenoleum gr 3.0 mm AC33 montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	5.200
		Capitolul 1.2.4. Timplarie		
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.900
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2 x0.85)	m2	1.900
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5.430
		Capitolul 1.3. Sala de proceduri chirurgie. poz 3 Capitolul 1.3.1. Pereti		
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38.200
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	38.200
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.530
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm	m2	38.200

1	2	3	4	5
		la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar		
46	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2	5.900
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38.200
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.200
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.630
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.630
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.630
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45.630
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 1.3.2. Tavane		
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13.200
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	13.200
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13.200
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	-13.200

1	2	3	4	5
		scade la art CF52) K- 3		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13.200
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	13.200
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13.200
61	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13.200
		Capitolul 1.3.3. Pardosele		
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.200
63	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	13.200
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.200
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.200
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.200
		Capitolul 1.3.4. Timplarie		
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900
69	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900
		Capitolul 1.4. Cabinet Chirurgie. poz 4		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
70	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.700
71	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	37.700
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgupt	m2	37.700
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.700
74	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	37.700
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37.700
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	37.700
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37.700
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	37.700
79	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	37.700
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1.500
81	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	4.800

1	2	3	4	5
		(corob)		
82	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 1.4.2. Tavane		
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.000
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.000
		Capitolul 1.4.3. Pardosele		
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.000
86	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.000
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.000
		Capitolul 1.4.4. Timplarie		
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900
90	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900
91	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200
		Capitolul 1.5. Sala de proceduri traumatologie. poz 5 Capitolul 1.5.1. Pereti		
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38.200
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate	m2	38.200

1	2	3	4	5
		pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti		
94	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.530
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38.200
97	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2	5.900
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38.200
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.200
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.630
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.630
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.630
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45.630
104	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.5.2. Tavane		
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13.200
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	13.200
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13.200
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-13.200
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13.200
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	13.200
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13.200
112	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13.200
		Capitolul 1.5.3. Pardosele		
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.200
114	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	13.200
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.200
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.200
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial	m2	13.200

1	2	3	4	5
		Grup T) grosime min. 20 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,		
		Capitolul 1.5.4. Timplarie		
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900
120	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900
		Capitolul 1.6. Cabinet Traumatologie. poz 6 Capitolul 1.6.1. Pereti		
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.800
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1.800
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.700
124	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	37.700
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgupt	m2	37.700
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.700
127	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	37.700
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	37.700

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/		
129	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2	4.800
130	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.530
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44.030
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44.030
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44.030
135	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	44.030
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1.500
137	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 1.6.2. Tavane		
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	12.700
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12.700
		Capitolul 1.6.3. Pardosele		
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	12.700

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
141	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivilare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.700
142	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.700
		Capitolul 1.6.4. Timplarie		
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900
145	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900
		Capitolul 1.7. Sala de proceduri traumatologie gips. poz 7 Capitolul 1.7.1. Pereti		
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37.700
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	37.700
148	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	37.700
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.050
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.750
151	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de	m2	5.700

1	2	3	4	5
		PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)		
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.700
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37.700
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	38.450
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38.450
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	38.450
157	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	38.450
158	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 1.7.2. Tavane		
159	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12.700
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgupt	m2	12.700
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12.700
162	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-12.700
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	12.700

1	2	3	4	5
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	12.700
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	12.700
166	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	12.700
		Capitolul 1.7.3. Pardosele		
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.700
168	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	12.700
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12.700
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.700
171	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.700
		Capitolul 1.7.4. Timplarie		
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1.950
174	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	8.050
		Capitolul 1.8. Cabinet Informativ. poz 24 Capitolul 1.8.1. Pereti		
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.200

1	2	3	4	5
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2.200
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40.220
178	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	40.220
179	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.200
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.050
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.750
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40.220
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40.220
184	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	40.220
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40.220
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.170
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	45.170

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor		
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.170
189	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	45.170
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1.500
191	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 1.8.2. Tavane		
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.400
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.400
		Capitolul 1.8.3. Pardosele		
194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.400
195	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.400
196	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.400
		Capitolul 1.8.4. Timplarie		
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.980
198	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1.980
199	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	10.900

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.9. Cabinet control radiologie. poz 30		
		Capitolul 1.9.1. Pereti		
200	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39.540
201	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.420
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39.540
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.540
204	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.540
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.540
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.960
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.960
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.960
209	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	45.960
210	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.9.2. Tavane		
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.700
212	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.700
		Capitolul 1.9.3. Pardosele		
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13.700
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.370
215	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13.700
216	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	17.150
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.700
218	CG56A	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.700
219	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.700
		Capitolul 1.10. Cabinet de examinare radiologica. poz 31 Capitolul 1.10.1. Pereti		
220	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8.500
221	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	62.330
222	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	8.500
223	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	15.600

1	2	3	4	5
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2.340
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	62.330
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	62.330
227	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	62.330
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	62.330
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	73.170
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	73.170
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	73.170
232	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	73.170
233	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 200x250/	buc	5.000
		Capitolul 1.10.2. Pardosele		
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38.200
235	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	38.200

1	2	3	4	5
236	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	38.200
		Capitolul 1.10.3. Tavane		
237	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	38.200
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	38.200
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38.200
240	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art 52)	m2	38.200
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.200
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	38.200
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, coloanelor	m2	38.200
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	38.200
245	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	38.200
		Capitolul 1.10.4. Timplarie		
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.980
247	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,(pentru cabinetul de radiologie cu fisie	m2	6.300

1	2	3	4	5
		de plumb) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x1.0 - 3 buc)		
248	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.600
		Capitolul 1.11. Cabinet laborator radiologie. poz 32 Capitolul 1.11.1. Pereti		
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16.020
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	16.020
251	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.200
252	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	22.000
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	38.020
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38.020
255	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	38.020
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.020

1	2	3	4	5
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44.220
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44.220
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44.220
260	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	44.220
261	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	3.000
		Capitolul 1.11.2. Tavane		
262	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11.000
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	11.000
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.000
265	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-11.000
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	11.000
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	11.000
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	11.000
269	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	11.000
		Capitolul 1.11.3. Pardosele		

1	2	3	4	5
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.000
271	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivilare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	11.000
272	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	11.000
		Capitolul 2. Lucrari de reparatie et. III Capitolul 2.1. Sef sectia consultativa. poz 2. Capitolul 2.1.1. Pereti		
273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.300
274	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	1.300
275	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	53.200
276	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	8.400
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	53.200
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	53.200
279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	53.200
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	53.200

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/		
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	61.600
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	61.600
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	61.600
284	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	61.600
285	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
286	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.1.2. Tavane		
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	27.200
288	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27.200
		Capitolul 2.1.3. Pardosele		
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27.200
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	27.200
291	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivilare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	27.200
292	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	27.200
		Capitolul 2.2. Medicina muncii. poz 4. Capitolul 2.2.1. Pereti		
293	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	2.500

1	2	3	4	5
		ceramica		
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.390
295	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2.500
296	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39.890
297	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39.890
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.890
300	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.890
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.890
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.690
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.690
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.690
305	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	46.690

1	2	3	4	5
		copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/		
306	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
307	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.2.2. Tavane		
308	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.100
309	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.100
		Capitolul 2.2.3. Pardosele		
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.100
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13.100
312	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.100
313	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.100
		Capitolul 2.3. Medic dermatovenerolog. poz 5 Capitolul 2.3.1. Pereti		
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500
315	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36.740
316	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2.500
317	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si	m2	39.240

1	2	3	4	5
		glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)		
318	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39.240
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.240
321	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.240
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.240
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.040
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.040
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.040
326	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46.040
327	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
328	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.3.2. Tavane		
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2	14.100

1	2	3	4	5
		"Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila		
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14.100
		Capitolul 2.3.3. Pardosele		
331	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14.100
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14.100
333	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	14.100
334	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14.100
		Capitolul 2.4. Sala de proceduri poz.6 Capitolul 2.4.1. Pereti		
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.850
336	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	34.590
337	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2.850
338	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2.850
339	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
340	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.100

1	2	3	4	5
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.760
342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.440
343	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	37.440
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37.440
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.000
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.000
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.000
348	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45.000
349	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.4.2. Tavane		
350	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12.600
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	12.600
352	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12.600
353	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-12.600

1	2	3	4	5
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3		
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	12.600
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	12.600
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	12.600
357	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	12.600
		Capitolul 2.4.3. Pardosele		
358	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.600
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	12.600
360	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.600
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.600
		Capitolul 2.4.4. Timplarie		
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.980
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1.980
364	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5.100
		Capitolul 2.5. Medic infectionist. poz 7 Capitolul 2.5.1. Pereti		
365	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.850

1	2	3	4	5
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.390
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	2.850
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40.240
369	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40.240
371	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	40.240
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40.240
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	47.040
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47.040
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	47.040
376	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	47.040

1	2	3	4	5
377	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
378	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.5.2. Tavane		
379	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.100
380	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.100
		Capitolul 2.5.3. Pardosele		
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.100
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13.100
383	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.100
384	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.100
		Capitolul 2.6. Medic oncolog. poz 8 Capitolul 2.6.1. Pereti		
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500
386	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.390
387	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	2.500
388	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39.890

1	2	3	4	5
		Grund Tuffhgpuht		
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.890
391	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.890
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.890
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.690
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.690
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.690
396	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46.690
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
398	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.6.2. Tavane		
399	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.100
400	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.100
		Capitolul 2.6.3. Pardosele		
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.100

1	2	3	4	5
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	13.100
403	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.100
404	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.100
		Capitolul 2.7. Medic neurolog. poz 9. Capitolul 2.7.1. Pereti		
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500
406	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39.190
407	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2.500
408	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	41.690
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	41.690
411	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	41.690
412	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	41.690

1	2	3	4	5
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	48.490
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48.490
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	48.490
416	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	48.490
417	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
418	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.7.2. Tavane		
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	14.600
420	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14.600
		Capitolul 2.7.3. Pardosele		
421	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14.600
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14.600
423	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	14.600
424	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14.600
		Capitolul 2.8. Medic endocrinolog. poz 10. Capitolul 2.8.1. Pereti		
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40.850

1	2	3	4	5
426	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	3.100
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40.850
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40.850
429	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	40.850
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40.850
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	43.950
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	43.950
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	43.950
434	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	43.950
435	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.8.2. Tavane		
436	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	12.600
437	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12.600
		Capitolul 2.8.3. Pardosele		

1	2	3	4	5
438	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.600
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	12.600
440	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.600
441	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.600
		Capitolul 2.9. Sala proceduri gynecologie. poz 11. Capitolul 2.9.1. Pereti		
442	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7.800
443	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	31.790
444	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	7.800
445	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	7.800
446	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.500
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.590
448	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.590

1	2	3	4	5
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.590
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44.090
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44.090
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44.090
453	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	44.090
454	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.9.2. Tavane		
455	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13.000
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	13.000
457	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13.000
458	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K-3	m2	-13.000
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13.000
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	13.000
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13.000
462	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	13.000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/		
		Capitolul 2.9.3. Pardosele		
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.000
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13.000
465	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.000
466	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.000
		Capitolul 2.10. Medic obstetrician-ginicolog.poz 12. Capitolul 2.10.1. Pereti		
467	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8.700
468	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	15.170
469	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8.700
470	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8.700
471	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.500
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	23.870

1	2	3	4	5
473	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	23.870
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	23.870
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	28.370
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28.370
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	28.370
478	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	28.370
479	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.10.2. Tavane		
480	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11.900
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgupt	m2	11.900
482	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.900
483	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K-3	m2	-11.900
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	11.900
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	11.900

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	11.900
487	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	11.900
		Capitolul 2.10.3. Pardosele		
488	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.900
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	11.900
490	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	11.900
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	11.900
		Capitolul 2.11. Medic obstetrician-ginicolog.poz 12 "A" Capitolul 2.11.1. Pereti		
492	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11.000
493	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	15.870
494	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	11.000
495	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	11.000
496	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.500

1	2	3	4	5
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	26.870
498	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	26.870
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	26.870
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	31.370
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31.370
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	31.370
503	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	31.370
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.11.2. Tavane		
505	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14.300
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2	14.300
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14.300
508	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K-3	m2	-14.300

1	2	3	4	5
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	14.300
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	14.300
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	14.300
512	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	14.300
		Capitolul 2.11.3. Pardosele		
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14.300
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14.300
515	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivilare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	14.300
516	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14.300
		Capitolul 2.12. Medic oftalmolog. poz 13,16. Capitolul 2.12.1. Pereti		
517	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8.150
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38.500
519	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8.150
520	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	42.170

1	2	3	4	5
521	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16.760
522	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2.510
523	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	7.200
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	88.820
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	88.820
526	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	88.820
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	88.820
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	98.530
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98.530
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	98.530
531	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	98.530
532	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3.000

1	2	3	4	5
533	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	6.000
		Capitolul 2.12.2. Tavane		
534	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	34.300
535	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	34.300
		Capitolul 2.12.3. Pardosele		
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34.300
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	34.300
538	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	34.300
539	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	34.300
		Capitolul 2.12.4. Timplarie		
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	8.600
541	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.05x 1.74- 2 buc)	m2	7.150
542	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.7)	m2	1.470
543	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	3.700
544	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	3.700
545	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	16.780
		Capitolul 2.13. Medic cardiolog. poz 17. Capitolul 2.13.1. Pereti		
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	4.200

1	2	3	4	5
		ceramica		
547	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35.390
548	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	4.200
549	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	35.390
550	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39.590
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.590
553	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.590
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.590
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.390
556	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.390
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.390
558	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	46.390

1	2	3	4	5
		copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/		
559	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500
560	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2.000
		Capitolul 2.13.2. Tavane		
561	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.000
562	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.000
		Capitolul 2.13.3. Pardosele		
563	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.000
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13.000
565	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.000
566	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.000
		Capitolul 2.14. Coridor. poz 14, 19. Capitolul 2.14.1. Pereti		
567	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	64.600
568	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64.600
569	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	90.260
570	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	11.900

1	2	3	4	5
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
571	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.780
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	154.860
573	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	154.860
574	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	154.860
575	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	154.860
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	156.640
577	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	156.640
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	156.640
579	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	156.640
580	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (coloane, grinzi)	m	88.000
		Capitolul 2.14.2. Tavane		
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	71.750
582	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71.750

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.14.3. Pardoseli		
583	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75.900
		Capitolul 2.14.4. Timplarie		
584	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6.980
585	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.1.3, 2.3x1.8)	m2	6.980
586	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	11.900
		Capitolul 3. Apa si canalizarea. et. I, III.		
587	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	21.000
588	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42.800
589	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	21.000
590	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21.000
591	RpSC04A	Demontarea unui incalzitor de apa electric	buc	3.000
592	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	21.000
593	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	21.000
594	RpSA15B	Teava PP-R, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	38.200
595	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	21.000

1	2	3	4	5
596	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26.400
597	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	68.000
598	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	42.000
599	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26.000
600	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26.000
601	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	21.000
602	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	21.000
603	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	21.000
604	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare interioara din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.640
		Capitolul 4. Lucrari de termoficare et.I, III.		
605	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	39.060
606	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	124.000
607	RpGA30A	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de	m	9.500

1	2	3	4	5
		3/4-1"mm		
608	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	39.060
609	RpGA19A	Sudarea mufelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	62.000
610	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	124.000
611	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	31.000
612	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	31.000
613	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	31.000
614	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32.000
615	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	62.000
616	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	11.200
617	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	78.120

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.