

**Lucrări de reparație cosmetică în
incinta sediului Centrului de asistență
specializată și plasament temporar
„Încredere” din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistență Socială
Ștefan Vodă, str. N.Testimițeanu nr.
3/1, or. Ștefan Vodă**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari interioare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,2000
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din lemn natural, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,2000
3	CK18A	Montarea baghetelor din lemn	m	10,4000
4	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
5	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,8000
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,1000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,1000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,1000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,1000

1	2	3	4	5
10	CK26D	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m	15,0000
		2. Coridor		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,8000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,8000
		3. Sala multifunctionala		
		3.1. Pardosea		
15	RpCK42E	Desfacerea plintelor PVC si porogului	m	23,5000
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	32,5000
17	CK26B	Porog din aluminiu (anterior demontat)	m	1,0000
		4. Birou nr.1		
		4.1. Pereti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,3000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,3000

1	2	3	4	5
		5. Birou nr.2		
		5.1. Pardosea		
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,9000
24	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,9000
		6. Sala senzoriala		
		6.1. Pardosea		
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,5000
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	19,5000
27	CK26B	Porog din aluminiu	m	1,7000
		7. Pedagog Social (nr.6)		
		7.1. Pardosea		
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,9000
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	22,9000
30	CK26B	Porog din aluminiu	m	1,0000
		8. Sala de kinetoterapie		
		8.1. Pereti		
31	RpCO56B	Demontari: placaj din ghips carton	m2	6,0000
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1000
33	CK35A	Diblu metalic 16x200 mm	buc	24,0000
34	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Nota :	m2	6,0000

1	2	3	4	5
		Placile termoizolante se exclud)		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,4000
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,4000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,4000
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,4000
39	CE42A apl.	Montarea scarii din lemn (doar manopera)	buc	1,0000
		9. Coridor (Intrare centrala)		
		9.1. Pereti		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,3000
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,3000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,3000
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,3000
		10. Bloc Sanitar (2 buc)		
44	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	0,8000
46	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,6000
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,0000
48	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0240
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,0000
51	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	2,0000
52	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,2000
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc	2,0000
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000
55	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
56	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,4000
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,0000
58	CK18B	Montarea coltare din mase plastice la muchiile teracotei	m	12,0000
		11. Sistemul de incalzire		
59	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	6,8000
60	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
		12. Electricitate		
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,0000
62	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat tip LED	buc	30,0000
		13. Moloz		
63	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,6000
64	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	7,6000
65	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,6000

Conducătorul grupului de lucru _____

Victoria GANDRABUR