

**Extinderea sistemului de
iluminat stradal in s. Hoginesti,
r-nul Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	15,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon din b/a 0.4kV)	buc	15,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	6,70
4	Pretul	Conductor SIP 2x25mm2	m	6 700,00
5	Pretul	Suport AL CA 1500	buc	140,00
6	Pretul	Cleme de ancora PA-25	buc	140,00
7	Pretul	Suport AL CS 1500	buc	120,00
8	Pretul	Clema de sustinere RA-25	buc	120,00
9	Pretul	Clema de conexiune Fidos 1.5 10/16-95	buc	230,00
10	Pretul	Banda p-u montare F207	m	260,00
11	Pretul	Clama p/u banda	buc	260,00
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj		
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport cu un brat)	buc	100,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	100,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG-	100 m	2,00

1	2	3	4	5
		2*4mm2)		
15	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	200,00
16	Pretul	Izolenta	buc	4,00
		Capitolul 3. Utilaje		
17	Pretul	Felinar stradal LED 25W	buc	100,00
		Capitolul 4. Deservirea retelelor de iluminat in decurs de 4 ani (cheltuieli suportate de catre Prestatorul de lucrari)		

Proiectant

Primarul s. Hog

(functia, semnatura, numele, prenumele)

