

**Extinderea rețelelor exterioare
magistrale de canalizare in
s.Fundul Galbenei, r-I Hincesti.
N03/19-A-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-2

Statia de pompare a apelor uzate (SPC-1) Utilaj TH. (Platforma A)
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Valoarea utilajului. | | |
| 1 | Pret de piata | Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din Polietilena tip fagure SN8 d1500mm, H=5.66m cu doua pompe submersibile Q=4.00 l/sec, H=9.0m (înălțimea de pompare), P=1,5 kw. Statia de pompare obligatoriu va fi echipata cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturala, ventilare fortata cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comanda total echipat. | set | 1,000 |
| | 287527422202 | Statia de pompare a apelor uzate prefabricate din Polietilena tip fagure SN8 d1500mm, H=5.66m cu doua pompe submersibile Q=4.00 l/sec, H=9.0m (înălțimea de pompare), P=1,5 kw. Statia de pompare obligatoriu va fi echipata cu autocuple, gratar inox, tije de ghidare pompe inox, tije de ghidare gratar inox, ventilare naturala, ventilare fortata cu un schimb de aer de minim 5 volume de aer per ora, panou de comanda total echipat. | set | 1,000 |
| Прямые затраты | | | | |
| Cheltuieli depozitare | | | | |
| Total Valoarea utilajului. | | | | |
| Прямые затраты | | | | |

| |
|-----|
| TVA |
|-----|

Total deviz:
Inclusiv salariu