

**Reabilitarea unui sector de drum L295,  
Vadul-Leca Nou - Căzănești - Tîrșiței,  
cu lungimea de 1,55 km.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Reparatia unui sector de drum**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reabilitarea drumului</b>				
1	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	12,00		
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (fara autocamion)	m2	9 300,00		
3	DA12C	Amenajarea stratului de baza din materiale granulare fr. 8-3 2mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=7cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)	m3	651,00		
4	DA21A	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% , H=12cm	100 m3	11,16		
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (8% de apa)	m3	89,28		
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	93,00		

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
7	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	11,16		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	5,58		
9	DB16F	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul., bitum 50/70 SM SR EN 12591 conform CP D.02.25:2021 - 6 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=2	m2	9 300,00		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat cu agregate concasate fr.8-31,5mm LA/30 de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	3 100,00		
11	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115, K=5	m2	3 100,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Reabilitarea drumului Inklusiv salariu</b>				

APROBAT

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe Coșcodan