

CAIET DE SARCINI
Lista cu cantitățile de lucrări
 pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Denumirea obiectivului: Lucrări de construcție a garajului si depozitului la IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

Amplasarea obiectivului: or. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45200000-9

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
		Capitolul 1. Lucrări de construcții a Garajului si Depozitului la Centru de Sanatate Nr.1 Orhei I.M.S.P Capitolul 1.1. Lucrări de construcție a Garajului Capitolul 1.1.1. Lucrări de terasament		
1	TSC03F1	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,301
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	688,160
		Capitolul 1.1.2. Lucrări de construcție (cota - 0.900-0.00) Capitolul 1.1.2.1. Execuția fundației		
3	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta (20-40mm)	m3	6,368
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	71,840
5	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundații izolate	kg	87,410
6	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundații izolate	kg	96,560

7	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul de 12 mm inclusiv în fundații izolate	kg	739,890
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	19,392
9		Capitolul 1.1.2.2. Execuția coloanelor (cota -0.500 la 0.00))		
10	CBO3A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,760
	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,030	m3	0,468
11	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	24,420
12	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul de 16 mm inclusiv în fundații izolate	kg	140,220
13	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul de 18 mm inclusiv în fundații izolate	kg	59,140
14		Capitolul 1.1.2.3. Execuția peretelui de fundație (cota -0.500 la 0.200)		
15	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,780
	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa CI5 Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,589
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	16,380
17		Capitolul 1.1.2.4. Execuția centurei (cota -0.200 în 0.00)		
18	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,520

	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	3,978
19	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	58,040
20	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul de 12 mm inclusiv în fundații izolate	kg	254,320
21	lzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,920
22		Capitolul 1.1.2.5. Lucrări de construcții (Cota 0.000-3.200) Capitolul 1.1.2.5.1. Execuția pardosclei cota 0.00		
23	CG32A1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	96,930
	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (20-40mm)	m3	8,321
24	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	407,140
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C7.5 în grosime de 8.0 cm, în cimp continuu, driscuit. turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică de 16 mp K=0.8 K-0,800	m2	164,290
26		Capitolul 1.1.2.5.2. Execuția carcasei coloanelor și pereților despărțitori (cota 0.000 la 2.900)		
27	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	55,680
	CA04F	Beton turnat în stâlpi, beton marfa C15 și turnate cu mijloace clasice Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1.030	m3	4,176
28	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	215,760

29	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in pereți	m3	25,230
30	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înaltimea pina la 4 m, zidărie ordinara	m3	13,630
31	CC02K	.Armaturi din otel beton A 1 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	97,680
32	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	200,850
33	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	84,720
34		Capitolul I.1.2.5.3. Execuția carcasei spațiale grinzi (Cota 3.200)		
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului grinzi la construcții cu înaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	76,230
	CA04F	Beton turnat in grinzi, beton marfa CI 5 si turnate cu mijloace clasice Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	9,396
36	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	173,910
37	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	236,290
38	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 16 mm. si montate in grinzi si stilpi. la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	785,390
39		Capitolul 1.1.2.6. Lucrări de finisări interiuare si exteriuare Capitolul 1.1.2.6.1. Finisario interiuare Pereți		
40	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	207,060

	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	207,060
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,060
42		Capitolul 1.1.2.6.2. Porți		
43	CK13B	Porți roleta (3 buc.) montate in zidărie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafața peste 7 mp	m2	27,840
		Capitolul 1.1.2.6.3. Fasada		
44	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	130,500
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	130,500
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți	m2	130,500
46		Capitolul 1.1.2.7. Execuția acoperișului si a tavanului		
47	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; grinzi, căpriori, cosoroabe, pane, popi, sipci	m3	9,123
	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,752
48	CE41A	Montarea căpriorilor, cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic	m3	4,287
49	CE30A	Astereala leavelor sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas aproximativ 400mm, v=1.084 m3	m2	206,600
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt= 1,030	m2	206,600
51	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolații generale, simplu așezate pe extradusul tavanului suspendat	m2	151,760
52	CK28C	Tavane suspendate executate pe șantier din OSB mclaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material mrunț(suruburi autofileante, cu cap înecat crestă, pene)= 1,027	m2	151,760
53	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinelor din lemn, OSB, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafețe de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	151,760

54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) Material mărunț =1,050	m2	206,600
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,030	m	27.400
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt= 1,020	m	24,000
57		Capitolul 1.1.2.8. Lucrări de amenajare a teritoriului		
58	TsA02E	Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire. in parnint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincirae < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,710
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,850
59	CA02B2	Beton simplu turnat la pereu Material mărunț (dulapi de rasmoase)=1.010	m3	2,850
60	DE18B	Pavaje executate din placi de 5 cm gros. trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,000
61		Capitolul 1.2. Lucrări de construcție a Depozitului Capitolul 1.2.1. Lucrări de lerusnment		
62	TsC03F1	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in parnint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,866
	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	298,560
63	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,844
64	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de parnint in parte, avind 10 cm grosime parnint coeziv	m3	21.900
65		Capitolul 1.2.2. Lucrări de constructi Capitolul 1.2.2.1. Lucrări de construcții (cota - 0.900-0.000) Capitolul 1.2.2.1.1. Execuția fundației (cota - 0.900)		
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (20-40mm)	m3	4,050
	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineți, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,200

67	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	62,160
68	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv în fundații izolate	kg	49,420
69	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul de 12 mm inclusiv în fundații izolate	kg	439,660
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	12,712
71		Capitolul 1.2.2.1.2. Execuția coloanelor (cota - 0.500 la -0.200)		
72	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile. cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880
	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. ari. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,216
73	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	11,720
74	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul de 16 mm inclusiv în fundații izolate	kg	93,480
75		Capitolul 1.2.2.1.3. Execuția peretelui de fundație (cota -0.200)		
76	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,360
	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa CI 5 Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,942
77	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gleuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,400
78		Capitolul 1.2.2.1.4. Execuția centurei (cota 0.00)		

79	CB03A1	Colrajc din panouri retblosibilc. cu placaj de 8 nun pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,240
	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero. preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)-1,015	m3	2,772
80	CC01C	Armaturi clin otel beton A I fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundații izolate	kg	41,270
81	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul de 12 mm inclusiv in fundații izolate	kg	180,440
82	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau indinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,600
83		Capitolul 1.2.2.2. Lucrări de construcții (cota 0.000-4,000) Capitolul 1.2.2.2.1. Execuția pardoselei cota 0.00		
84	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	41,160
	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta (20-40mm) h=5cm	m3	2,939
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C7.5 in grosime de 8.0 cm. in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incapcri cu suprafata mai mare de 16 mp K-0.8 K-0,800	m2	62,130
86	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundații izolate	kg	145,050
87		Capitolul I.2.2.2.2. Execuția carcasei coloanelor si pereților despărțitori (cota 0.000 la 2.900)		
88	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la construcții cu înălțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	27,840
	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material mărimi (dulapi do rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,304

89	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj dc 15 mm pentru turnarea betonului in pereți la construcții cu înaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	127,020
90	CA09A	Beton ciclopian. clasa C5/4 in pereți	m3	19,053
91	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înaltimea pina la 4 in, zidărie ordinara	m3	9,586
92	CC02K.	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi. la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	48,840
93	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi. la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	133.900
94		Capitolul 1.2.2.2.3. Execuția carcasei spațiale grinzi (Cota 3.200)		
95	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului grinzi la construcții cu înaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	27,720
	CA04F	Beton turnat in grinzi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material mărunț (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	4,152
96	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi. la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	77,440
97	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	266,730
98	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,370
		Capitolul 1.2.2.2.4. Execuția stilpi parapet (Cota 3.2 la 4,00)		
100	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la construcții cu înaltimea pi na la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	11,520
	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa CI5 si turnate cu mijloace clasice Material mărunț (dulapi de rasinuase, cuie, scoabe)=1 ,030	m3	0,576

101	CD58C	Zidărie medie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in condiții de șantier pereți exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3	2,436
102	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere dc șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	22,380
103	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	102,300
104		Capitolul 1.2.2.3. Lucrări de finisări interiuare si extenuare Capitolul 1.2.2.3.1. Finisări interiuare Pereți		
105	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	168,860
	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	168,860
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straiuri pc glet existent, executate manual	m2	168,860
107		Capitolul 1.2.2.3.2. Usi si porți		
108	CK12A	Usi metalice confecționate din profiluri dc otel laminat (3 buc.), profiluri din bunda ele otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu inaltimea pinii la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	5,670
	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidărie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafața pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520
109	CK13B	Porți roleta (1 buc.) montate in zidărie dc orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafața peste 7 mp	m2	9,280
110		Capitolul 1.2.2.3.3. Fasada		
111	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru spril si mortar dc var-cinient M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	89,060
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	89,060

112	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți	m2	89,060
113		Capitolul 1.2.3. Execuția acoperișului și a tavanului		
114	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; grinzi, căpriori, cosoroabe, pane, popi, sipci	m3	9,123
	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,447
115	CE41A	Montarea căpriorilor, cosoroaba cu tratament antiseptic	m3	1,900
116	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas 400mm v=0.398m3	m2	75,850
117	CE17A	Strai suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate Material mărunț=1,030	m2	75,850
118	lzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolații generale, simplu așezate pe extradadosul tavanului suspendat	m2	62,130
119	CK28C	Tavane suspendate executate pe șantier din OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marum(suruburi autofilelante. cu cap inecat crestet, prenadez. cuie)= 1,027	m2	62,130
120	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor și streasinelor din lemn, OSB. cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice. pe suprafețe de peste 20 mp, în două straturi de vopsea	m2	62,130
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	75,500
122	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata antieoroziv D=120mm Material marunt= 1,030	m	13,300
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata antieoroziv Material mărunț 1.020	m	5,550
124		Capitolul 1.2.4. Lucrări de amenajare a teritoriului		
125	TsA02E	Săpătură manuala de pamint în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1.5 în teren mijlociu	m3	1,480
	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3	0,750
126	CA02B2	Beton simplu turnat la pereu Material mărunț (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,740

127	DE18B	Pavaje executate din placi de 5 cm gros. trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,00
128		Capitolul 1.3. Electricitate (Garaj si Depozit) Capitolul 1.3.1. Lucrări de montare		
129	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa. avind suprafata 0,31-0,90 mp ИПН 243 074 Y2 IP54, 24 module Materiale mărunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mact. explicitate =1,010	buc	1,000
	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - întrerupător monopolar BH-32/3P/20A 380V	buc	1,000
130	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 380V 10A BA47-29/3P	buc	1,000
131	Prețul firmei	Întrerupător automat BA47-29/3P/10A 380V	buc	1,000
132	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar. montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 220V 10A BA47-29/1P	buc	1,000
133	Prețul firmei	Întrerupător automat BA47-29/3P/10A 220V	buc	1,000
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp ИПН 123 074 Y2 IP54, 12 module Materiale mărunte (vaselina, cirpe, grund, apa, ele.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000
135	RpEE15A	Montarea intrerupatoarclor - întrerupător monopolar BH-32/1P/20A 220V	buc	1,000
136	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 220V6A BA47-29/1P	buc	1,000
137	Prețul firmei	Întrerupător automat BA47-29/3P/10A 220V	buc	2,000
138	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25	buc	3,000
139	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LSP 44 - 2x36, pentru lămpi lluoresceme, cu 2 tuburi Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	32,000
140	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LBO 54 2x18, pentru lămpi fluorescente, cu 2 tuburi Materiale mărunte (banda izol.. dibluri, ele.)= 1.020	buc	32,000
141	555-1-1 -6	Lămpi luminescente compacte d=13mm 220V, FDT8 36W	buc	64,000
142	08-01-085-1	Аварийный блок резервного питания АВП AWExLE 58/3	buc	3,000

143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10- 25 A IP44, dc construcție normala, impermeabile sau etanșe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori dc cupru sau aluminiu	buc	10,000
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare 220V de 10- 25 A IP44, dc construcție normala, impermeabile sau etanșe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000
145	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV. simbol CYYF, montate aparent, avind secțiunea de 4x16 mmp Conductor SIP 2A sect. 4x 16 mm2 Materiale mărunte (cleme, papuci, sîrma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030	m	20,000
146	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng-0.66-3x4mm2)	m	35,000
147	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng-0.66-3x 1.5mm2)	m	130,000
148	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng-Q.66-4x 1.5mm2)	m	20,000
149	RpEA03B	Montarea țevelor de proiecție din țeava de oțel, neagra sau zincata cu diametrul -32mm. montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Materiale mărunte (șuruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,030	m	35,000
150	RpEA04A	Montarea țevelor de proiecție din țeava PVC neplastifiat, tip ușor (U), avind diametrul pina la 20mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. Materiale mărunte (sîrma, adeziv, diclorețan etc.) din valoarea materialelor explicitate =1,050	m	150,000
151	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial in beton	kg	8,000
152		Capitolul 1.3.2. Utilaj		
153	Prețul firmei	Tablu electric ЩРН-423 074 Y2 IP54	buc	1,000
	Prețul firmei	Tablu electric ЩРН -12 з 074 Y2 IP54	buc	1,000
154	Prețul firmei	Аварийный блок резервного питания АВП АWExLE 58/3	buc	3,000
155	Prețul firmei	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25	buc	3,000

Data " ____ " _____ (semnatura autorizata) _____