

**Reparatia capitala a
constructiilor speciale (drumuri
si treceri) ale Centrului de
Plasament temporar pentru
persoane cu dezabilitati mun.**

Orhei

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea suprafetelor pentru pavaaj				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	88,900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,010		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	97,790		
	4100126202818	Apa	m3	8,890		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,669		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	37,338		
2	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	12,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,763		
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ placi vibropresate gr. 60mm	m2	1 270,00 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 285,748		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,132		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 032,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 528,000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 289,050		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,350		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	96,520		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,400		
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t/ pavaj	100 m3	0,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,520		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,920		

**Total Amenajarea
suprafetelor pentru pavaj**

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Elaborator de deviz

[Signature]



APROBAT:

L.S.

Investitor