

\_\_\_\_\_Aprobat

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: Устройство водоотводной системы в с.Авдарма по ул.Гагарина

Autoritatea contractantă: Примария с. Авдарма

#### Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAЕ;
- 4) Garanția pentru ofertă;
- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

#### Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

**Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).**

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 2) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 3) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)/  
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 4) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 5) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 6) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)-  
după caz;
- 7) Informații privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
- 8) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
- 9) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici  
(anexa nr. 19) -după caz;
- 10) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
- 11) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
- 12) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor  
(anexa nr. 22);

## 2. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat **Примария с. Авдарма**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Примария с. Авдарма**

3. Obiectul achizițiilor **Устройство водоотводной системы в с.Авдарма по ул.Гагарина**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,1520                                |                                       |                        |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)   | m3     | 1,5000                                |                                       |                        |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                        | t      | 115,2000                              |                                       |                        |
| 4      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)H=10см                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 19,6500                               |                                       |                        |
| 5      | CP16A                       | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для                                                                                                                    | buc    | 6,0000                                |                                       |                        |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6 | 7 |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|   |        | каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Установка сборных ж.б лотков типа L5,05 для ливневых каналов 6шт *5 =30м                                                                                                                                                                                        |     |         |   |   |
| 6 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Установка сборных ж.б лотков типа U, 37 шт *4,5 м =166,5 м для ливневых каналОв | buc | 37,0000 |   |   |
| 7 | CA03A2 | (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) водоприемниiei 3 шт. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150                                         | m3  | 0,8000  |   |   |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |   |   |

|  |  |                                         |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|

**Manopera :**

|    |                 |                                                   |      |          |  |  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|------|----------|--|--|
| 1. | 7123010010200   | Betonist                                          | h-om | 3,8000   |  |  |
| 2. | 7123030012500   | Montator P.B                                      | h-om | 81,7000  |  |  |
| 3. | 9310060019900   | Muncitor necalificat                              | h-om | 22,5435  |  |  |
| 4. | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                             | h-om | 8,9200   |  |  |
|    |                 |                                                   |      |          |  |  |
| 1. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3   | 22,5975  |  |  |
| 2. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3   | 0,5887   |  |  |
| 3. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3   | 0,9822   |  |  |
| 4. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg   | 252,8940 |  |  |
| 5. | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                    | m3   | 0,2220   |  |  |
| 6. | 2666122800600   | Element prefabricat l-4-1k (4,5m )Rigola          | buc  | 37,3700  |  |  |
| 7. | 2666122800600-1 | Element prefabricat L5,05 с катушками             | buc  | 6,0600   |  |  |
| 8. | 4100116202818   | Ара pentru mortare si betoane                     | m3   | 0,3052   |  |  |
| 9. | 4100126202818   | Ара                                               | m3   | 1,9650   |  |  |
|    |                 |                                                   |      |          |  |  |
| 1. | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -             | h-ut | 8,2530   |  |  |

|    |                |                                                                                    |      |         |  |  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
|    |                | 200 kg                                                                             |      |         |  |  |
| 2. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,1265  |  |  |
| 3. | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 21,5000 |  |  |
| 4. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 5,0573  |  |  |
| 5. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,4800  |  |  |
| 6. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 0,2600  |  |  |
| 7. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,2000  |  |  |
| 8. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 2,6726  |  |  |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |  |  |

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_14\_ " \_\_сентября\_\_\_\_ 2023

