

**Reparatia acoperisului blocului
de studii a IP LT Academia
Copiilor din str. Albisoara nr.
16/3, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatie acoperis Sector nr. 1		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	264,2500
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	92,5000
		Capitolul 1.2. Reparatie parapet		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a parapetului-Betonocontact	m2	46,2500
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)	m2	46,2500
		Capitolul 1.3. Acoperis		
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv srafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	211,6300
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	245,8500
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	245,8500

1	2	3	4	5
8	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc	4,0000
9	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	2,0000
10	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
11	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	92,5000
		Capitolul 2. Reparatie acoperis Sector nr. 2 Capitolul 2.1. Demolari		
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	51,8400
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	25,6000
		Capitolul 2.2. Acoperis		
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	40,9600
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	51,8400
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	51,8400
17	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M	m	25,6000

1	2	3	4	5
		100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm		
		Capitolul 3. Reparatie acoperis balcoane		
		Capitolul 3.1. Demolari		
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	28,8000
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	25,0000
		Capitolul 3.2. Acoperis		
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	28,8000
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	28,8000
22	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	25,0000
		Capitolul 4. Evacuare gunoi		
23	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,2000
24	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,2000
25	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	1,2000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Reparatia acoperisului blocului
de studii a IP LT Academia
Copiilor din str. Albisoara nr.
16/3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia acoperisului blocului de studii a IP LT Academia Copiilor din str.
Albisoara nr. 16/3, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 199 334,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis Sector nr. 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	264,2500	39,817 38,632	10 521,695 10 208,559
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	92,5000	8,270 8,072	764,966 746,697
		<i>Total</i>	Lei			11 286,661
		Total Demolari Inclusiv salariu				11 286,661 10 955,256
		1.2. Reparatie parapet				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a parapetului- Betonocontact	m2	46,2500	5,506 1,730	254,643 80,003
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	46,2500	79,144 69,192	3 660,433 3 200,130

1	2	3	4	5	6	7
		beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)				
		<i>Total</i>	Lei			3 915,076
		Total Reparatie parapet Inclusiv salariu				3 915,076 3 280,133
		1.3. Acoperis				
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	211,6300	44,321 20,181	9 379,579 4 270,905
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	245,8500	9,953 2,306	2 446,965 567,028
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	245,8500	192,173 39,209	47 245,809 9 639,484
8	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc	4,0000	95,678 15,568	382,713 62,273
9	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	2,0000	297,764 70,346	595,529 140,691
10	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	412,367 63,426	824,734 126,852

1	2	3	4	5	6	7
11	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	92,5000	153,849 91,103	14 231,006 8 427,009
		<i>Total</i>	Lei			75 106,335
		Total Acoperis Inclusiv salariu				75 106,335 23 234,242
		<i>Total</i>	Lei			90 308,072
		Total Reparatie acoperis Sector nr. 1 Inclusiv salariu				90 308,072 37 469,631
		2. Reparatie acoperis Sector nr. 2				
		2.1. Demolari				
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	51,8400	39,817 38,632	2 064,123 2 002,693
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	25,6000	8,270 8,072	211,710 206,654
		<i>Total</i>	Lei			2 275,833
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 275,833 2 209,347
		2.2. Acoperis				
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	40,9600	44,321 20,181	1 815,375 826,614
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	51,8400	9,953 2,306	515,968 119,564

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici				
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	51,8400	192,173 39,209	9 962,263 2 032,584
17	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	25,6000	153,850 91,103	3 938,556 2 332,231
		<i>Total</i>	Lei			16 232,162
		Total Acoperis Inklusiv salariu				16 232,162 5 310,993
		<i>Total</i>	Lei			18 507,995
		Total Reparatie acoperis Sector nr. 2 Inklusiv salariu				18 507,995 7 520,340
		3. Reparatie acoperis balcoane				
		3.1. Demolari				
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	28,8000	39,817 38,632	1 146,736 1 112,608
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	25,0000	8,270 8,072	206,748 201,810
		<i>Total</i>	Lei			1 353,484
		Total Demolari Inklusiv salariu				1 353,484 1 314,418
		3.2. Acoperis				
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	28,8000	9,953	286,648

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici			2,306	66,424
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	28,8000	192,173 39,209	5 534,591 1 129,214
22	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	25,0000	153,849 91,103	3 846,223 2 277,570
		<i>Total</i>	Lei			9 667,462
		Total Acoperis Inclusiv salariu				9 667,462 3 473,208
		<i>Total</i>	Lei			11 020,946
		Total Reparatie acoperis balcoane Inclusiv salariu				11 020,946 4 787,626
		4. Evacuare gunoi				
23	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,2000	170,673 170,673	204,808 204,808
24	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,2000	25,947 25,947	31,136 31,136
25	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	1,2000	56,863 0,000	68,236 0,000
		<i>Total</i>	Lei			304,180

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuare gunoi Inclisiv salariu				304,180 235,944

		Total	Lei	120 141,18
		CASM	24 %	12 003,24
		Transportarea materialelor	7 %	4 719,58
		Cheltuielide regie	14,5 %	19 845,28
		Beneficiu de deviz	6 %	9 402,55
		Total		166 111,83
		TVA	20 %	33 222,38
		Total deviz: Inclisiv salariu		199 334,21 50 013,51

V