

**Construcția stației de
dezenfictarea a apei, castelelor
de apă și rețelelor de apeduct în
s. Marinici, r-nul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 01/23-A-4-1-2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая анкерная стойка CB95-3)	buc	1,00
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая K28 стойка CB95-2-2 шт.)	buc	1,00
3	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П27 стойка CB95-2-1 шт.)	buc	5,00
4	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	9,00
5	33-04-015-1	Instalarea legării la pământ a susținerilor LEA și a substațiilor (заземление опор)	10 m	30,00
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x35+1x50 мм2)	1 km	0,81
7		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x35+1x50 мм2	m	810,00
8		Арматура для крепления СИП		0,00
9		Лента из нержавеющей стали F2007	m	60,00
10		Скрепки А200	buc	60,00
11		Кронштейн СА 1500	buc	10,00

1	2	3	4	5
12		Анкерный зажим PA1500	buc	9,00
13		Анкерный зажим PA 25x100	buc	4,00
14		Промежуточный зажим ES-1500	buc	21,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc	148,00
16		Прокалывающий зажим P 2x95	buc	15,00
17		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 35	buc	6,00
18		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 50	buc	2,00
19		Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75	buc	2,00
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
20		В существующую РТ установить:		0,00
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический BA47/29/3/B25A)	buc	1,00
22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,30
		Capitolul 3. Utilaj		
23		Выключатель автоматический трехполюсный BA47-29/3/B25	buc	1,00