

**CAIET DE SARCINI N2-1-1  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Mîndrești**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Mîndrești**  
 3. Obiectul achizițiilor **Iluminare stradala in satul Mindresti, r-nul Telenesti**  
**№ 60/2020-IEE-1 PT-55K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Кабель СИП и линейная арматура</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	3,930
2	Pret de piata	Кабель СИП-5 2x25 мм2	m	3 930,000
3	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА1500	buc	78,000
4	Цена поставщика	Анкерный зажим РА1500	buc	90,000
5	Цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	672,000
6	Цена поставщика	Скрепцы для крепления лент А200	buc	672,000
7	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	517,000
8	Цена поставщика	Прокалывающий зажим P2x95	buc	88,000
9	Цена поставщика	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	381,000
10	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	91,000
		<b>1.2. Строительные работы</b>		

1	2	3	4	5
11	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	19,000
12	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc	1,000
13	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	21,000
14	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB105)	buc	4,000
15	Pretul firmei	Стойка CB-105	buc	4,000
16	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	25,000
17	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc <sup>+</sup>	25,000
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. PT-55K/F-4</b>		
20	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000

1	2	3	4	5
21	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР)	buc	1,000
		<b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>		
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит учета навесной ВZUM-TF-01-63-09)	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1)	buc	1,000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит)	buc	8,000
27	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200
28	Цена поставщика	Зажим клемный ЗНИ	buc	20,000
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	11,750
31	Pret de piata	Кабель ВВГнг-1 3x6мм2	m	5,000
32	Pret de piata	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1x1,5мм2	m	1 170,000
		<b>2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ</b>		
33	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	44,000

1	2	3	4	5
		(Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)		
		<b>2.5. Кабельная арматура AC-1 (ВЛ-0,4кВ)</b>		
34	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	36,000
35	Pretul firmei	Траверса ТН2	buc	36,000
36	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	36,000
37	Pretul firmei	Хомут Х10	buc	36,000
38	Pretul firmei	Заземляющий проводник ЗП2	m	36,000
39	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20)	buc	72,000
40	Цена поставщика	Колпачек К-6	buc	72,000
41	Цена поставщика	Зажим ПС-2	buc	18,000
42	Цена поставщика	Зажим ПА-2	buc	18,000
		<b>2.6. Оборудование светотехническое</b>		
43	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu besugi cu mercur (Светильник светодиодный 53 Вт; 15,1Вт)	buc	124,000
		<b>2.7. Электротехническое оборудование</b>		
44	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	124,000
		<b>2.8. Прочие материалы</b>		
45	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	3,000
46	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,300
47	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune	100 m	3,720

1	2	3	4	5
		160 mm <sup>2</sup> (Сталь угловая 50x50x4мм - без стоимости уголка)		
48	Pret de piata	Сталь угловая 50x50x4мм	m	372,000
49	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,100
50	Pret de piata	Труба стальная профильная 60x40x3мм	m	10,000
51	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060
52	Цена поставщика	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм <sup>2</sup>	buc	6,000
53	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб)	100 m	0,030
54	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2.5мм	m	3,000
55	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0)	buc	124,000
57	08-02-305-1	Bratară pe stilp (Хомут)	buc	248,000
58	Pretul firmei	Хомут ХП220	buc	248,000
		<b>3. Valoare utilajului</b>		
59	Цена поставщика	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,000
60	Цена поставщика	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,000
61	Цена поставщика	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-63-09	buc	1,000
62	Цена поставщика	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А	buc	1,000
63	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1,000
64	Цена поставщика	Счетчик 220В, 10-80А ZCE 5225Е	buc	1,000

1	2	3	4	5
65	Цена поставщика	Щит ЩМП1-0 74 IP54	buc	1,000
66	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель DVA-6/B16A/30mA	buc	1,000
67	Цена поставщика	Переключатель на 2 пол. LAYS-BG45	buc	1,000
68	Цена поставщика	Реле тока РЭК 78/4	buc	1,000
69	Цена поставщика	Разъем розеточный PPM 78/4	buc	1,000
70	Цена поставщика	Контактор КМИ-22510/25A/230В	buc	1,000
71	Цена поставщика	Кнопка управления SB-7	buc	2,000
72	Цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000
73	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В/2Р	buc	1,000
74	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	44,000
75	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 53Вт/IP65/220В/световой поток 6166 Лм (2/5244 Flat glass -16)	buc	32,000
76	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 15,1Вт/IP65/220В/световой поток 1884 Лм (0/5205 Integrated lenses - 6)	buc	92,000
77	Pretul firmei	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	124,000

Primăria comunei Mîndrești



*Guzun Oxana*

Guzun Oxana, Primar

**CAIET DE SARCINI N2-1-2  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Mîndrești**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Mîndrești**  
 3. Obiectul achizițiilor **Pluminare stradala in satul Mindresti, r-nul Telenesti**  
**№ 60/2020-IEE-2 PT-144K/F-3. Plumizarea electrica exterioara - 0.22kV**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
<b>1.1. Кабель СИП и линейная арматура</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,265
2	Pret de piata	Кабель СИП-5 2x25 мм2	m	1 265,000
3	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА1500	buc	20,000
4	Цена поставщика	Анкерный зажим РА1500	buc	28,000
5	Цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	188,000
6	Цена поставщика	Скрепты для крепления лент А200	buc	188,000
7	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	139,000
8	Цена поставщика	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	24,000
9	Цена поставщика	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	87,000
10	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	29,000
<b>1.2. Строительные работы</b>				

1	2	3	4	5
11	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	13,000
12	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	13,000
13	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB105)	buc	6,000
14	Pretul firmei	Стойка CB-105	buc	6,000
15	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,000
16	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	19,000
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. PT-144K/F-3</b>		
19	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000
20	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разбед. с	buc	1,000



1	2	3	4	5
		предохранителем ПВР)		
		<b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>		
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит учета навесной ВЗУМ-TF-01-63-09)	buc	1,000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит навесной ЦМП-1-0 74 - ЩУНО-1)	buc	1,000
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит)	buc	8,000
26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200
27	Цена поставщика	Зажим клемный ЗНИ	buc	20,000
28	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,900
30	Pret de piata	Кабель ВВГнг-1 3x6мм2	m	5,000
31	Pret de piata	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1x1,5мм2	m	285,000
		<b>2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ</b>		
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	12,000
		<b>2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ)</b>		
33	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	2,000

1	2	3	4	5
34	Pretul firmei	Траверса ТН2	buc	2,000
35	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	2,000
36	Pretul firmei	Хомут Х10	buc	2,000
37	Pretul firmei	Заземляющий проводник ЗП2	m	2,000
38	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20)	buc	4,000
39	Цена поставщика	Колпачек К-6	buc	4,000
40	Цена поставщика	Зажим ПС-2	buc	1,000
41	Цена поставщика	Зажим ПА-2	buc	1,000
		<b>2.6. Оборудование светотехническое</b>		
42	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 53 Вт)	buc	29,000
		<b>2.7. Электротехническое оборудование</b>		
43	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	29,000
		<b>2.8. Прочие материалы</b>		
44	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	1,200
45	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,300
46	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Сталь угловая 50x50x4мм - без стоимости уголка)	100 m	0,900
47	Pret de piata	Сталь угловая 50x50x4мм	m	90,000
48	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80	100 m	0,100

1	2	3	4	5
		mm		
49	Pret de piata	Труба стальная профильная 60x40x3мм	m	10,000
50	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060
51	Цена поставщика	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2	buc	6,000
52	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб)	100 m	0,030
53	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2.5мм	m	3,000
54	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050
55	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0)	buc	29,000
56	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	58,000
57	Pretul firmei	Хомут ХП220	buc	58,000
		<b>3. Valoare utilajului</b>		
58	Цена поставщика	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,000
59	Цена поставщика	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,000
60	Цена поставщика	Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09	buc	1,000
61	Цена поставщика	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А	buc	1,000
62	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1,000
63	Цена поставщика	Счетчик 220В, 10-80А ZCE 5225Е	buc	1,000
64	Цена поставщика	Щит ЩМП1-0 74 IP54	buc	1,000
65	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/В10А/30мА	buc	1,000
66	Цена	Переключатель на 2 пол. LAYS-BG45	buc	1,000

1	2	3	4	5
	поставщика			
67	Цена поставщика	Реле тока РЭК 78/4	buc	1,000
68	Цена поставщика	Разъем розеточный PPM 78/4	buc	1,000
69	Цена поставщика	Контактор КМИ-11210, 12А/230В	buc	1,000
70	Цена поставщика	Кнопка управления SB-7	buc	2,000
71	Цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000
72	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В/2Р	buc	1,000
73	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	12,000
74	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 53Вт/IP65/220В/световой поток 6166 Лм (2/5244 Flat glass -16)	buc	29,000
75	Pretul firmei	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc <sup>±</sup>	29,000

Primăria comunei Mîndrești



*Guzun*

Guzun Oxana, Primar

**CAIET DE SARCINI N2-1-3  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Mîndrești**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Mîndrești**  
 3. Obiectul achizițiilor **Pluminare stradala in satul Mindresti, r-nul Telenesti**  
**№ 60/2020-IEE-3 PT-165K/F-3. Pluminarea electrica exteriora - 0.22kV**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Кабель СИП и линейная арматура</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,900
2	Pret de piata	Кабель СИП-5 2x25 мм2	m	900,000
3	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА1500	buc	16,000
4	Цена поставщика	Анкерный зажим РА1500	buc	19,000
5	Цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	132,000
6	Цена поставщика	Скрепки для крепления лент А200	buc	132,000
7	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	103,000
8	Цена поставщика	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	16,000
9	Цена поставщика	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	78,000
10	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	22,000
		<b>1.2. Строительные работы</b>		

1	2	3	4	5
11	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95)	buc	2,000
12	Pretul firmei	Стойка СВ-95	buc	2,000
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. PT-165K/F-3</b>		
17	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000
18	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР)	buc	1,000
		<b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>		
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит)	buc	1,000

1	2	3	4	5
		учета навесной ВЗУМ-TF-01-63-09)		
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1)	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит)	buc	8,000
24	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200
25	Цена поставщика	Зажим клемный ЗНИ	buc	20,000
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m <sup>±</sup>	2,600
28	Pret de piata	Кабель ВВГнг-1 3x6мм2	m	5,000
29	Pret de piata	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1x1,5мм2	m	255,000
		<b>2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ</b>		
30	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	8,000
		<b>2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ)</b>		
31	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	4,000
32	Pretul firmei	Траверса ТН2	buc	4,000
33	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	4,000
34	Pretul firmei	Хомут Х10	buc	4,000
35	Pretul firmei	Заземляющий проводник ЗП2	m	4,000

1	2	3	4	5
36	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20)	buc	8,000
37	Цена поставщика	Колпачек К-6	buc	8,000
38	Цена поставщика	Зажим ПС-2	buc	2,000
39	Цена поставщика	Зажим ПА-2	buc	2,000
		<b>2.6. Оборудование светотехническое</b>		
40	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 40Вт; 22,6Вт)	buc	26,000
		<b>2.7. Электротехническое оборудование</b>		
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Прходной предохранитель 2А)	buc	26,000
		<b>2.8. Прочие материалы</b>		
42	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,800
43	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,300
44	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Сталь угловая 50x50x4мм - без стоимости уголка)	100 m	0,800
45	Pret de piata	Сталь угловая 50x50x4мм	m	80,000
46	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,100
47	Pret de piata	Труба стальная профильная 60x40x3мм	m	10,000
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060



1	2	3	4	5
49	Цена поставщика	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2	buc	6,000
50	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб)	100 m	0,030
51	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2.5мм	m	3,000
52	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050
53	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0)	buc	26,000
54	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	52,000
55	Pretul firmei	Хомут ХП220	buc	52,000
		<b>3. Valoare utilajului</b>		
56	Цена поставщика	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,000
57	Цена поставщика	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,000
58	Цена поставщика	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63-09	buc	1,000
59	Цена поставщика	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А	buc	1,000
60	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1,000
61	Цена поставщика	Счетчик 220В, 10-80А ZCE 5225E	buc	1,000
62	Цена поставщика	Щит ЩМП1-0 74 IP54	buc	1,000
63	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/В10А/30мА	buc	1,000
64	Цена поставщика	Переключатель на 2 пол. LAYS-BG45	buc	1,000
65	Цена поставщика	Реле тока РЭК 78/4	buc	1,000
66	Цена поставщика	Разъем розеточный РРМ 78/4	buc	1,000

1	2	3	4	5
67	Цена поставщика	Контактор КМИ-11210, 12А/230В	buc	1,000
68	Цена поставщика	Кнопка управления SB-7	buc	2,000
69	Цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000
70	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В/2Р	buc	1,000
71	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	8,000
72	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 40Вт/IP65/220В/световой поток 4076 Lm (1/5136/8LEds 1400mA)	buc	19,000
73	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 22,6Вт/IP65/220В/световой поток 2602 Lm (0/5206 Integrated lenses - 6 LH351C)	buc	7,000
74	Pretul firmei	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	26,000

Primăria comunei Mindrești



*Guzun*

Guzun Oxana, Primar

**CAIET DE SARCINI N2-1-4  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Mîndrești**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Mîndrești**  
 3. Obiectul achizițiilor **Iluminare stradala in satul Mindresti, r-nul Telenesti**  
**№ 60/2020-IEE-4 PT-454K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Кабель СИП и линейная арматура</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,985
2	Pret de piata	Кабель СИП-5 2x25 мм2	m	1 985,000
3	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА1500	buc	35,000
4	Цена поставщика	Анкерный зажим РА1500	buc	43,000
5	Цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	318,000
6	Цена поставщика	Скрепты для крепления лент А200	buc	318,000
7	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	218,000
8	Цена поставщика	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	48,000
9	Цена поставщика	Прокалывающий зажим КЗЕР-13	buc	183,000
10	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	43,000
		<b>1.2. Строительные работы</b>		

1	2	3	4	5
11	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	24,000
12	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc	4,000
13	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	32,000
14	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB105)	buc	12,000
15	Pretul firmei	Стойка CB-105	buc	12,000
16	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	44,000
17	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	44,000
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. PT-454K/F-4</b>		
20	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000

1	2	3	4	5
21	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР)	buc	1,000
		<b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>		
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит учета навесной ВЗУМ-ТФ-01-63-09)	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1)	buc	1,000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит)	buc	8,000
27	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200
28	Цена поставщика	Зажим клемный ЗНИ	buc	20,000
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000
		<b>2.3. Кабельные изделия</b>		
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	5,750
31	Pret de piata	Кабель ВВГнг-1 3x6мм2	m	5,000
32	Pret de piata	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1x1,5мм2	m	570,000
		<b>2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ</b>		
33	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	23,000

1	2	3	4	5
		(Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)		
		<b>2.5. Кабельная арматура AC-1 (ВЛ-0,4кВ)</b>		
34	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	2,000
35	Pretul firmei	Траверса ТН2	buc	2,000
36	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	2,000
37	Pretul firmei	Хомут Х10	buc	2,000
38	Pretul firmei	Заземляющий проводник ЗП2	m	2,000
39	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20)	buc	4,000
40	Цена поставщика	Колпачек К-6	buc	4,000
41	Цена поставщика	Зажим ПС-2	buc	1,000
42	Цена поставщика	Зажим ПА-2	buc	1,000
		<b>2.6. Оборудование светотехническое</b>		
43	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15,1Вт)	buc	60,000
		<b>2.7. Электротехническое оборудование</b>		
44	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	60,000
		<b>2.8. Прочие материалы</b>		
45	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	2,300
46	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,300
47	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune	100 m	1,800

1	2	3	4	5
		160 mm <sup>2</sup> (Сталь угловая 50x50x4мм - без стоимости уголка)		
48	Pret de piata	Сталь угловая 50x50x4мм	m	180,000
49	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,100
50	Pret de piata	Труба стальная профильная 60x40x3мм	m	10,000
51	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060
52	Цена поставщика	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм <sup>2</sup>	buc	6,000
53	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб)	100 m	0,030
54	Pret de piata	Метал. короб 60x40x2.5мм	m	3,000
55	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0)	buc	60,000
57	08-02-305-1	Bratară pe stilp (Хомут)	buc	120,000
58	Pretul firmei	Хомут ХП220	buc	120,000
		<b>3. Valoare utilajului</b>		
59	Цена поставщика	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,000
60	Цена поставщика	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,000
61	Цена поставщика	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63-09	buc	1,000
62	Цена поставщика	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А	buc	1,000
63	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1,000
64	Цена поставщика	Счетчик 220В, 10-80А ZCE 5225E	buc	1,000

1	2	3	4	5
65	Цена поставщика	Щит ЩМП1-0 74 IP54	buc	1,000
66	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/B10A/30МА	buc	1,000
67	Цена поставщика	Переключатель на 2 пол. LAYS-BG45	buc	1,000
68	Цена поставщика	Реле тока РЭК 78/4	buc	1,000
69	Цена поставщика	Разъем розеточный РРМ 78/4	buc	1,000
70	Цена поставщика	Контактор КМИ-11210, 12А/230В	buc	1,000
71	Цена поставщика	Кнопка управления SB-7	buc	2,000
72	Цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000
73	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В/2Р	buc	1,000
74	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	23,000
75	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 15,1Вт/IP65/220В/световой поток 1884 Лм (0/5205 Integrated lenses - 6)	buc	60,000
76	Pretul firmei	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	60,000

Primăria comunei Mîndrești



*Guzun Oxana*

Guzun Oxana, Primar