

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de renovare exterioara si interioara pentru cladirea Casa de Cultura din satul Racovat, raionul Soroca

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Lucrari exterioare Capitolul 1.1.1. Reparatia fasadelor		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 438,000
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 438,000
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 358,000
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	400,000
5	CK18C f	Montarea coltarelor din aluminiu	m	504,000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160g/m2	m2	784,000
7	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment de tip "FASAD", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 327,000
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 327,000
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 327,000

1	2	3	4	5
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	111,000
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 700,000
12	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	108,000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	108,000
		Capitolul 1.1.2. Inlocuirea timplariei		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	30,820
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	15,400
16	CK23B	**Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,500
17	CK23C	***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,900
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,820
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,200
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,200
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	50,000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,500
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500

1	2	3	4	5
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	12,500
		Capitolul 1.1.3. Copertina		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,000
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	115,000
28	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	115,000
29	CK18C f	Montarea coltarelor din aluminiu	m	78,000
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160g/m2	m2	115,000
31	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment de tip "FASAD", la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,000
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	115,000
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	115,000
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,900
35	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,900
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii	m2	172,000

1	2	3	4	5
		obisnuite		
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,550
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,550
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula anticondensat	m2	172,000
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	172,000
41	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal culoare albastru inchis	m2	3,300
42	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	23,100
43	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	23,100
		Capitolul 1.1.4. Sisteme de jgheaburi si burlane		
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	168,000
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	260,000
		Capitolul 1.2. Lucrari interioare		
		Capitolul 1.2.1. Sala mare		
		Capitolul 1.2.1.1. Reparatia peretilor interiori		
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	745,000
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	32,100

1	2	3	4	5
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	777,100
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	745,000
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	32,100
51	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	107,000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	777,100
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	777,100
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	777,100
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	777,100
		Capitolul 1.2.1.2. Reparatia pardoseleli		
56	RpCK10C	Raschetarea pardoselelor de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	560,000
57	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	5,600
58	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	560,000
		Capitolul 1.2.1.3. Reparatia tavanului interior		
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	468,000

1	2	3	4	5
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	468,000
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	468,000
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	468,000
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	468,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	18,900
65	CJ02C1	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul	m	14,000
		Capitolul 1.2.1.4. Ventilare		
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 1000x1000mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.1.5. Timplaria interioara		
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	26,370
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	41,000
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,250
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,250

1	2	3	4	5
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,250
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	10,250
		Capitolul 1.2.1.6. Altele		
73	CH06A	Balustrada din inox	m	20,000
		Capitolul 1.2.2. Etajul 1, cabinetul 1		
		Capitolul 1.2.2.1. Reparatia peretilor interiori		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,000
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	8,100
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	97,100
77	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	89,000
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	8,100
79	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	27,000
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,100
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,100

1	2	3	4	5
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,100
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,100
		Capitolul 1.2.2.2. Reparatia tavanului interior		
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,120
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,120
		Capitolul 1.2.2.3. Reparatia pardoselei		
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,120
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	36,120
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,120
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,000
		Capitolul 1.2.2.4. Ventilare		
90	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,000
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	4,000
		Capitolul 1.2.2.5. Altele		
92	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	6,400
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,700
		Capitolul 1.2.3. Etajul 1, cabinetul 2		
		Capitolul 1.2.3.1. Reparatia peretilor interiori		

1	2	3	4	5
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	5,100
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	55,100
97	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	50,000
98	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	5,100
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	17,000
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,100
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,100
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,100
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,100
		Capitolul 1.2.3.2. Reparatia tavanului interior		
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,100
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,100

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.3.3. Reparatia pardoselei		
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,100
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	23,100
108	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,100
109	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000
		Capitolul 1.2.3.4. Ventilare		
110	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.3.5. Altele		
112	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	8,000
113	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,800
		Capitolul 1.2.4. Etajul 1, cabinetul 3		
		Capitolul 1.2.4.1. Reparatia peretilor interiori		
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	5,100
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	55,100
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii,	m2	50,000

1	2	3	4	5
		aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
118	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	5,100
119	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	17,000
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,100
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,100
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,100
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,100
		Capitolul 1.2.4.2. Reparatia tavanului interior		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,100
125	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,100
		Capitolul 1.2.4.3. Reparatia pardoselei		
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,100
127	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	23,100
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,100
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	20,000

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv		
		Capitolul 1.2.4.4. Ventilare		
130	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.4.5. Altele		
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	8,000
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,800
		Capitolul 1.2.5. Etajul 1, cabinetul 4		
		Capitolul 1.2.5.1. Reparatia peretilor interiori		
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	5,100
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	55,100
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	50,000
138	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	5,100
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	17,000

1	2	3	4	5
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,100
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,100
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,100
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,100
		Capitolul 1.2.5.2. Reparatia tavanului interior		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,370
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,370
		Capitolul 1.2.5.3. Reparatia pardoselei		
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,370
147	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	23,370
148	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,370
149	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000
		Capitolul 1.2.5.4. Ventilare		
150	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.5.5. Altele		
152	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	3,800

1	2	3	4	5
		pentru ferestre si usi		
		Capitolul 1.2.6. Etajul 1, cabinetul 5		
		Capitolul 1.2.6.1. Reparatia peretilor interiori		
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,000
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	3,300
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	68,300
156	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	65,000
157	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	3,300
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	11,000
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,300
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,300
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,300
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,300
		Capitolul 1.2.6.2. Reparatia tavanului interior		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	31,920

1	2	3	4	5
		tavanelor		
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,920
		Capitolul 1.2.6.3. Reparatia pardoselei		
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,920
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	31,920
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,920
168	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,000
		Capitolul 1.2.6.4. Ventilare		
169	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.6.5. Altele		
171	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,400
		Capitolul 1.2.7. Etajul 2, cabinetul 1		
		Capitolul 1.2.7.1. Reparatia peretilor interiori		
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	5,100
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	55,100
175	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	50,000

1	2	3	4	5
		montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
176	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	5,100
177	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	17,000
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,100
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,100
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,100
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,100
		Capitolul 1.2.7.2. Reparatia tavanului interior		
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,910
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,910
		Capitolul 1.2.7.3. Reparatia pardoselei		
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,910
185	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	20,910
186	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,910

1	2	3	4	5
187	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
		Capitolul 1.2.7.4. Ventilare		
188	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.7.5. Altele		
190	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,800
		Capitolul 1.2.8. Etajul 2, cabinetul 2		
		Capitolul 1.2.8.1. Reparatia peretilor interiori		
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	3,600
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	34,600
194	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	31,000
195	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	3,600
196	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	12,000
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,600

1	2	3	4	5
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,600
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,600
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,600
		Capitolul 1.2.8.2. Reparatia tavanului interior		
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,300
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,300
		Capitolul 1.2.8.3. Reparatia pardoselei		
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300
204	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	9,300
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,300
206	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,500
		Capitolul 1.2.8.4. Ventilare		
207	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.8.5. Altele		
209	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,900
		Capitolul 1.2.9. Etajul 2, cabinetul 3		
		Capitolul 1.2.9.1. Reparatia peretilor interiori		

1	2	3	4	5
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	5,100
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	53,100
213	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	48,000
214	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	5,100
215	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	17,000
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,100
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,100
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,100
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100
		Capitolul 1.2.9.2. Reparatia tavanului interior		
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,140
221	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,140

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.9.3. Reparatia pardoselei		
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,140
223	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	22,140
224	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,140
225	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
		Capitolul 1.2.9.4. Ventilare		
226	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,000
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	2,000
		Capitolul 1.2.9.5. Altele		
228	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,800
		Capitolul 1.2.10. Etajul 2, coridor		
		Capitolul 1.2.10.1. Reparatia peretilor interiori		
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,000
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	9,000
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	98,000
232	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	89,000
233	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau	kg	9,000

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)		
234	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	30,000
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, exccutate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,000
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,000
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,000
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,000
		Capitolul 1.2.10.2. Reparatia tavanului interior		
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,720
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,720
		Capitolul 1.2.10.3. Reparatia pardoselei		
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,720
242	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	20,720
243	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,720
244	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	33,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Lucrari interioare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1.1. Sala mare		
		Capitolul 2.1.1.1. Electricitate		
245	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
246	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
247	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,300
248		Cablu 3x1.5	m	150,000
249		Cablu 3x2.5	m	80,000
250	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200
251		Priza cu impamintare	buc	20,000
252	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
253		Intrerupator	buc	6,000
254	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, l	100 buc	0,200
255		Corp de iluminat LED	buc	20,000
256	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,040
257		Cutie de ramificatie	buc	4,000
		Capitolul 2.1.2. Etajul 1, cabinetul 1		
		Capitolul 2.1.2.1. Electricitate		
258	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
259	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
260	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,800
261		Cablu 3x1.5	m	50,000

1	2	3	4	5
262		Cablu 3x2.5	m	30,000
263	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
264		Priza cu impamintare	buc	8,000
265	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
266		Intrerupator	buc	2,000
267	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030
268		Corp de iluminat LED	buc	3,000
269	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,080
270		Cutie de ramificatie	buc	8,000
		Capitolul 2.1.3. Etajul 1, cabinetul 2 Capitolul 2.1.3.1. Electricitate		
271	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
272	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
273	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400
274		Cablu 3x1.5	m	25,000
275		Cablu 3x2.5	m	15,000
276	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
277		Priza cu impamintare	buc	2,000
278	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
279		Intrerupator	buc	1,000
280	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
281		Corp de iluminat LED	buc	2,000
		Capitolul 2.1.4. Etajul 1, cabinetul 3 Capitolul 2.1.4.1. Electricitate		
282	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
283	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
284	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400
285		Cablu 3x1.5	m	25,000
286		Cablu 3x2.5	m	15,000
287	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
288		Priza cu impamintare	buc	2,000
289	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
290		Intrerupator	buc	1,000
291	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
292		Corp de iluminat LED	buc	2,000
		Capitolul 2.1.5. Etajul 1, cabinetul 4 Capitolul 2.1.5.1. Electricitate		
293	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
294	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
295	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400
296		Cablu 3x1.5	m	25,000
297		Cablu 3x2.5	m	15,000

1	2	3	4	5
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
299		Priza cu impamintare	buc	4,000
300	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
301		Intrerupator	buc	1,000
302	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
303		Corp de iluminat LED	buc	4,000
		Capitolul 2.1.6. Etajul 1, cabinetul 5		
		Capitolul 2.1.6.1. Electricitate		
304	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
305	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
306	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400
307		Cablu 3x1.5	m	25,000
308		Cablu 3x2.5	m	15,000
309	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
310		Priza cu impamintare	buc	4,000
311	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
312		Intrerupator	buc	1,000
313	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
314		Corp de iluminat LED	buc	4,000
		Capitolul 2.1.7. Etajul 2, cabinetul 1		
		Capitolul 2.1.7.1. Electricitate		
315	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000

1	2	3	4	5
316	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
317	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400
318		Cablu 3x1.5	m	25,000
319		Cablu 3x2.5	m	15,000
320	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
321		Priza cu impamintare	buc	2,000
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
323		Intrerupator	buc	1,000
324	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
325		Corp de iluminat LED	buc	2,000
		Capitolul 2.1.8. Etajul 2, cabinetul 2		
		Capitolul 2.1.8.1. Electricitate		
326	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
327	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
328	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,200
329		Cablu 3x1.5	m	15,000
330		Cablu 3x2.5	m	5,000
331	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
332		Priza cu impamintare	buc	2,000
333	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
334		Intrerupator	buc	1,000

1	2	3	4	5
335	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010
336		Corp de iluminat LED	buc	1,000
		Capitolul 2.1.9. Etajul 2, cabinetul 3		
		Capitolul 2.1.9.1. Electricitate		
337	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
338	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
339	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400
340		Cablu 3x1.5	m	25,000
341		Cablu 3x2.5	m	15,000
342	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
343		Priza cu impamintare	buc	2,000
344	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
345		Intrerupator	buc	1,000
346	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
347		Corp de iluminat LED	buc	2,000
		Capitolul 2.1.10. Etajul 2, coridor		
		Capitolul 2.1.10.1. Electricitate		
348	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
349	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
350	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,300
351		Cablu 3x1.5	m	30,000

1	2	3	4	5
352	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
353		Intrerupator	buc	1,000
354	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030
355		Corp de iluminat LED	buc	3,000
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Lucrari interioare Capitolul 3.1.1. Sala mare Capitolul 3.1.1.1. Electricitate		
356		Panou electric 12 module	buc	1,000
357		Intreruptor automat 16A	buc	4,000
		Capitolul 3.1.2. Etajul 1, cabinetul 1 Capitolul 3.1.2.1. Electricitate		
358		Panou electric 12 module	buc	1,000
359		Intreruptor automat 16A	buc	4,000
		Capitolul 3.1.3. Etajul 1, cabinetul 2 Capitolul 3.1.3.1. Electricitate		
360		Panou electric 12 module	buc	1,000
361		Intreruptor automat 16A	buc	2,000
		Capitolul 3.1.4. Etajul 1, cabinetul 3 Capitolul 3.1.4.1. Electricitate		
362		Panou electric 12 module	buc	1,000
363		Intreruptor automat 16A	buc	2,000
		Capitolul 3.1.5. Etajul 1, cabinetul 4 Capitolul 3.1.5.1. Electricitate		
364		Panou electric 12 module	buc	1,000
365		Intreruptor automat 16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.6. Etajul 1, cabinetul 5		
		Capitolul 3.1.6.1. Electricitate		
366		Panou electric 12 module	buc	1,000
367		Intreruptor automat 16A	buc	2,000
		Capitolul 3.1.7. Etajul 2, cabinetul 1		
		Capitolul 3.1.7.1. Electricitate		
368		Panou electric 12 module	buc	1,000
369		Intreruptor automat 16A	buc	2,000
		Capitolul 3.1.8. Etajul 2, cabinetul 2		
		Capitolul 3.1.8.1. Electricitate		
370		Panou electric 12 module	buc	1,000
371		Intreruptor automat 16A	buc	2,000
		Capitolul 3.1.9. Etajul 2, cabinetul 3		
		Capitolul 3.1.9.1. Electricitate		
372		Panou electric 12 module	buc	1,000
373		Intreruptor automat 16A	buc	2,000
		Capitolul 3.1.10. Etajul 2, coridor		
		Capitolul 3.1.10.1. Electricitate		
374		Panou electric 12 module	buc	1,000
375		Intreruptor automat 16A	buc	1,000