

**CAIET DE SARCINI DESFAȘURAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: ***IMSP Spitalul Raional Basarabeasca***
2. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie a cabinetului radiologic din incinta IMSP Spitalul Raional Basarabeasca.**

**Ремонт рентген-кабинета в
ПМСУ РБ Бессарабка**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,0100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4239
	4100126202818	Apa	m3	0,1212
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0808
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	22,7500
	7132040012700 1	Parchetar	h-om	2,5025
	9310060019920 1	Muncitor deservire CM	h-om	2,5025
	4100126202818	Apa	m3	0,6825
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6825
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) / K=2	m2	22,7600
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,4140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4140

1	2	3	4	5
	4100126202818	Ара	m3	1,1380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9104
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и окон)	kg	40,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000

Total

Total Demontari

1.2. Reparatii

5	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: криволинейных поверхностей, включая откосы дверей и окон) / Placi rigips Safeboard gr.=12,5 mm	m2	44,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	181,8450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7150
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,2450
	2662102700201	Placi rigips Safeboard gr.=12,5 mm	buc	17,5110
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	44,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,7560
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 379,700 0
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 391,900 0
	2822115708000	Element de sustinere	buc	134,7000
6	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка заполнения каркасов, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	2,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,2750
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 000,000 0
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,6000
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	1,1500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9000
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	50,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5000
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	52,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0040
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,0800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,2976
	2653102100831	Amestec uscat	kg	428,9712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,7463
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9613
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0040
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	60,0800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,0360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0080
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	63,3784
	4100126202818	Apa	m3	0,0601
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0601
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0120

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0040
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	60,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,0440
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,0320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6048
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,0400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1202
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	22,7500
	7123010010200	Betonist	h-om	18,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2750
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,3319
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4788
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,3650
	4100126202818	Apa	m3	0,7508
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2750
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1365
15	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 31", 3-х слойное покрытие с глянцевой поверхностью, толщина слоя 2,0-2,5 мм по существующему основанию) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080	m2	22,7500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,7375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,8875
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	16,0524
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	68,7960
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	22,9320
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	45,8640
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4586
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	3,4125
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5243
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,8675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4550

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2275
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala batanta cu plumb pentru radiologie, Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL Alb; strat protectie radiatie, Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL Alb, cu lacat	m2	2,3900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,0315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2390
	2812106306050 1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,3900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,5600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4183
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4340
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0478
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,8700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,1395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4870
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,8700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4350
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8522
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,9220
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0974
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	22,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4125
	7422010060100	Timplar	h-om	46,6375
	2874136313300	Diblu din metal	buc	91,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,8875

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3412
Total				
Total Reparatii				
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)	m	100,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,0000
	3130134817404	Cablu de energie	m	102,0000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	50,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	20,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,0000
21	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	100,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,0000
	2661122803601	Tub flexibil	m	112,2000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,2000
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных,	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
	2746167335100	Priza	buc	4,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
24	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей - однополярных 25 А- шифр 3129 N)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6000
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
25	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED (Установка	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		святильников LED)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6400
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000
27	RpEA10D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Установка пластиковых защитных элементов, скрытых под стяжку, для маскировки проводов или электрокабелей)	m	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,6000
	2523156720028	Element de protectie	m	5,1500
	2051142950700	Dibluri	buc	5,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	5,1500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090

Total
Fondul social
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Director
IMSP Spitalul Raional Basarabeasca



Țurcan Valeriu