

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IPLT "C.Negruzzi"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IPLT "C.Negruzzi"**
3. Obiectul achizițiilor : **Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)**

Devizul: Lucrări de reparație.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	<b>1</b>	<b>WC et.2 (stînga) Lucrări de reparație</b>		
1.1.1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	3,20
1.1.2	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	10,00
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	32,90
1.1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	56,78
1.1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.).	m2	2,94
1.1.6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,53
1.1.7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	9,03
1.1.8	CK18B	Montarea baghetelor din polistiroil la tavane	m	17,50
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,03
1.1.10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane	m2	9,03
1.1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	9,30
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,03
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	9,03
1.1.14	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	15,00
1.1.15	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -pereți	m2	43,45
1.1.16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereți	m2	43,45
1.1.17	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți (h=2,6m)	m2	43,45
1.1.18	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	11,48
1.1.19	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracotă	m	20,00
1.1.21	CL20A	Ușiță de revizie gata confectionate 25*25	buc	2,00

1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonocontact + corob	m2	10,56
1.1.23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,03
1.1.24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele + corob	m2	10,56
1.1.25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.26	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	2,00
1.1.27	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00
1.1.28	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,50
1.1.29	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	2,80
1.1.30	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.31	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". -EXISTENT	buc	1,00
1.1.32	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	2,00
1.1.33	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. cu usi incorporate.	m2	5,70
1.1.35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	1,60
	<b>1.1</b>	<b>Lucrări diverse. WC et.2 (stînga)</b>		
1.1.36	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00
1.1.37	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,00
1.1.38	Trl1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	2,00
1.1.39	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	2,00
	<b>2</b>	<b>WC et.3 (stînga) Lucrări de reparație.</b>		
1.1.40	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	3,20
1.1.41	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	10,00
1.1.42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	32,90
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	56,78
1.1.44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,).	m2	2,94
1.1.45	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,53
1.1.46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	9,03
1.1.47	CK18B	Montarea baghetelor din polistiroil la tavane	m	17,50
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,03
1.1.49	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe	m2	9,03

		suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane		
1.1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	9,30
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,03
1.1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	9,03
1.1.53	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	15,00
1.1.54	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -pereti	m2	43,45
1.1.55	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereti	m2	43,45
1.1.56	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereti (h=2,6m)	m2	43,45
1.1.57	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	11,48
1.1.58	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracota	m	20,00
1.1.59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 25x25	buc	1,00
1.1.60	CL20A	Usita de revizie gata confectionate 25*25	buc	2,00
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betoncontact + corob	m2	10,56
1.1.62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,03
1.1.63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	10,56
1.1.64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.65	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	2,00
1.1.66	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00
1.1.67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,50
1.1.68	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	2,80
1.1.69	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". -EXISTENT	buc	1,00
1.1.71	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	2,00
1.1.72	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.73	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. cu usi incorporate.	m2	5,70
1.1.74	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	1,60
	<b>2.1</b>	<b>WC et.3 (stînga) Lucrări diverse</b>		
1.1.75	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00
1.1.76	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,00

1.1.77	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	2,00
1.1.78	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	2,00
	<b>3</b>	<b>WC 1, et.2 (dreapta) Lucrări reparație.</b>		
1.1.79	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,56
1.1.80	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	10,00
1.1.81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	25,68
1.1.82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,00
1.1.83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,).	m2	2,94
1.1.84	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,66
1.1.85	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	8,62
1.1.86	CK18B	Montarea baghetelor din polistiroil la tavane	m	16,70
1.1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.88	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - la tavane	m2	8,62
1.1.89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	8,62
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	8,62
1.1.92	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	15,00
1.1.93	CF15A	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -pereți	m2	40,00
1.1.94	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereți	m2	40,00
1.1.95	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți (h=2,6m)	m2	40,00
1.1.96	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	9,00
1.1.97	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracotă	m	20,00
1.1.98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 25x25	buc	1,00
1.1.99	CL20A	Ușiță de revizie gata confectionate 25*25	buc	2,00
1.1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betonocontact + corob	m2	10,28
1.1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,62
1.1.102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	10,28
1.1.103	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.104	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	2,00
1.1.105	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00

1.1.106	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,50
1.1.107	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	2,80
1.1.108	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.109	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". - EXISTENT	buc	1,00
1.1.110	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	2,00
1.1.111	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.112	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. cu usi încorporate.	m2	5,70
1.1.113	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	1,60
	<b>3.1</b>	<b>WC 1, et.2 (dreapta) Lucrări diverse</b>		
1.1.114	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00
1.1.115	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,00
1.1.116	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	2,00
1.1.117	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	2,00
	<b>4</b>	<b>WC 2, et.2 (dreapta) Lucrări de reparație</b>		
1.1.118	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,56
1.1.119	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	10,00
1.1.120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	25,68
1.1.121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,60
1.1.122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,).	m2	1,40
1.1.123	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,66
1.1.124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	8,62
1.1.125	CK18B	Montarea baghetelor din polistiroil la tavane	m	16,70
1.1.126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.127	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane	m2	8,62
1.1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	8,62
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	8,62
1.1.131	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	15,00
1.1.132	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - pereți	m2	41,60
1.1.133	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din	m2	41,60

		BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereți		
1.1.134	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți (h=2,6m)	m2	41,60
1.1.135	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	4,70
1.1.136	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracotă	m	20,00
1.1.137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 25x25	buc	1,00
1.1.138	CL20A	Ușită de revizie gata confectionate 25*25	buc	2,00
1.1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonocontact + corob	m2	10,28
1.1.140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,62
1.1.141	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	10,28
1.1.142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.143	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	2,00
1.1.144	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00
1.1.145	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,50
1.1.146	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	2,80
1.1.147	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.148	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". - EXISTENT	buc	1,00
1.1.149	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	2,00
1.1.150	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.151	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. cu uși încorporate.	m2	5,70
	<b>4.1</b>	<b>WC 2, et.2 (dreapta) Lucrări diverse</b>		
1.1.152	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00
1.1.153	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,00
1.1.154	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	2,00
1.1.155	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	2,00
	<b>5</b>	<b>WC 1, et.3 (dreapta) Lucrări de reparație</b>		
1.1.156	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	3,77
1.1.157	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,56
1.1.158	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	10,00
1.1.159	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	25,68
1.1.160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,00

1.1.161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,).	m2	2,94
1.1.162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,66
1.1.163	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	8,62
1.1.164	CK18B	Montarea baghetelor din polistirol la tavane	m	16,70
1.1.165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.166	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane	m2	8,62
1.1.167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	8,62
1.1.168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	8,62
1.1.170	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	15,00
1.1.171	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - pereti	m2	40,00
1.1.172	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereti	m2	40,00
1.1.173	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereti (h=2,6m)	m2	40,00
1.1.174	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	9,00
1.1.175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracota	m	20,00
1.1.176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 25x25	buc	1,00
1.1.177	CL20A	Ușită de revizie gata confectionate 25*25	buc	2,00
1.1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betonocontact + corob	m2	10,28
1.1.179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,62
1.1.180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	10,28
1.1.181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.182	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	2,00
1.1.183	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00
1.1.184	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,50
1.1.185	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	2,80
1.1.186	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.187	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". - EXISTENT	buc	1,00
1.1.188	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	2,00

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT		
1.1.189	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.190	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. cu usi încorporate.	m2	5,70
1.1.191	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	1,60
	<b>5.1</b>	<b>WC 1, et.3 (dreapta) Lucrări diverse</b>		
1.1.192	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,50
1.1.193	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,50
1.1.194	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	2,00
1.1.195	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	2,00
	<b>6</b>	<b>WC 2, et.3 (dreapta) Lucrări de reparație</b>		
1.1.196	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,56
1.1.197	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat.	buc	10,00
1.1.198	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	25,68
1.1.199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,60
1.1.200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,).	m2	1,40
1.1.201	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,66
1.1.202	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	8,62
1.1.203	CK18B	Montarea baghetelor din polistirol la tavane	m	16,70
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.205	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane	m2	8,62
1.1.206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	8,62
1.1.207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	8,62
1.1.208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	8,62
1.1.209	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	15,00
1.1.210	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - pereți	m2	41,60
1.1.211	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereți	m2	41,60
1.1.212	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți (h=2,6m)	m2	41,60
1.1.213	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	4,70
1.1.214	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracotă	m	20,00
1.1.215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная	buc	1,00



1.1.216	CL20A	готовая решетка ) 25x25 Ușiță de revizie gata confectionate 25*25	buc	2,00
1.1.217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Betonocontact + corob	m2	10,28
1.1.218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,62
1.1.219	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	10,28
1.1.220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.221	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	2,00
1.1.222	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00
1.1.223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,50
1.1.224	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	2,80
1.1.225	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.226	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". - EXISTENT	buc	1,00
1.1.227	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	2,00
1.1.228	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.229	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. cu uși încorporate.	m2	5,70
	<b>6.1</b>	<b>WC 2, et.3 (dreapta) Lucrări diverse</b>		
1.1.230	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00
1.1.231	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,00
1.1.232	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	2,00
1.1.233	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	2,00
	<b>7</b>	<b>WC 1, et.1 Lucrări de reparație</b>		
1.1.234	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	3,06
1.1.235	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	7,20
1.1.236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	16,18
1.1.237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00
1.1.238	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,02
1.1.239	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	3,80
1.1.240	CK18B	Montarea baghetelor din polistiroil la tavane	m	8,00
1.1.241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,80
1.1.242	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane	m2	3,80
1.1.243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	3,80

		suprafetele tavanelor.		
1.1.244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,80
1.1.245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	3,80
1.1.246	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	12,00
1.1.247	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - pereti	m2	18,00
1.1.248	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereti	m2	18,00
1.1.249	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereti (h=2,5m)	m2	18,00
1.1.250	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	4,70
1.1.251	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracota	m	7,60
1.1.252	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 25x25	buc	1,00
1.1.253	CL20A	Ușită de revizie gata confectionate 25*25	buc	1,00
1.1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betonocontact + corob	m2	4,78
1.1.255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin.	m2	3,25
1.1.256	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	4,78
1.1.257	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.258	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	1,00
1.1.259	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00
1.1.260	RpSB04D	Demontarea tevii , pentru scurgere avind diametru exterior de 110 mm .	m	6,00
1.1.261	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.262	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". - EXISTENT	buc	1,00
1.1.263	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	1,00
1.1.264	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.265	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,00
1.1.266	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - Cot	buc	3,00
1.1.267	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - Revizie	buc	1,00
1.1.268	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,00
	<b>7.1</b>	<b>WC 1, et.1 Lucrări diverse</b>		
1.1.269	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	2,00

1.1.270	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	2,00
1.1.271	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	1,10
1.1.272	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	1,10
	<b>8</b>	<b>WC 2, et.1 Lucrări de reparație</b>		
1.1.273	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	3,06
1.1.274	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,04
1.1.275	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți, podea)	m2	16,18
1.1.276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00
1.1.277	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, -corob	m2	1,02
1.1.278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	3,80
1.1.279	CK18B	Montarea baghetelor din polistiroil la tavane	m	8,00
1.1.280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,80
1.1.281	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.- la tavane	m2	3,80
1.1.282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	3,80
1.1.283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,80
1.1.284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane cu vopsea Matlatex	m2	3,80
1.1.285	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. - Маяки	m	12,00
1.1.286	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - pereți	m2	18,00
1.1.287	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. - Pereți	m2	18,00
1.1.288	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. - Pereți (h=2,5m)	m2	18,00
1.1.289	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	4,70
1.1.290	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare - la teracotă	m	7,60
1.1.291	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка ) 25x25	buc	1,00
1.1.292	CL20A	Ușiță de revizie gata confectionate 25*25	buc	1,00
1.1.293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betonocontact + corob	m2	4,78
1.1.294	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,25
1.1.295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Pardosele+corob	m2	4,78
1.1.296	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00
1.1.297	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	1,00
1.1.298	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00

1.1.299	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - EXISTENT	buc	1,00
1.1.300	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". - EXISTENT	buc	1,00
1.1.301	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - EXISTENT	buc	1,00
1.1.302	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
1.1.303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usă).	m2	1,20
1.1.304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,20
<b>8.1</b>		<b>WC 2, et.1 Lucrări diverse</b>		
1.1.305	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	2,00
1.1.306	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	2,00
1.1.307	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	1,10
1.1.308	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m - перенос материалов	t	1,10

<b>Obiectul: Lucrări de reparație a sălilor de baie (veceelor) la Instituția Publică Liceul Teoretic "C. Negruzzi", strada Igor Vieru, 6/2</b>				
<b>Devizul: Lucrări de electricitate.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Lucrari si cheltuieli</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate conform datelor din proiect</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>		<b>WC et.2 (stînga) Electricitate</b>		
1.2.1	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	12,00
1.2.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.3	RpEE24A	Demontarea intreruptoare, comutatoare, prizelor etc	buc	2,00
1.2.4	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.5	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.6	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	2,00
1.2.7	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	4,00
1.2.8	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 cu doua clape	buc	1,00
1.2.9	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00
<b>2</b>		<b>WC et.3 (stînga) Electricitate</b>		
1.2.10	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	12,00
1.2.11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.12	RpEE24A	Demontarea intreruptoare, comutatoare, prizelor etc	buc	2,00
1.2.13	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.14	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. -	buc	1,00

		EXISTENT		
1.2.15	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	2,00
1.2.16	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	4,00
1.2.17	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 cu doua clape	buc	1,00
1.2.18	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00
	<b>3</b>	<b>WC 1, et.2 (dreapta) Electricitate.</b>		
1.2.19	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	12,00
1.2.20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.21	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, comutatoare, prizelor etc	buc	3,00
1.2.22	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.23	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.24	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	2,00
1.2.25	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	4,00
1.2.26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 cu doua clape	buc	1,00
1.2.27	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00
	<b>4</b>	<b>WC 2, et.2 (dreapta) Electricitate.</b>		
1.2.28	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	12,00
1.2.29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.30	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, comutatoare, prizelor etc	buc	3,00
1.2.31	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.32	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.33	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	2,00
1.2.34	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	4,00
1.2.35	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 cu doua clape	buc	1,00
1.2.36	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00
	<b>5</b>	<b>WC 1, et.3 (dreapta) Electricitate.</b>		
1.2.37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	12,00
1.2.38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.39	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, comutatoare, prizelor etc	buc	3,00
1.2.40	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.41	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.42	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	2,00
1.2.43	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	4,00

1.2.44	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 cu doua clape	buc	1,00
1.2.45	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00
<b>6</b>		<b>WC 2, et.3 (dreapta) Electricitate.</b>		
1.2.46	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	12,00
1.2.47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.48	RpEE24A	Demontarea intreruptoare, comutatoare, prizelor etc	buc	3,00
1.2.49	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.50	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.51	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	2,00
1.2.52	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	4,00
1.2.53	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 cu doua clape	buc	1,00
1.2.54	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00
<b>7</b>		<b>WC 1, et.1 Lucrări de montare</b>		
1.2.55	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	9,00
1.2.56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.57	RpEE24A	Demontarea intreruptoare, comutatoare, prizelor etc	buc	2,00
1.2.58	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.59	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.60	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	1,00
1.2.61	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	2,00
1.2.62	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
1.2.63	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	3,00
1.2.64	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 30 l.	buc	1,00
<b>8</b>		<b>WC 2, et.1 Electricitate.</b>		
1.2.65	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . 3x1,5mm2	m	9,00
1.2.66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00
1.2.67	RpEE24A	Demontarea intreruptoare, comutatoare, prizelor etc	buc	2,00
1.2.68	RpSE02A	Demontarea uscătorului de mîini	buc	1,00
1.2.69	SE59A	Montarea Uscatorului de mîini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. - EXISTENT	buc	1,00
1.2.70	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi.	buc	1,00
1.2.71	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente.	buc	2,00

1.2.72	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
1.2.73	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230.	buc	2,00

**Obiectul: Lucrări de reparație a sălilor de baie (veceelor) la Instituția Publică Liceul Teoretic "C. Negruzzi", strada Igor Vieru, 6/2**

**Devizul: Utilaj.**

<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Lucrari si cheltuieli</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate conform datelor din proiect</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.3.1	Preț depiață	Boiler penru apa caldă și rece avînd capacitatea pînă la 30 l.	buc	1,00