

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor: Lucrari de reparatie incaperi si coridor la etajul 5. Î.S. "Direcția pentru Exploatarea Imobilului cu sediul în mun. Chișinau, str. V.Aleksandri, 78.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pardoseli		
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	8,9000
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (prezentarea monstrelor, calitate superioara, dimensiunile si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,4000
3	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Acoperiri din vinil (linoleum), clasa de trafic 33, grosimea 3mm, rezistenta inalta la tocuri si la mobilier cu picioare.Prezentarea monstrelor obligatorie)	m2	149,4000
		2. Pereti		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,6000
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,6000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	14,3000
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,7000
8	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	38,7000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	341,0000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, inclusiv colorantul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	341,0000
11	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata (Ecrane decorative pentru radiatoare 13mx0,65m)	buc	13,0000
		3. Tavane		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat,	m2	14,5000

		la tavane		
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (reparatii incaperi doar portiunile deteriorate)	m2	14.5000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	162.4000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, inclusiv colorantul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	162.4000
		4. Timplarii		
16	CK03A	Usi din MDF intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi interioare calitative 900x2100mm, carcasa: lemn de pin imbinat, grosimea minima 40mm, ancadrament pe 2 parti, fara sticla, sa fie posibil de vopsit, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18.9000
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3.4000
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (in complet, minere si broasca calitativa)	buc	10.0000
		5. Electricitate		
19	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	13.0000
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	13.0000
21	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm2)	m	13.0000
22	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm2)	m	45.0000
23	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	39.0000
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	8.0000
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv	buc	18.0000

		accesoriile)		
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Panou LED 60*60 60W (6000K), Clasa de eficiența energetică: A+, Materialul corpului: AluminIU, IP 20)	buc	29,0000

Conducătorul grupului de lucru

Sergiu Alexandrov

