

**Modernizarea bazinului
centrului sportiv Dinamo din
orasul Chisinau, str. Gheorghe
Asachi, nr. 23.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări nr. 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului		
1	Pretul firmei	Sistemul de filtrare care contine: 1. filtre cu nisip sub presiune pentru tratarea apei $Q_{tot}=40$ m ³ /h - 2 buc.; 2. pompe pentru pomparea apei tratata $Q_{tot}=40$ m ³ /h - 3 buc.; 3. sistem de dezinfectie a apei; 4. schimbatoare de caldura - 2 buc.; 5. panou de comanda si control; 6. conducte de alimentare a bazinului; 7. conducte de evacuare a apei din bazin; 8. conducta de vacuum pentru aspiratia gunoiului la curatirea bazinului; 9. conducte de legatura intre filtre, pompe, etc.; 10. piese fasonate (robineti, flanse, etc.)	set	1,00
2	Pretul firmei	Albia bazinului cu dimensiunile finale L=14,8 m, l=8,0 m, h=1,1 m care contine: 1. canale de evacuare din inox; 2. placi din inox acoperite cu pelicula din PVC pentru peretii verticali; 3. placi din inox acoperite cu membrana din PVC pentru podeaua bazinului; 4. duze pentru distributia apei; 5. alte elemente pentru prinderea placilor din inox de pereti; 6. termometru cu display.	set	1,00
		Capitolul 2. Montarea utilajului		
3	Pretul firmei	Sistemul de filtrare care contine: 1. filtre cu nisip sub presiune pentru tratarea apei $Q_{tot}=40$ m ³ /h - 2 buc.; 2. pompe pentru pomparea apei tratata $Q_{tot}=40$ m ³ /h - 3 buc.; 3. sistem de dezinfectie a apei; 4. schimbatoare de caldura - 2 buc.; 5. panou de comanda si control; 6. conducte de alimentare a bazinului;	set	1,00

1	2	3	4	5
		7. conducte de evacuare a apei din bazin; 8. conducta de vacuum pentru aspiratia gunoiului la curatirea bazinului; 9. conducte de legatura intre filtre, pompe, etc.; 10. piese fasonate (robineti, flanse, etc.)		
4	Pretul firmei	Albia bazinului cu dimensiunile finale L=14,8 m, l=8,0 m, h=1,1 m care contine: 1. canale de evacuare din inox; 2. placi din inox acoperite cu pelicula din PVC pentru peretii verticali; 3. placi din inox acoperite cu membrana din PVC pentru podeaua bazinului; 4. duze pentru distributia apei; 5. alte elemente pentru prinderea placilor din inox de pereti; 6. termometru cu display.	set	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.