

**„Reparația capitală a construcțiilor
speciale a unor porțiuni de drumuri
din comuna Corjova, rul Dubăsari”**

(denumirea obiectului)

Caiet de sarcini
Lista cantităților de lucrări

Nr. Ctr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire cheltuielilor	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1.Lucrări de construcție 1.1 Reparații drum		
1	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executarea cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adunarea materialului	m ³	280,000
2	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,154
3	DB19G	Amenajarea stratului din binder din beton asfaltic cu granulație mare, poros SKPg-I/2.5 SM STB 1033:2008, h=6,0 cm.	m ²	3590,000
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.	t	1,077
5	DB16H	Strat de uzură din beton asfaltic microgranular dens, SMSc I/2,2 SM STB 1033:2008 h=4,0 cm	m ²	3590,000



S. Uprea