

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI**

Obiectul: Lucrări de reparație în Centrul de intervenție timpurie la copii din mun. Bălți, str. Decebal 101, anul 2026, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.

(denumirea lucrării)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Solutii constructive (marca C)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de demolare si demontare		
		1.1.1. Solutii arhitecturale		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn)	m2	37,90
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare glafurilor la ferestre din PVC)	m2	5,40
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea bara de protectie din laminat, la pereti)	m2	4,80
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea grilelor metalice la usi)	kg	95,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea peretilor despartitori din PVC)	m2	17,80
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea peretilor despartitori din placi ghips carton)	m2	7,50
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea balustradelor metalice la trepte)	kg	33,00
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor din caramida)	m3	7,10
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea peretilor din caramida pentru executarea lucrarilor de instalatii sanitare)	m2	18,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,80
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,40
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea suprafetelor de finisajul existenti)	m2	531,00
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea pardoselilor din placi de gresie)	m2	14,30
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Desfacerea pardoselilor din linoleum)	m2	149,50
15	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Desfacerea plintelor turnate din mortar)	m	44,50
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea stratului de nivelare din mortar)	m2	215,00
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri/ Taierea placajelor din granit	m	12,00
18	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	4,80
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Solutii arhitecturale Inclusiv salariu		
		1.1.2. Echipament electric. Iluminare electrica		
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tijele si globurile	buc	25,00
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	51,00
21	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	580,00
22	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	580,00
23	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	14,00
24	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	14,00
		<i>Total</i>		
		Total Echipament electric. Iluminare electrica Inclusiv salariu		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1.3. Apeduct si canalizare		
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,00
26	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
27	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	68,00
28	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	30,00
29	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00
30	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
31	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00
32	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	10,00
33	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera	buc	10,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu		
		1.1.4. Incalzire		
34	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	10,00
35	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	70,00
36	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	20,00
37	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Incalzire Inclusiv salariu		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1.5. Ventilare si Conditionare		
38	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,25
39	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	10,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Ventilare si Conditionare Inklusiv salariu		
		1.1.6. Incarcarea si transportarea molozului de la demolari		
40	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3	0,40
41	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	8,00
42	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	88,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Incarcarea si transportarea molozului de la demolari Inklusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Lucrari de demolare si demontare Inklusiv salariu		
		1.2. Pereti		
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC rezistent la umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{ W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,50
44	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala fonica cu gr. 10.0cm	m2	47,40
45	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea	100m2	0,42

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Incastrarea si micșorarea golurilor de usi)		
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.3. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)		
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala)	m2	25,30
48	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi.)	m2	4,10
49	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitrailiu de aluminiu de interior din panouri fixe si foi de usa)	m2	9,75
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) Inclusiv salariu		
		1.4. Ferestre		
50	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=250 mm)	m	27,20
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Ferestre Inclusiv salariu		
		1.5. Pardoseli		
51	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura /Cheramzit	m3	5,10
52	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,10

№ crt.,	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
53	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,70
54	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d6A-I pas 150x150mm	kg	70,00
55	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat .(PRIMER)	m2	15,00
56	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2	15,00
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	220,00
58	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,00
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	205,00
60	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru încăperilor) de exclus Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m2	225,10
61		Profil de închidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	187,00
62		Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	187,00
63		Profil de protecție a muchiiilor la trepte, pentru linoleum	m	19,60
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.6. Finisarea interioara tavane		
		1.6.1. Tavan		
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	185,30
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.6.2. Grinzile		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	75,60
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	75,60
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,60
68	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru protectia muchiiilor la grinzi (Установка уголка из алюминия)	m	98,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,60
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	75,60
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	75,60
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Grinzile Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Finisarea interioara tavane Inclusiv salariu		
		1.7. Finisarea interioara pereti si glafuri		
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,20
73	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu se adauga 2.0 cm k=4	m2	81,20
74	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	60,00
75	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (Profil exterior din PVC pentru gresie si faianta)	m	50,40
76	CF61A aplic	Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la la pereti si glafuri de ferestre si usi plane	m2	415,20

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	415,20
78	CF50B	Chituieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	492,50
79	CF51B	Chituieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2	-55,30
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	492,50
81	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru protectia muchiiilor la stilpi si glafuri (Установка уголка из алюминия)	m	208,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	492,50
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	492,50
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de instalatii sanitare		
		2.1. Apeduct si canalizare		
84	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera d15)	buc	14,00
85	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric pentru incalzit apa Delimano)	buc	7,00
86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00
87	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,00
88	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc	15,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
89	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena p/u tevi d25)	buc	15,00
90	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,00
91	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,00
92	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	60,00
93	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar suspendat)	buc	7,00
94	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Vas de closet compact pentru copii)	buc	2,00
95	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	30,00
96	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	12,00
97	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu din PP D50 45*)	buc	7,00
98	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu din PP D50 90*)	buc	7,00
99	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa din PP D50)	buc	7,00
100	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie din PP D50)	buc	7,00
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot din PP D50 45*)	buc	18,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot din PP D50 90*)	buc	7,00
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Conector PP trecere la fonta d75*50)	buc	14,00
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din PP D110)	buc	1,00
105	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din PP D110 45*)	buc	4,00
106	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din PP D110 90*)	buc	2,00
107	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din PP D110 45*)	buc	4,00
108	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Conector PP trecere la fonta d124*110)	buc	2,00
109	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00
110	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	4,20
111	SC11B1aplic	Portprosop din alama nichelată, bachelită, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin / Miner de sprijin pentru persoane cu dezabilitati	buc	1,00
112	SC11A aplic	Portprosop din alama nichelată, bachelită, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin/ Bara de sprijin pliabilă pentru persoane cu dezabilitati	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Apeduct și canalizare Inclusiv salariu		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		2.2. Incalzire		
113	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Filet otel sudabil D. 3/4" L=40 mm HY)	buc	22,00
114	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	22,00
115	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare tip 22-500/1400)	buc	11,00
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	11,00
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	11,00
118	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,00
119	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,00
120	IC38B	Piesa de racordare (cot PPR d25), cu 2 imbinari. din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,00
121	IC38B	Piesa de racordare (mufa PPR d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
122	IC38B	Piesa de racordare (Racord PPR D. 25 x 3/4" FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
123	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI)	m	22,00
124	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	35,00
125	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
126	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Incalzire Inclusiv salariu		
		2.3. Ventilare si Conditionare		
127	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35)	m	20,00
128	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70)	m	20,00
129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150)	buc	9,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Ventilare si Conditionare Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Transport</i>	8 %	
		<i>Colectarea depozitarea materialelor</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de instalatii sanitare Inclusiv salariu		
		3. Lucrari de montaj		
		3.1. Echipament electric. Iluminare electrica		
130	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ЩПВ-24)	buc	1,00
131	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00
132	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,02

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
133		Indicator de directie LED cu inscriptie "EXIT"	buc	2,00
134	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (светильник LED)	100 buc	0,26
135		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc	26,00
136	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,15
137		Priza bipolară cu contact de protectie montare incorporabila	buc	115,00
138	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11
139		Intreruptor monopolar montare incorporata	buc	11,00
140	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03
141		Intreruptor cu doua clape, montare incorporata	buc	3,00
142		Коробка ответвительная	buc	75,00
143		Cutie de distributie (doza) Montare incorporabila	buc	130,00
144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,80
145	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,00
146	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,40
147		Cablu ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	280,00
148		Cablu ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм ²	m	400,00
149		Cablu ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x4 мм ²	m	40,00
150	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,20
151		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 16mm	m	680,00
152		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 25mm	m	40,00

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
153	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,18
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Echipament electric. Iluminare electrica Inclusiv salariu		
		3.2. Ventilare si Conditionare		
154	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	1,00
155	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	1,00
156	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Ventilare si Conditionare Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Transport</i>	8 %	
		<i>Colectarea depozitarea materialelor</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu		
		4. Utilaje		
		4.1. Echipament electric. Iluminare electrica		
157	Pretul firmei	ЩРВ-24-036УХЛ3 - Tablou distributie	buc	1,00
158	Pretul firmei	АВДТ 32/С16,16А 30МА	buc	10,00
159	Pretul firmei	BA47-29/1P/C10	buc	4,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Echipament electric. Iluminare electrica Inclusiv salariu		
		4.2. Ventilare si Conditionare		
160	Pret furnizor	Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea	buc	1,00

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
161	Pret furnizor	Conditioner de perete inverter MSAG-09HRFN8-I Midea	buc	1,00
162	Pret furnizor	Ventilator canal	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Ventilare si Conditionare Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Colectarea deponitarea materialelor</i>	1,2 %	
		Total Utilaje Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		Total dezin: Inclusiv salariu		

Conducătorul grupului de lucru:



Iurie OSOIANU, director interimar IMSP Spitalul Clinic Bălți

