

CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Obiectul **Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **IPLT Olimp, mun. Chișinău, str. P. Zadnirpu 7/1**

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

IPLT Olimp aflat în sectorul Ciocana, mun. Chișinău la adresa P. Zadnirpu 7/1 planifică lucrări de reparații capitale în blocul alimentar.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Documentația de deviz elaborată în baza volumelor și verificată, în conformitate cu actele legislative și a documentației în vigoare. Proiectarea a fost efectuată de către întreprindere autorizată.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- a) Ofertantul va specifica la depunerea ofertei materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor de reparație.
- b) Ofertantul va asigura cu echipamentul tehnic necesar pentru realizarea lucrărilor de reparație.

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Valoarea ofertei este calculată conform "Instrucțiunii privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcții montaj prin metoda de resurse". Lista cu cantități lucrări pentru devizele pe obiect se anexează:

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Nr.6.1,
- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Nr.6.2,
- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Nr.6.3.

5. Remedierea viciilor ascunse și defectelor

Defectele apărute vor fi înlăturate de către antreprenor, conform legislației în vigoare din cont propriu.

6. Definiții

Defect – este orice parte a lucrărilor executate incomplet, conform prevederilor contractului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt specificate în Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă IPLT Olimp



Data 28 martie 2022

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

Obiectivul: Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic OLIMP, mun.Chisinau

Obiectul: Solutii arhitecturale

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	3,2000
1.2	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	10,0000
1.3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie (grile de ventilare)	buc	7,0000
1.4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	20,0000
1.5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	17,0000
1.6	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat.	buc	1,0000
1.7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
1.8	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox.	buc	1,0000
1.9	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	4,0000
1.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	404,2000
1.11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta.	m2	55,0000
1.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din gresie.	m2	20,8400
1.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	20,8400
1.14	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	25,0000
1.15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	25,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				
Capitolul 2. Pereti				
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	308,7000
1.17	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	308,7000
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	209,7800
1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	209,7800
1.20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-209,7800
1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	209,7800
1.22	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	42,4700
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	209,7800
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	209,7800
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	209,7800
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,9200
1.27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	98,9200
TOTAL Capitolul 2. Pereti				
Capitolul 3. Tavan				
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu Betonocontact	m2	95,5000
1.29	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime).	m2	95,5000
1.30	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	95,5000

1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanului a peretilor cu Betoncontact	m2	95,5000
1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,5000
1.33	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-95,5000
1.34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	95,5000
1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	95,5000
1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	95,5000
1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	95,5000
TOTAL Capitolul 3. Tavan				
Capitolul 4. Pardosea				
1.38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	20,8400
1.39	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	20,8400
TOTAL Capitolul 4. Pardosea				
Capitolul 5. Timplarie				
1.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2buc)	m2	3,2000
1.41	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (1buc)	m2	3,9200
1.42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	20,1300
1.43	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	27,0600
TOTAL Capitolul 5. Timplarie				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic OLIMP, mun.Chisinau

Obiectul: Rețele de apeduct si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Conducte				
1.1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	15,0000
1.2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,0000
1.3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot)	buc	4,0000
1.4	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm)	buc	2,0000
1.5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	9,0000
1.6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot)	buc	6,0000
1.7	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 1. Conducte				
Capitolul 2. Obiecte sanitare				
1.8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000
1.9	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
1.10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,0000
1.11	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din INOX, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton.	buc	1,0000
1.12	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,0000
1.13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200)	buc	7,0000
TOTAL Capitolul 2. Obiecte sanitare				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



