

**Construcția turnului de apa si a
rețelelor de alimentare cu apa a
satului Gordinesti r-nul Edinet.**

Formular Nr.1

Etapa I.

Obiect nr. 05/18 - A - 2 - TH.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-3-3

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Utilaj

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1,000
		2. Valoarea utilajului		
2	pret de piata	Instalatia de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 05/18-A2-TH) - Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc. - Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc. - Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc. - Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc. - Sifon de pardoseala, Ø100, capac din otel inoxidabil, evacuare Ø90 -1 buc. - Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc. - Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc. - Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc. - Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) -1 buc. - Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.	buc	1,000

1	2	3	4	5
		- Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc. - Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc. - Robinet cu clapa fluture, D65, cu impulsuri -1 buc. - Tronson aval contor de apa, D65, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc. - Ventilator evacuare aer -1 buc. - Contor de apa D65, cu impulsuri -1 buc. - Tronson amonte contor de apa, D65, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil Robinet cu clapa fluture, D65 -1 buc.		

Intocmit

(funcția, semnătura)

Formular Nr.1B

Investitor
Obiect

Construcția turnului de apa si a retelelor de alimentare cu apa a satului Gordinesti r-nul Edinet.
Etapa I. Obiect nr. 05/18 - A - 2 - TH.

Catalog de prețuri unitare № 2-3-3
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Utilaj
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500		
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0000		
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200		
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000		
	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000		
		2. Valoarea utilajului				
2	pret de piata	Instalatia de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 05/18-A2-TH) - Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc. - Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc. - Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc. - Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc. - Sifon de pardoseala, Ø100, capac din otel inoxidabil, evacuare Ø90 -1 buc. - Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc. - Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc. - Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc. - Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) -1 buc. - Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc. - Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc. - Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc. - Robinet cu clapa fluture, D65, cu impulsuri -1 buc. - Tronson aval contor de apa, D65,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc. - Ventilator evacuare aer -1 buc. - Contor de apa D65, cu impulsuri -1 buc. - Tronson amonte contor de apa, D65, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabilRobinet cu clapa fluture, D65 -1 buc.				
	24675444	Instalatia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata (conform proiectului compartiment 05/18-A2-TH)	set	1,0000		

Intocmit

(funcția, semnătura)