

**Renovarea unei portiuni a
strazii Sevastian Visniovski, din s.
Visniovca, raionul Cantemir.
Pentru anul 2025.**

(deni mirea obiectivului)


Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 800,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 800,000
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (asfaltul frezat)	100 m3	1,800
		Capitolul 2. Imbracamintea rutiera, acostamente.		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=8 cm, pe sectorul unde ofost beton asfaltric vechi, L=300 m,	m3	153,600
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,536
6	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	178,180
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic , 0,7l/m2, 1920x0,7=1344 kg	t	1,344
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD 02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,000

1	2	3	4	5
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2, 1920x0,3=576 kg	t	0,576
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 (Conform SM EN 13108 - 1 si CPD 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,000
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,640
		Capitolul 3. Sistema de evacuarea a apei.		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, 0,4x1,5x320=180 m3	100 m3	1,920
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	288,000
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,600

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Avram

L.S.