

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat primaria satului Valeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria satului Valeni
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie , drumuri locale din s. Valeni, r-ul Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Constructie drum.(str. Pacii)</b>				
<b>1.1. Lucrari de terasamente.</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (exavarea terasamentului in debleu de pina la 20cm adincime, caseta sistemului rutier, cu incarcarea in autovehicule)	100 m3	6,530
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	880,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,530
4	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 270.000
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,270
<b>1.2. Lucrari de incarcare si transportare a materialului demolat.</b>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea in autovehicule a materialului demolat)	100 m3	3,270
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	440,000
<b>1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere.</b>				
8	DI110	Amenajarea stratului de structura in covata	m3	326,700


1	2	3	4	5
		drumului di material demolat h=10cm (nu se include in calcul materialul demolat)		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) h-14cm	m3	457,380
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-31.5, LA/30 conform SM EN 13242-A1) h-10cm	m3	326,700
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 litre/m2	t	1,960
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA22.4) nisplul bitumat se exclude	m2	3 267,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 litre/m2	t	0,980
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 267,000
		<b>1.4. Amenajarea trotuarului.</b>		
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,300
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,500
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,140
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,000
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea	m	192,000

1	2	3	4	5
		drumului di material demolat h=10cm (nu se include in calcul materialul demolat)		
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) h-14cm	m3	177,100
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-31.5, LA/30 conform SM EN 13242-A1) h-10cm	m3	126,500
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 litre/m2	t	0,759
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA22.4) nisplul bitumat se exclude	m2	1 265,000
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 litre/m2	t	0,380
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 265,000
		<b>2.4. Amenajarea trotuarului.</b>		
35	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,300
36	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,500
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,140
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,000
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea	m	192,000

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, V=3.84m <sup>3</sup> , de 10x20 cm		
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj tip caramida h=4cm, culoare gri)	m <sup>2</sup>	115,200
		<b>2. Constructie drum. str.Cireşilor</b>		
		<b>2.1. Lucrari de terasamente.</b>		
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (exavarea terasamentului in debleu de pina la 20cm adincime, caseta sistemului rutier, cu incarcarea in autovehicule)	100 m <sup>3</sup>	2,800
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	378,000
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	2,800
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m <sup>2</sup>	1 210,000
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m <sup>3</sup>	1,210
		<b>2.2. Lucrari de incarcare si transportare a materialului demolat.</b>		
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea in autovehicule a materialului demolat)	100 m <sup>3</sup>	1,090
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	146,600
		<b>2.3. Amenajarea imbracamintei rutiere.</b>		
28	DI110	Amenajarea stratului de structura in covata	m <sup>3</sup>	126,500

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, V=3.84m3, de 10x20 cm		
40	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj tip caramida h=4cm, culoare gri)	m2	115,200

Intocmit  Dumitru Cretu



*verificat*

