

**Sistema de captare și evacuare a
apelor (Sector II) din s. Sarata
Veche. r. Falesti**
(denumirea obiectivului)

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Amenajarea rigolei rapide dreptunghiulare din beton monolit armat. (B=0,60m; H=0,50m)		
1	TsC03F1	Excavarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., încărcarea și transportul la 2 km, în rambleu str. Frăției, pământ gr. II, V=1,9t/mc	100m3	2,450
2	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t, la distanța de 2 km	t	465,50
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	2,45
4	TsE02A	Finisarea manual a fundului	100m2	9,610
5	TsC54B	Amenajarea fundației din piatră spartă M400, h=0,10m, sub rigolă rapidă dreptunghiulară	m3	35,000
6	PD01A	Armarea rigolei rapide dreptunghiulare cu plasă din armatură D-6, A-1, cu secțiunea gurilor 100x100	kg	1923,000
7	PB02A	Amenajarea rigolei rapide dreptunghiulare din beton monolit, B20, F 20, W 6	m3	79,000
8	DI130	Îmbinarea îmbrăcămintei rutiere cu rigola rapidă, cu beton monolit B20, H=0,10 m (Fără bitum și schinduri)	100 m2	1,750
9	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100 m2	-1,750

1	2	3	4	5
		adaugă sau se scade la norma DI130, K-5 (Fără bitum și schinduri)		
10	DI119	Amenajarea dalelor BA D-1 din Beton armat B25	m3	1,100
11	PD01A	Armarea dalelor BA D-1	kg	24,550
		2. Capitolul II Amenajarea podețelor tip cadru 800x500 b.a.		
12	TsC03F1	Evacuarea pământului cu exc. 0,40 m.c., încărcarea și transportarea la 2 km, în rambleu str. Frăției, pământ gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	0,510
13	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 2 km	t	96,900
14	TsA20A	Sapatura manuala de pamint	m3	5,000
15	TsC03F1	Încărcarea pământului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100m3	0,0500
16	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 2 km	t	9,500
17	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în deposit teren categoria II	100 m3	0,560
18	TsC54B	Amenajarea fundației din piatră spartă M400, h=0,10m	m3	6,000
19	PD01A	Armarea podețului dreptunghiular cu plasă din armătură D-6, A-1, cu secțiunea golurilor 100x100	kg	264,000
20	DI119	Amenajarea podețului dreptunghiular din beton monolit, B20, F 20, W 6	m3	22,000
21	CP21B	Mortar de ciment B12.5	m3	0,400
22	DI119	Amenajarea dalelor BA D-1 din beton armat B25	m3	7,600
23	PD01A	Armarea dalelor BA D-1	kg	164,620
24	PD01A	Amenajarea plasei din metal D-12 A-III, L-22000 la fântânile de	kg	157,000

1	2	3	4	5
		captare a apelor pluviale		
25	DI130	Consolidarea în jurul fântânilor de captare a apelor pluvial cu beton monolit B20, h=0,10 m, pe un pat din piatră spartă M 400 h=0,10m. (fără bitum și schânduri)	100 m2	0,058
26	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130, K=5 (fără bitum și schânduri)	100m2	-0,58
		3.Capitolul III Lucrări de amenajare(ramforsare) a sistemului rutier.		
27	DH02A	Scarificare ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder	100 m2	18,9
28	DA12B	Amenajarea stratului de ramforsare, egalizare a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400, GOST 8267 – 93*, Hmed=10cm	m3	189,000
		Cofraje rigole și podețe		
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scânduri de rașinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzuneti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusive sprijinirile	m2	517,400