

Investitor
Obiect

**Servicii de proiectare a unei fintinii arteziene,
sistemul de canalizare si statiei de epurare din
s.Miclesti , r-nul Criuleni . Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-3-1 (H)
poz. 1-5. Statie de epurare. Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Газон (311 м2)				
1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка участка)	m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,1100		
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Посев газона)	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200		
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Полив газона)	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,6600		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
		2. Откосы (145 м2)				
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка участка)	m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Полив газона)	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,6600		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000		
		3. Деревья (5 шт)				
7	TsH17A	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lărgimea de pînă la 2 m și adîncimea de pînă la 1,50 m, în teren ușor (Копание ям)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300		
8	TsH109 A	Împrăștierea arborilor și arbusturilor pentru plantarea distanțată de pînă 100m: arbori foioși (Разноско деревьев)	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
9	TsH110 A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși (Посадка деревьев)	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	283012730 30011	Arbori	buc	1,0500		
10	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Полив деревьев)	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,6600		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
		4. Лоток 0,45x0,62 , L=6m				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		(Лоток канала Л 4-15, L=6m, V=0.72m3)				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060		
	266612280 06001	Лоток канала Л 4-15, L=6m, V=0.72m2	buc	1,0100		
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000		
16	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Плита покрытия П6-15 , L=3m , V=0.28m3)	buc			
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020		
	266612280 06002	лита покрытия П6-15 , L=3m , V=0.28m3	buc	1,0100		
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400		
17	IzF04F κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная обмазка стен битумом , в 2 слоя)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600		
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	292214000	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Элементы крепления М1, 8 шт)	kg			
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100		
	281123630 99001	Элементы крепления М1	kg	1,0400		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
19	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Портальные стенки В25)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	1,0250		
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - порталные стенки)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
21	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Укрепительные работы бетоном к лотку В12,5)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0910	Beton marfa clasa B 12,5/M75	m3	1,0250		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - укрепительные работы к лотку)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
		5. Ограждение из сетки ЕВРОЗАБОР Н=1,8м (94 м.п)				
24	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu (Монтажные работы	m			

1	2	3	4	5	6	7
		(копание ям,устройство фундаментов В-15 (43 шт, 1.85 м3), монтаж столбов, панелей , ЕВРОЗАБОР)				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om.	0,6200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2900		
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0193		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0023		
25	pret	Столбы из оцинкованной стали (еврозабор) 60*40*2mm , h=2.3м (Заглушка 60*40 пластик - 43 шт, комплект креплений для ограждения - 86 шт)	buc			
	11111	Заглушка 60*40 пластик	buc	1,0000		
	110	Столбы из оцинкованной стали (еврозабор) 60*40*2mm , h=2.3м	buc	1,0000		
	1111	Комплект креплений для ограждения (40мм)	set	2,0000		
26	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 2,5*1,8 , d-4мм	buc			
	111	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,5 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,0000		
27	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 2,0*1,8 , d-4мм	buc			
	112	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,0 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,0000		
28	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 1,5*1,8 , d-4мм	buc			
	1113	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 1,5 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,0000		
29	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 0.5*1,8 , d-4мм	buc			
	1114	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 0.5 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,0000		
30	CK14A f	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота Standart, L-3,5m, h=1,8m из сетки Еврозабор д.4,2мм)				
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	203011293 0152	Ворота Standart, L-3,5m, h=1,8m из сетки Еврозабор д.4,2мм	m2	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		

Intocmit (Isaeva M)
(funcția, semnătura)

Verificat (Constantinova P)
(funcția, semnătura)