

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curente la primăria din com. Holoșnița, r-nul Soroca**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Etaj parter 1.1.1. Coridor 1.1.1.1. Perete		
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	105,4700
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,4700
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,4700
4	CK18C	Coltare din aluminiu	m	26,2700
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,4700
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	105,4700
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	105,4700
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,4700

1	2	3	4	5
		1.1.1.2. Pardosele		
9	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticingul	m2	46,6800
10	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	46,6800
		1.1.2. Sala de sedinta		
		1.1.2.1. Perete		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,5000
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,5000
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,5000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	10,5000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	122,0500
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,0500
		1.1.2.2. Pardosele		
18	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticingul	m2	70,0800
19	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	70,0800
20	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticingul	m2	15,7300
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	18,9000

1	2	3	4	5
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
22	CK18C	Coltare din aluminiu la laminat	m	6,0000
		1.1.3. Contabilitate 1.1.3.1. Perete		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si glafurilor interioare	m2	68,2700
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,2700
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,2700
26	CK18C	Coltare din aluminiu	m	17,5100
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	68,2700
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	68,2700
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	68,2700
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,2700
		1.1.3.2. Pardosele		
31	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	1,2000
32	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata	m2	27,1000

1	2	3	4	5
		manual, cu rindeaua si ticingul		
33	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	27,1000
		1.1.4. Posta 1.1.4.1. Perete		
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si glafurilor interioare	m2	64,6000
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,6000
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,6000
37	CK18C	Coltare din aluminiu	m	11,9300
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	64,6000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	64,6000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	64,6000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,6000
		1.1.4.2. Pardosele		
42	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticingul	m2	21,1800
43	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	21,1800
		1.1.5. Casa scarii 1.1.5.1. Perete		

1	2	3	4	5
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	186,5300
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,5300
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,5300
47	CK18C	Coltare din aluminiu	m	12,4600
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,5300
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	186,5300
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	186,5300
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,5300
		1.1.5.2. Tavane		
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	44,9400
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	44,9400
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	44,9400
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	44,9400
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,9400

1	2	3	4	5
		1.1.5.3. Timplarie		
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,3000
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	4,0600
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,4000
		1.2. Etaj 2 1.2.1. Coridor 1.2.1.1. Perete		
60	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,6000
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,8600
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,5600
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,5600
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,5600
65	CK18C	Coltare din aluminiu	m	13,8300
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	72,5600
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	72,5600

1	2	3	4	5
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,5600
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,5600
		1.2.1.2. Pardosele		
70	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si tilingul	m2	17,0000
71	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	17,0000
		1.2.1.3. Tavane		
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,0000
		1.2.1.4. Timplarie		
73	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	53,7000
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	23,2100
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,4300
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,3200
		1.2.2. Cabinet 21 1.2.2.1. Perete		

1	2	3	4	5
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,2000
78	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,6500
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,2700
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,8400
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,6900
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,6900
83	CK18C	Coltare din aluminiu	m	11,2000
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	56,6900
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	56,6900
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	56,6900
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,6900
		1.2.2.2. Pardosele		
88	RpCK10B	Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	20,7800

1	2	3	4	5
89	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	20,7800
		1.2.2.3. Tavane		
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,4800
		1.2.2.4. Timplarie		
91	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,3600
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	1,9000
		1.2.3. Cabinet 22 1.2.3.1. Perete		
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,9900
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,2700
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,2700
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,8200
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,8200
98	CK18C	Coltare din aluminiu	m	16,9900

1	2	3	4	5
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	54,8200
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor si glafurilor	m2	54,8200
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	54,8200
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,8200
		1.2.3.2. Pardosele		
103	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,6900
104	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,2100
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 4cm)	m2	20,6900
106	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2,0000	m2	20,6900
107	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum gr.3mm), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	20,6900
		1.2.3.3. Tavane		
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,3900
		1.2.3.4. Timplarie		
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,8600
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.35m	m	3,5500

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (dopuri)=1,0200		
		1.3. Incalzire		
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,8500
112	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de tip 22 2000x500 mm	buc	17,0000
113	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	17,0000
114	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	17,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Incalzire		
115	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc	1,0000
		2.2. Electricitate		
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000
117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,2300
118	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	8,0000
119	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200
121	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor WG 3x2.5mmp	100 m	0,5000
122	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tuburi gofrate din PVC pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,5000

1	2	3	4	5
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2		
		3. Utilaj		
123		Cazan pe combustibil solid cu puterea termica 75kW	buc	1,0000
124		Intrerupator cu 1 clapete	buc	12,0000
125		Prize duble	buc	18,0000
126		Corp de iluminat led 60x60cm	buc	23,0000
127		Lustre	buc	8,0000
128		Cablu VVGng LS 3x2.5	m	50,0000
129		Tub gofrat	m	50,0000
130		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	30,0000