

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație birou de serviciu etajul II**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrări generale de construcție</b>				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc	2,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat	buc	4,00
3	RpSB03B	Demontarea tevi din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	9,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,52
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,52
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,62
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinetelor sanitare din PVC)	m2	25,50
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	19,52
9	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	6,00
10	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
11	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (dop)	buc	2,00
12	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm (k=2 manopera, mecanism)	buc	2,00
13	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (k=2)	m2	19,52
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12, clasa 33)	m2	19,52
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,52

1	2	3	4	5
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	51,62
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,62
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2)	m2	51,62
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,62
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,62
24	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
25	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (radiator bimetal 550)	buc	5,00
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Mufa PPR D. 20)	buc	2,00
		<b>2. Lucrari electro-montare</b>		
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
29	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,80
31		Cablu VVGng 3*1.5	m	20,00
32		Cablu VVGng 3*2.5	m	60,00
33		Cutie de distributie	buc	1,00
34	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu,	1 km	0,08

1	2	3	4	5
		kg, pina la: 1		
35		Cablu UTP cat.6	m	80,00
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65
37		Teava gofrata dn16	m	65,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
39		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
40	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,09
41		Priza	buc	9,00
42	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	4,00
43		Priza de date dubla RJ45	buc	4,00
44		Rama cu 3 locuri	buc	4,00
45		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	13,00
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
47	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
48		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
49	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (agregatului de conditionare - al beneficiarului)	buc	1,00
		<b>3. Utilaj</b>		
50		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	3,00
51		Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	buc	1,00
52		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc	4,00
53		Scaune ISO	buc	4,00
54		Masa de birou cu noptiera	buc	4,00
55		Dulap pentru haine	buc	4,00
56		Dulap pentru carti	buc	2,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  
 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație birou de serviciu etajul III

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>I. Lucrari generale de constructie</b>		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
3	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,10
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,10
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,30
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinetelor sanitare din PVC)	m2	19,10
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	18,10
9	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	12,00
10	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
11	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (dop)	buc	2,00
12	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm (k=2 manopera, mecanism)	buc	1,00
13	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (k=2)	m2	18,10
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12, clasa 33)	m2	18,10
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,10

1	2	3	4	5
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	48,30
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, exccutate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2)	m2	48,30
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,30
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,30
24	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
25	Rp1B03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (radiator bimetal 550)	buc	5,00
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Mufa PPR D. 20)	buc	2,00
		<b>2. Lucrari electro-montare</b>		
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
29	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,42
31		Cablu VVGng 3*1.5	m	9,00
32		Cablu VVGng 3*2.5	m	33,00
33		Cutie de distributie	buc	1,00
34	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu,	1 km	0,30



1	2	3	4	5
		kg, pina la: 1		
35		Cablu UTP cat.6	m	300,00
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60
37		Teava gofrata dn16	m	60,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
39		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
40	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si ctansata	100 buc	0,07
41		Priza	buc	7,00
42	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	3,00
43		Priza de date dubla RJ45	buc	3,00
44		Rama cu 3 locuri	buc	3,00
45		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	9,00
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
47	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
48		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
49	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (agregatului de conditionare - al beneficiarului)	buc	1,00
		<b>3. Utilaj</b>		
50		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	3,00
51		Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	buc	2,00
52		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc	3,00
53		Scaune ISO	buc	3,00
54		Masa de birou cu noptiera	buc	3,00
55		Dulap pentru haine	buc	3,00
56		Dulap pentru carti	buc	1,00