

**Intretinerea si reparatia
drumurilor locale in s. Popestii
de Jos, r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 0001

lotul 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str.Prieteniei 680 m.l.(Strat de uzura)		
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.301/m2	t	1,126
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, conform CPD.02.25:2021(Nota:Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 740,000
3	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (2.3) „Drum cu prioritate”	buc	1,000
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (2.1) „Cedeaza trecerea”	buc	5,000
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (1.7.1) „Intersectie cu un drum fara prioritate”	buc	2,000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (6.24.1) si (6.24.2) „Semnalizarea obstacolului”	buc	4,000

Proiectant Vasile Bunescu

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]