

Aprob: _____
Primar, Nicolae Dandiș

CAIET DE SARCINI

Obiectul: *Lucrări de reparații interioare la instituțiile publice aflate în subordinea Primăriei mun. Cahul*

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Cahul, str. Piața Independenței nr. 6**

Beneficiar final: gradinița nr. 8 "Prichindel" din mun. Cahul și gradinița nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul

1 . Descriere generală

Amplasarea obiectului lot nr. 1: mun. Cahul str. B.P.Hasdeu nr. 16 - *Lucrări de tâmplărie* presupune lucrări de schimbare a ușilor interioare de la dormitoare.

Lucrările de înlocuire a ușilor constau din demontari: tâmplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv; ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv; reparații în jurul tocurilor, grunduirea și vopsirea suprafețelor.

Amplasarea obiectului lot nr. 2: mun. Cahul str. F. Seliviorstov nr. 2 – lucrări de reparații generale și de renovare la sala festivă și sala sportivă presupune și schimbarea ușilor.

Lucrările presupun demontari: tâmplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv; ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv; reparații în jurul tocurilor, grunduirea și vopsirea suprafețelor.

Lucrările de reparație a salilor festivă și sportivă presupun reparația tavanului, pereților, pardoselii, lucrări de tâmplărie, schimbarea ușilor.

2. Informații și proiectare

Lucrările de reparație se fac fără proiect de execuție.

Devizul local a fost elaborat în conformitate cu prevederile C PL 01.01.-2012

Aviz de verificare a devizului "Reparația salii festive și salii de sport la gradinita nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul" nr. 32-03-6/19.03.2024;

Aviz de verificare a devizului "Schimbarea tâmplărilor interioare (ușilor) la gradinita nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul"nr. 32-03-5/19.03.2024;

Aviz de verificare a devizului Schimbarea tâmplărilor interioare (ușilor la dormitoare) la gradinita nr. 8 "Prichindel" din mun. Cahul" nr. 32-03-1/19.03.2024

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: materialele de construcție vor respecta stăndardele nationale sau internationale în vigoare.

Cerințele față de covorul din PVC (linoleum) echivalent cu linoleum IVC MARS, BOTTICELLI T93

Clasa 33-42

Grosime min 2.3 mm

Strat de protecție 0,6 mm

Culoarea se va coordona cu directoarea gradinitei.

4. Mostre: la solicitare se va prezenta mostră pentru covorul din PVC

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: se pune în sarcina Antreprenorului furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor până la transmiterea acestora către Beneficiar.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: În procesul desfășurării lucrărilor acestea vor fi supravegheate de către responsabilul tehnic.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: proiectantul, devizierul, verificatorul de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de șantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcții, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

Viciile și defectele ascunse vor fi înlăturate de către Antreprenor pe cheltuiala sa.

Modalitatea de constatare și remediere a viciilor asunse se va face conform Codului Civil al RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: obiectul aflat în construcție va fi marcat și împrejmuit corespunzător normelor legale în construcții.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructiei: conform datelor proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: conform proiectului de execuție.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

13. Lucrări de construcții aferente montării i nstalațiilor: nu se aplică.

14. Cerințe față de materialele de construcție utilizate: a se vedea pct. 3 și F5

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform formularului F3 din CPL 01.01.-2012.

16. Definiții – nu sunt.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului – conform prețurilor medii de piață și a CPL 01.01.-2012.

Aviz de verificare a devizului "Reparația salii festive și salii de sport la gradinita nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul" nr. 32-03-6/19.03.2024;

Aviz de verificare a devizului "Schimbarea tâmplărilor interioare (ușilor) la gradinita nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul"nr. 32-03-5/19.03.2024;

Aviz de verificare a devizului Schimbarea tâmplărilor interioare (ușilor la dormitoare) la gradinita nr. 8 "Prichindel" din mun. Cahul" nr. 32-03-1/19.03.2024

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:conform anuntului de participare pct. 16

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform anunțului de participare.

secretarul grupului de lucru, Brînză Snejana _____

Data: 30.04.2024.