

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Centrul Sanatate Publica Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul Sanatate Publica Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatie sistemului electric CSP Cahul**


**reparatie**  
(denumirea lucrări)

| № crt.                     | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.     | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                          | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5         | 6                                                 | 7                          |
|                            |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de montaj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |                                                   |                            |
| 1                          | RpEA03C                   | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul peste 2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.                                                                                                                                                                                           | m        | 4,000     |                                                   |                            |
| 2                          | RpEB02C                   | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp                                                                                                                                                                                                                                                             | m        | 75,000    |                                                   |                            |
| 3                          | RpED04B                   | Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x16 mmp                                                                                                                                                                                                            | buc      | 16,000    |                                                   |                            |
| 4                          | RpEE06B                   | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 40-63 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea | buc      | 1,000     |                                                   |                            |
| 5                          | RpEJ05D                   | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,000     |                                                   |                            |
| 6                          | 08-03-600-2               | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,000     |                                                   |                            |
| Total                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei      |           |                                                   |                            |
| CASM                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |           |                                                   |                            |
| Total                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                                                   |                            |
| Transportarea materialelor |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |           |                                                   |                            |
| Total                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                                                   |                            |
| Cheltuieli regie           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76,00 %  |           |                                                   |                            |
| Total                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                                                   |                            |
| Beneficiul                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00 %   |           |                                                   |                            |
|                            |                           | <b>Capitolul 2. Utilaj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                                   |                            |
| 7                          | 11                        | Comutator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 2,000     |                                                   |                            |
| 8                          | 08-03-600-2               | Contor ZMG 310 5 - 120A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000     |                                                   |                            |

Total lei

TVA 20,00 %

**Total deviz:**



L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Ghetivă Gh.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Cibonă VI.)